

COMUNE DI EDOLO

Provincia di Brescia
Ufficio Urbanistica
Tel. 0364-773037 Fax 0364-71162 C.F. 00760070177 P.IVA 00577230980
E-mail uff.urbanistica@comune.edolo.bs.it

Parere n.

2

PARERE della COMMISSIONE del PAESAGGIO n. 126

DATA 27/02/2024

Inizio ore 14.00

Fine ore 14:40

COMMITTENTE : COMUNE DI EDOLO

Pratica Edilizia
n. 8030

Oggetto: **Interventi di riduzione del rischio idrogeologico nelle Valli di Dosso Mezzano e di San Clemente – Solivi. Lavori di ingegneria idraulica e forestale.**

MEMBRI	PRESENTE	ASSENTE
dott. ing. Francesco Spiranti	X	
dott. geol. Mario Sterli		X
dott. arch. Luca Mariotti	X	

TECNICO comunale presente:

Delegato del Resp. dell' Area Territorio ed Urbanistica	geom. Morena Piloni
---	---------------------

TESTO DEL PARERE

1. RIFERIMENTO NORMATIVO

L'area oggetto dell'intervento proposto rientra nel vincolo vigente in forza dell'art. 142 lettera "g" (*territori coperti da foreste e da boschi*).

2. INQUADRAMENTO DELL'AREA D'INTERVENTO

Il versante oggetto d'intervento è quello con esposizione Sud, denominato "Costa" che si sviluppa subito a monte dell'abitato.

Nel P.G.T. viene inquadrata come zona "E2 – Prevalentemente boscata" e lo stesso strumento urbanistico la pone in classe di sensibilità paesaggistica elevata (classe 4); classe di fattibilità geologica 3 e 4.

3. DESCRIZIONE DELLE OPERE

Valle di Dosso Mezzano:

- Manutenzione e consolidamento della briglia e delle soglie esistenti in corrispondenza del ponte stradale, con opere di sottofondazione e ripristino delle murature ammalorate o fessurate;
- Sistemazione della strada esistente di accesso all'area di cantiere, con sostituzione delle canaline di raccolta delle acque meteoriche;
- Sistemazione del guado per l'attraversamento della strada esistente, compreso scavi, formazione selciato in pietrame e malta con fuga ribassata (falso secco) per il rivestimento della sede stradale;
- Formazione della pista di cantiere eseguita sul tracciato esistente in sito, per l'accesso all'area delle lavorazioni dei mezzi di cantiere, comprensiva di taglio, rimozione a accatastamento piante, scavi, regolarizzazione delle pendenze;
- Realizzazione di briglia selettiva avente lunghezza di 13,30 m ed altezza massima 3,30 m, disposizione di scogliera in grossi massi di pietra a secco per contenere l'erosione al piede della briglia;
- Sistemazione dell'alveo, comprensiva di taglio della vegetazione presente all'interno dell'alveo stesso e lungo le sponde, per una fascia di ampiezza media di 10 m;
- Rifacimento del muro di sostegno della strada presente immediatamente a valle del guado, attualmente in pietrame a secco, molto ammalorato e con evidenti spancamenti, con un nuovo muro in pietrame e calcestruzzo con fondazione più bassa rispetto all'attuale;

Valle di San Clemente e dei Solivi:

- Formazione della pista di cantiere eseguita sul tracciato esistente in sito, per l'accesso all'area delle lavorazioni dei mezzi di cantiere, comprensiva di taglio, rimozione a accatastamento piante, scavi, regolarizzazione delle pendenze, formazione di cunette;
- Sistemazione del guado per l'attraversamento della strada esistente, compreso scavi, formazione selciato in

COMUNE DI EDOLO

Provincia di Brescia

Ufficio Urbanistica

Tel. 0364-773037 Fax 0364-71162 C.F. 00760070177 P.IVA 00577230980

E-mail uff.urbanistica@comune.edolo.bs.it

- pietrame e malta con fuga ribassata (falso secco) per il rivestimento della sede stradale;
- Realizzazione di briglia selettiva avente lunghezza di 11,30 m ed altezza massima di 3,30 m, disposizione di scogliera in grossi massi di pietra a secco per contenere l'erosione al piede della briglia;
 - Realizzazione di scogliera costituita da massi ciclopici a secco per l'eventuale regolarizzazione delle scarpate sovrastanti, compresi taglio, rimozione e accatastamento di piante, scavi e riporti;
 - Fornitura e posa manufatti scatolari prefabbricati aventi dimensioni interne di 2,85 m x 1,50 m e spessore 16 cm, compresa la demolizione dei manufatti esistenti, delle strutture in c.a., delle murature in calcestruzzo e pietrame, delle condotte in cls presenti;
 - Rifacimento completo di tombotto esistente;
 - Fornitura e posa di griglie in ghisa sferoidale lungo la Via Costa;
 - Sistemazione dell'alveo, comprensiva di taglio della vegetazione presente all'interno dell'alveo stesso e lungo le sponde, per una fascia di ampiezza media di 10 m.

4. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO

Gli interventi sono volti alla regimazione di torrenti, pertanto non generano effetti sul paesaggio e sul patrimonio storico-culturale.

5. VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI VULNERABILITA' E DI RISCHIO

Gli interventi in oggetto non prevedono alterazione dei caratteri morfologici dei luoghi e in relazione sia degli accorgimenti introdotti sia agli interventi di mitigazione previsti si ritiene che le opere in progetto, come previste, abbiano un'incidenza morfologica-tipologica molto bassa a scala sovra-locale e bassa a scala locale.

CONCLUSIONI:

- Valutati gli elaborati grafici rappresentativi dell'intervento;
- Effettuata la lettura del paesaggio;
- Valutata la compatibilità paesistica/ambientale delle opere proposte;
- Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni;

si esprime **PARERE FAVOREVOLE** dal punto di vista paesaggistico.

Firma dei membri presenti:


dott. ing. Francesco Spiranti

///


dott. arch. Luca Mariotti
Verbalizzante


geom. Moreno Filoni
Visto del delegato del Responsabile
dell'Area Territorio e Urbanistica

