

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER IL COMPLETAMENTO DELL'INSTALLAZIONE
DEI CORPI ILLUMINANTI A LED PER LA RIQUALIFICA DELL'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA**



PROGETTISTI

MASSIMO BIASETTI - FLAVIANA VICARI

COMMITTENTE

COMUNE DI MONTE ISOLA

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DOCUMENTO N°

02

DATA

20/08/2019





Comune di Monte Isola



MONTE ISOLA - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO					
	Descrizione	Quantità	IMPORTI		
			Unitari	Totali	
1	Posa in opera di piastra di refitting su apparecchio esistente con linea di alimentazione aerea o interrata, compresi posa di cavo FG16OR 0,6/1 Kv unipolare 1x2,5 o bipolare 2x2,5 di collegamento alla dorsale; esecuzione dei giunti di derivazione (giunti in gel, a resina colata o morsetti a perforazione di isolante) e/o posa della cassetta di derivazione ad incasso a palo o a parete con relativi collegamenti dalla linea dorsale; orientamento, puntamento e messa a fuoco dell'apparecchio di illuminazione incluse tutte le opere necessarie per la corretta posa degli apparecchi (escluso forniture).	N.	180	€ 27,50	€ 4.950,00
RECUPERI					
2	Recupero di apparecchio illuminante o parti di apparecchio illuminante di qualsiasi tipo, compresi quelli destinati ad effetti speciali, a qualsiasi altezza, compreso lo smaltimento dell'apparecchio e della lampada ai sensi della legislazione vigente e il recupero a rottame del cavo di derivazione	N.	180	€ 21,75	€ 3.915,00
MATERIALI DI FORNITURA IMPRESA					
3	Fornitura piastra RETROFIT per apparecchio di illuminazione a tecnologia LED Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.	N.			
	Compatibile Lanzini Siviglia		176	€ 172,90	€ 30.430,40
	Compatibile AEC Armonia		4	€ 156,00	€ 624,00
	Totale KIT retrofit - potenze diverse		180		
Importo complessivo al netto dell' IVA					€ 39.919,40
Costo della manodopera					22,21%