

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER IL COMPLETAMENTO DELL'INSTALLAZIONE  
DEI CORPI ILLUMINANTI A LED PER LA RIQUALIFICA DELL'IMPIANTO DI  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA**



PROGETTISTI

**MASSIMO BIASETTI - FLAVIANA VICARI**

COMMITTENTE

**COMUNE DI MONTE ISOLA**

ELABORATO

**ELENCO PREZZI UNITARI**

DOCUMENTO N°

**03**

DATA

**20/08/2019**





Comune di Monte Isola



**MONTE ISOLA - ELENCO PREZZI UNITARI**

<b>Descrizione</b>		<b>IMPORTI</b>
		<b>Unitari</b>
<b>POSA IN OPERA</b>		
1	Posa in opera di piastra di refitting su apparecchio esistente con linea di alimentazione aerea o interrata, compresi posa di cavo FG16OR 0,6/1 Kv unipolare 1x2,5 o bipolare 2x2,5 di collegamento alla dorsale; esecuzione dei giunti di derivazione (giunti in gel, a resina colata o morsetti a perforazione di isolante) e/o posa della cassetta di derivazione ad incasso a palo o a parete con relativi collegamenti dalla linea dorsale; orientamento, puntamento e messa a fuoco dell'apparecchio di illuminazione incluse tutte le opere necessarie per la corretta posa degli apparecchi (escluso forniture).	
		€ 27,50
<b>RECUPERI</b>		
2	Recupero di apparecchio illuminante o parti di apparecchio illuminante di qualsiasi tipo, compresi quelli destinati ad effetti speciali, a qualsiasi altezza, compreso lo smaltimento dell'apparecchio e della lampada ai sensi della legislazione vigente e il recupero a rottame del cavo di derivazione	
		€ 21,75
<b>MATERIALI DI FORNITURA IMPRESA</b>		
3	Fornitura piastra RETROFIT per apparecchio di illuminazione a tecnologia LED Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.	
	Compatibile Lanzini Siviglia	€ 172,90
	Compatibile AEC Armonia	€ 156,00