



COMUNE DI MALONNO
Provincia di Brescia

Ufficio Tecnico

COMUNE DI MALONNO
LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA
DELLA PARETE ROCCIOSA A SEGUITO CROLLO DEL VERSANTE A
MONTE DELLA VIA LAVA IN COMUNE DI MALONNO

ELENCO PREZZI UNITARI

VOCI ELEMENTARI	QUANTITÀ	IMPORTI UNITARI DA COMPUTO	IMPORTI UNITARI CONCORDATI
Approntamento cantiere, comprese opere provvisori di protezione	a corpo	€ 3.000,00	€ 2.916,00
Taglio vegetazione	a corpo	€ 2.500,00	€ 2.430,00
Fornitura e posa di barriera paramassi Classe A-2000Kj Categoria A dotata di certificato CE, in tratta unica di ml 60,00 con interasse montati 10 m e altezza di ml 4,00. Funi carpenteria e accessori vari sono compresi e zincati secondo normativa, fondazioni comprese L= 60,00 m x H= 4,00	m ²	€ 280,00	€ 272,16
Trasporto materiale ed attrezzature mediante l'utilizzo di elicottero	a corpo	€ 4.000,00	€ 3.888,00
Demolizione massi caduti e accatastamento del materiale franato in loco	a corpo	€ 2.000,00	€ 1.944,00

IL TECNICO INCARICATO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Geom. Giordano Mariotti