



COMUNE DI MALONNO
Provincia di Brescia

Ufficio Tecnico

Malonno, lì 10/06/2022

Prot. n. 0003179

OPERE DI SOMMA URGENZA
Art. 163, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

COMUNE DI MALONNO
LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA
STRADA DI LANDO'

OGGETTO: DELIBERAZIONE G.R. N. 1779/2019 E DECRETO U.O. N. 8849 DEL 19/06/2019 -
OPERE DI PRONTO INTERVENTO (L.R. 14/1973 E S.M.I.).

RELAZIONE DETTAGLIATA DI PRONTO INTERVENTO

Descrizione dell'evento calamitoso: distacco e crollo blocchi rocciosi dalla parete che insiste sulla strada comunale di Landò.

Dissesto in atto e cause determinanti il dissesto: presenza di roccia fratturata con potenziali distacchi a seguito di eventi meteorologici avversi.

Ipotesi relative a successive fasi evolutive del dissesto: ulteriori crolli di blocchi sulla sede stradale con interruzione del transito sull'unica strada di collegamento alla frazione di Landò.

Indicazione degli elementi a rischio e dei danni possibili: pericolo per l'incolumità pubblica ed il transito veicolare sull'unica strada di collegamento alla frazione Landò nella quale risiedono permanentemente 10 abitanti.

Proposte tecniche di primo intervento: taglio vegetazione, disaggi e posa rete metallica e pannelli di fune.

Per far fronte ai rischi sopra indicati che determinano: pericolo per la pubblica incolumità verranno realizzati i seguenti lavori:

VOCI ELEMENTARI	QUANTITÀ	IMPORTI UNITARI	IMPORTO VOCE
Disboscamento e disgaggio leggero	Mq 870,00	€/mq 25,00	21.750,00
Fornitura e posa di pannelli di fune con rete in aderenza	Mq 30,00	€/mq 175,00	5.250,00
Fornitura e posa di rete armata in aderenza	Mq 610,00	€/mq 87,50	53.375,00

QUADRO ECONOMICO

VOCE	IMPORTO VOCE
Totale lavori a base d'asta (come da computo)	€ 80.375,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.300,00
Importo lavori	€ 81.675,00
IVA 22%	€ 17.968,50
Contributo ANAC	€ 30,00
Totale lavori	€ 99.673,50

La somma dei lavori ammonta ad € 99.673,5 (oneri della sicurezza, IVA e contributo ANAC compresi).

IL TECNICO INCARICATO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Ghirardi Dott. Geol. Giovanni