



Stazione Unica Appaltante Comunità Montana del Sebino Bresciano

25057 - Sale Marasino (Brescia) - Via Roma, 41
Tel. +39 030.986314 - Fax: +39 030.9867147
<http://www.cmsebino.bs.it> - e-mail: info@cmsebino.bs.it

SCHEDA DI RIEPILOGO

“Sistemazione dei boschi abbattuti mediante taglio, pulizia ed esbosco, escluso rimboschimento – Località Valle dei Togni”

Ordinanza n.558/2018 del Capo Dipartimento della Protezione Civile

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 29 e 30 di ottobre 2018 – Tempesta VAIA

<u>Comune:</u>	Pisogne (Bs)
<u>Località:</u>	Valle dei Togni
<u>Importo di progetto:</u>	€ 36.723,85
<u>Importo lavori:</u>	€ 28.753,41

Inquadramento territoriale intervento

<u>Dati catastali</u>	Foglio 14 - Mappale 4040 e 1886- Sez. PIS
<u>Coordinate</u>	10° 11' 49,735" E - 45° 48' 21,16" N
<u>Particella Forestale n°</u>	17 – Moia dei Brusati - PAF del Comune di Pisogne
<u>Area intervento</u>	5,6 ettari
<u>Quota minima</u>	1.300 m s.l.m.
<u>Quota massima</u>	1.500 m s.l.m.

Descrizione degli interventi

Nell'area oggetto d'intervento si manifestano molteplici situazioni di dissesto idrogeologico, gli eventi calamitosi del 29 ottobre 2018 hanno innescato lungo la Valle dei Togni numerosi sradicamenti e schianti di Abete rosso, Betulla e Faggio.

Nelle aree limitrofe vi sono alcuni nuclei di soggetti di Peccio attaccati da Ips typographus, pertanto, il materiale resinoso a terra è da asportare il prima possibile in quanto potrebbe essere da richiamo per lo scolitide e con conseguente espansione alle peccete limitrofe dell'infestazione andando a causare danni irreparabili all'ecosistema.

Gli interventi previsti sono:

- taglio, depezzamento degli alberi caduti e sradicati e successivo esbosco; laddove sarà possibile si cercherà di riposizionare le ceppaie nel loro alloggiamento naturale in modo tale da ridurre il rischio di smottamenti e situazioni di rischio idrogeologico;

Computo metrico

E.003.003.001.003 *Interventi di ripristino in boschi danneggiati (localizzato) da avversità atmosferiche consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia, eventuale ricceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso. Parametri di riferimento: densità da 350 a 500 piante ad ettaro, piante danneggiate fino al 25%. Classe 3 di difficoltà operativa.*

Prezzo unitario: 4.615,88 €/Ettaro

Quantità totale: 5,6 Ettari

Totale voce: 25.848,93 €

E.004.002 *Esbosco con gru a cavo tipo "blondin"*

Prezzo unitario: 56,71 €/mc

Quantità totale: 51,22 mc

Totale voce: 2.904,48€

IMPORTO LAVORI € 28.753,41

Quadro economico

– **IMPORTO LAVORI**

Importo lavori € 28.753,41

Oneri della sicurezza, oneri gestione cantiere (3%) € 862,60

A) TOTALE IMPORTO LAVORI € 29.616,01

– **SPESE GENERALI E SPESE TECNICHE**

Spese tecniche per il personale interno dell'Ente Pubblico (2%) € 592,32

IVA € 6.515,52

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 7.107,84

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A + B) € 36.723,85

Sale Marasino, 24/07/2019

Agronomo iunior dott. Paolo Bertolazzi

Paolo Bertolazzi



Forestale iunior dott. Stefano Picchi

Stefano Picchi