



# Stazione Unica Appaltante Comunità Montana del Sebino Bresciano

25057 - Sale Marasino (Brescia) - Via Roma, 41  
Tel. +39 030.986314 - Fax: +39 030.9867147  
<http://www.cmsebino.bs.it> - e-mail: [info@cmsebino.bs.it](mailto:info@cmsebino.bs.it)

## SCHEDA DI RIEPILOGO

### “Intervento n. 31 – Sistemazione dei boschi abbattuti mediante taglio, pulizia ed esbosco, escluso rimboschimento – Località Valle di Gasso”

#### **Ordinanza n.558/2018 del Capo Dipartimento della Protezione Civile**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 29 e 30 di ottobre 2018 – Tempesta VAIA

<u>Comune:</u>	<b>Marone (Bs)</b>
<u>Località:</u>	<b>Valle di Gasso</b>
<u>Importo di progetto:</u>	<b>€ 13.000,00</b>
<u>Importo lavori:</u>	<b>€ 10.278,16</b>
<u>C.U.P.:</u>	<b>G45J19000040001</b>

#### **Inquadramento territoriale intervento**

<u>Dati catastali</u>	Foglio 6 - Mappale 1262 - Sez. MAR
<u>Coordinate</u>	10° 8' 29,987" E / 45° 44' 32,573" N
<u>Particella Forestale n°</u>	9 - Paghera di Paròl - PAF del Comune di Marone
<u>Area intervento</u>	2 ettari
<u>Quota minima</u>	1.050 m s.l.m. (Prati di Messere)
<u>Quota massima</u>	1.180 m s.l.m. (Forcella di Gasso)

#### **Descrizione degli interventi**

Nell'area oggetto d'intervento si manifestano molteplici situazioni di dissesto idrogeologico, gli eventi calamitosi del 29 ottobre 2018 hanno innescato lungo la testata della Valle di Gasso numerosi sradicamenti e schianti di Abete rosso e Faggio.

Gli interventi previsti sono:

- taglio, depezzamento degli alberi caduti e sradicati e successivo esbosco; laddove sarà possibile si cercherà di riposizionare le ceppaie nel loro alloggiamento naturale in modo tale da ridurre il rischio di smottamenti e situazioni di rischio idrogeologico;
- taglio ed esbosco di alcuni soggetti pericolanti presenti nell'area e nelle fasce limitrofe andando a ridurre il rischio di nuovi schianti e sradicamenti.

### Computo metrico

**E.003.003.001.002** *Interventi di ripristino in boschi danneggiati (localizzato) da avversità atmosferiche consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia, eventuale riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso. Parametri di riferimento: densità da 350 a 500 piante ad ettaro, piante danneggiate fino al 25%. Classe 2 di difficoltà operativa.*

Prezzo unitario: 4.136,33 €/Ettaro

Quantità totale: 1,998 Ettari

**Totale voce: 8264,39 €**

**E.004.002** *Esbosco con gru a cavo tipo "blondin"*

Prezzo unitario: 56,71 €/mc

Quantità totale: 35,51 mc

**Totale voce: 2.013,77 €**

**IMPORTO LAVORI € 10.278,16**

### Quadro economico

– **IMPORTO LAVORI**

Importo lavori ..... € 10.278,16

Oneri della sicurezza, oneri gestione cantiere (2%) ..... € 205,56

**A) TOTALE IMPORTO LAVORI € 10.483,72**

– **SPESE GENERALI E SPESE TECNICHE**

Spese tecniche per il personale interno dell'Ente Pubbico (2%) ..... € 209,67

IVA ..... € 2.306,42

**B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2.516,09**

**TOTALE IMPORTO PROGETTO ( A + B ) € 12.999,81**

Sale Marasino, 23/07/2019

Agronomo iunior dott. Paolo Bertolazzi




Forestale iunior dott. Stefano Picchi

