



COMUNE DI CORTENO GOLGI
Provincia di Brescia

Codice Ente 10313 **COPIA**

DELIBERAZIONE N. 84

- Soggetta invio ai Capigruppo consiliari, in elenco, contestualmente alla pubblicazione.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Lavori di pronto intervento per ripristino funzionalità e messa in sicurezza collettore fognario in destra orografica del torrente Ogliolo, a monte dell'abitato di Lombro e messa in sicurezza acquedotto comunale in loc. Luegn, in sinistra orografica del torrente Ogliolo, in Comune di Corteno Golgi (BS). CUP: I65H20000000002 – CIG: 8501523EB4. Provvedimenti di competenza della Giunta Comunale. Approvazione ordine di servizio, perizia tecnica e perizia giustificativa.

L'anno **DuemilaVENTI** addì **Sei** del mese di **Novembre** alle ore **11.00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| | | Presenti | Assenti |
|---------------------|---------------|----------|-----------|
| SABBADINI Ilario | Sindaco | x | |
| GOTTARDI Giorgio | Vicesindaco | x | |
| NEGRI Davide Pietro | Assessore | x | |
| | Totali | 3 | == |

Partecipa il Segretario comunale **AUSILIARI Dott. Matteo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SABBADINI Ilario**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA n. 84 del 6 novembre 2020

OGGETTO: Lavori di pronto intervento per ripristino funzionalità e messa in sicurezza collettore fognario in destra orografica del torrente Ogliolo, a monte dell'abitato di Lombro e messa in sicurezza acquedotto comunale in loc. Luegn, in sinistra orografica del torrente Ogliolo, in Comune di Corteno Golgi (BS). CUP: I65H2000000002 – CIG: 8501523EB4. Provvedimenti di competenza della Giunta Comunale. Approvazione ordine di servizio, perizia tecnica e perizia giustificativa.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come sostituito dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 3 della legge n.213 del 2012 prevede quanto segue:

“Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”;

PRESO ATTO che, in data 29.10.2020 è stato emesso apposito Ordine di Servizio per opere di somma urgenza, con il quale sono stati affidati alla ditta Plona Lavori s.r.l. con sede in C.so Buenos Aires, 64/C – Milano, P.Iva 10583930960, i lavori di pronto intervento per ripristino funzionalità e messa in sicurezza collettore fognario in destra orografica del torrente Ogliolo, a monte dell'abitato di Lombro e messa in sicurezza acquedotto comunale in loc. Luegn, in sinistra orografica del torrente Ogliolo, in Comune di Comune di Corteno Golgi (BS);

VERIFICATO che detto provvedimento si è reso necessario a seguito delle intense piogge occorse tra il 26 ed il 27 ottobre 2020 (Rasda nn. 24221 e 24223 del 27.10.2020), per le quali il torrente Ogliolo, in piena, ha eroso gli argini in più tratti, fra i quali la sponda destra a monte dell'abitato di Lombro, con rottura e pericolo di collasso del collettore fognario ed in sinistra orografica in loc. Luegn, con messa a nudo dell'acquedotto e rischio di rottura dello stesso;

CONSTATATO:

- Che tale circostanza ha determinato pericolo per la pubblica incolumità;
- Che è stato necessario procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino;
- Che ricorrono pertanto le premesse di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, come da verbale di somma urgenza redatto in data 29.10.2020;

VISTO il Verbale di Somma Urgenza (art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016) redatto in data 28.10.2020 dal Responsabile del Procedimento geom. Ivan Scolari nel quale vengono indicati i motivi dello stato di emergenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo;

VISTE la Perizia Tecnica e la Perizia Giustificativa inerente i lavori di somma urgenza (art. 163 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016) redatte in data 29.10.2020 dalle quali risulta che l'importo

dell'intervento ammonta ad € 98.868,80 e che l'ammontare netto dell'appalto è di € 81.040,00, così come meglio evidenziato nella seguente tabella:

| VOCI ELEMENTARI | u.m. | QUANTITA' | IMPORTI UNITARI | IMPORTI COMPLESSIVI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------|---------------------|
| Compenso a corpo per approntamento cantiere, realizzazione e manutenzione pista di accesso in alveo con fornitura di materiale lapideo di idonea dimensione, per il ripristino delle difese spondali per il passaggio dei mezzi d'opera per lo scarico del materiale ed i blocchi di pietra di cava, secondo le disposizioni della DL | a corpo | 1,00 | | € 6.000,00 |
| Taglio piante in destra orografica del torrente, nonché recupero delle piante sradicate presenti in alveo, nel prezzo incluso il sezionamento in tronchi con lunghezza massima di metri 2 e l'accatastamento in loco, incluso ogni altro onere | a corpo | 1,00 | | € 2.500,00 |
| Formazione di rilevato con materiale alluvionale proveniente da cave , o da siti messi a disposizione dalla committente , distanza massima 5 km | mc | 320,00 | € 15,00 | € 4.800,00 |
| Fornitura e posa in opera di blocchi in pietra locale non geliva per la formazione di scogliere in elevazione di volume non inferiore a 1/4 di mc , disposti in opera sotto sagoma compreso la formazione del piano d'appoggio | mc | 425,00 | € 80,00 | € 34.000,00 |
| Fornitura e posa in opera di blocchi in pietra locale non geliva per la formazione di fondazione di volume non inferiore a 1/4 di mc , disposti in opera sotto sagoma compreso la formazione del piano d'appoggio | mc | 241,00 | € 50,00 | € 12.050,00 |
| Intasamento scogliera con cls in ragione di 25% del volume di cui al punto precedente | mc | 95,00 | € 150,00 | € 14.250,00 |
| Posa in opera di blocchi in pietra locale non geliva per il ripristino scogliera ammalorata mediante interventi puntuali ove necessario, di volume non inferiore a 1/4 DI MC DISPOSTI IN OPERA SOTTO SAGOMA | mc | 115,00 | € 45,00 | € 5.175,00 |
| Posa in opera di tubazione in ecopal diam.315 mm , comprensivo di rinfianco in calcestruzzo Rck 30 , compreso pozzetto di ispezione prefabbricato dimensioni 100x100 cm e corredato da chiusino in ghisa sferoidale diam. 60 cm | a corpo | 1,00 | | € 3.500,00 |
| TOTALE LAVORI | | | | € 82.275,00 |
| A detrarre ribasso d'asta sui lavori | | 4% | | € 3.291,00 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | | | | € 2.056,00 |
| Importo dei lavori e sicurezza al netto del ribasso | | | | € 81.040,00 |
| IVA sui lavori 22% | | | | € 17.828,80 |
| TOTALE PRONTO INTERVENTO | | | | € 98.868,80 |

VSTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTO l'art. 10 della L.R. 14.08.19734, N. 34;

VISTO l'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSTATATO, ai sensi dell'art. 163 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma è stato verificato dal responsabile del procedimento;

VISTO l'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 3 della legge n.213 del 2012;

Ritenuto il presente atto di competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 48 decreto legislativo n. 267/2000, trattandosi di regolamento attinente l'attività interna all'ente;

Acquisiti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

- 1) di prendere atto del verbale di somma urgenza emesso il 28.10.2020 dal geom. Ivan Scolari per la esecuzione dei lavori di somma urgenza indicati in oggetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'ordine di servizio, la perizia tecnica e la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza sopra indicati, emessi il 29.10.2020 dal geom. Ivan Scolari, che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di sottoporre all'Organo Consiliare, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 213 del 2012, il provvedimento di riconoscimento della spesa relativa ai lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità e messa in sicurezza collettore fognario in destra orografica del torrente Ogliolo, a monte dell'abitato di Lombro e messa in sicurezza acquedotto comunale in loc. Luegn, in sinistra orografica del torrente Ogliolo, in Comune di Comune di Corteno Golgi (BS);
- 4) di dare atto che:
 - detto provvedimento si è reso necessario a seguito delle intense piogge occorse tra il 26 e 27 ottobre 2020 (Rasda nn. 24221 e 24223 del 27.10.2020), per le quali il torrente Ogliolo, in piena, ha eroso gli argini in più tratti, fra i quali la sponda destra a monte dell'abitato di Lombro, con rottura e pericolo di collasso del collettore fognario ed in sinistra orografica in loc. Luegn, con messa a nudo dell'acquedotto e rischio di rottura dello stesso;
 - tale circostanza ha determinato pericolo per la pubblica incolumità;
 - è necessario procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino;
 - ricorrono pertanto le premesse di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, come da verbale di somma urgenza redatto in data 28.10.2020;
 - l'importo dell'intervento ammonta ad € 98.868,80 e che l'ammontare netto dell'appalto è di € 81.040,00, così come meglio evidenziato nella seguente tabella:

| VOCI ELEMENTARI | u.m. | QUANTITA' | IMPORTI UNITARI | IMPORTI COMPLESSIVI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------|---------------------|
| Compenso a corpo per approntamento cantiere, realizzazione e manutenzione pista di accesso in alveo con fornitura di materiale lapideo di idonea dimensione, per il ripristino delle difese spondali per il passaggio dei mezzi d'opera per lo scarico del materiale ed i blocchi di pietra di cava, secondo le disposizioni della DL | a corpo | 1,00 | | € 6.000,00 |
| Taglio piante in destra orografica del torrente, nonché recupero delle piante sradicate presenti in alveo, nel prezzo incluso il sezionamento in tronchi con lunghezza massima di metri 2 e l'accatastamento in loco, incluso ogni altro onere | a corpo | 1,00 | | € 2.500,00 |
| Formazione di rilevato con materiale alluvionale proveniente da cave , o da siti messi a disposizione dalla committente , distanza massima 5 km | mc | 320,00 | € 15,00 | € 4.800,00 |
| Fornitura e posa in opera di blocchi in pietra locale non geliva per la formazione di scogliere in elevazione di volume non inferiore a 1/4 di mc , disposti in opera sotto sagoma compreso la formazione del piano d'appoggio | mc | 425,00 | € 80,00 | € 34.000,00 |
| Fornitura e posa in opera di blocchi in pietra locale non geliva per la formazione di fondazione di volume non inferiore a 1/4 di mc , disposti in opera sotto sagoma compreso la formazione del piano d'appoggio | mc | 241,00 | € 50,00 | € 12.050,00 |
| Intasamento scogliera con cls in ragione di 25% del volume di cui al punto precedente | mc | 95,00 | € 150,00 | € 14.250,00 |
| Posa in opera di blocchi in pietra locale non geliva per il ripristino scogliera ammalorata mediante interventi puntuali ove necessario, di volume non inferiore a 1/4 DI MC DISPOSTI IN OPERA SOTTO SAGOMA | mc | 115,00 | € 45,00 | € 5.175,00 |
| Posa in opera di tubazione in ecopal diam.315 mm , comprensivo di rinfiacco in calcestruzzo Rck 30 , compreso pozzetto di ispezione prefabbricato dimensioni 100x100 cm e corredato da chiusino in ghisa sferoidale diam. 60 cm | a corpo | 1,00 | | € 3.500,00 |
| TOTALE LAVORI | | | | € 82.275,00 |
| A detrarre ribasso d'asta sui lavori | | 4% | | € 3.291,00 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | | | | € 2.056,00 |
| Importo dei lavori e sicurezza al netto del ribasso | | | | € 81.040,00 |
| IVA sui lavori 22% | | | | € 17.828,80 |
| TOTALE PRONTO INTERVENTO | | | | € 98.868,80 |

5) la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'art. 191, comma 3, e 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000, mediante contributo regionale; nel caso in cui il contributo regionale fosse insufficiente, l'ente si impegna a coprire la restante parte con risorse proprie.

Con separata ed unanime votazione espressa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Sabbadini Ilario

IL SEGRETARIO

F.to Ausiliari Dr. Matteo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge e contestualmente trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari.

Addi 10 NOV 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ausiliari Dr. Matteo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione:

- diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ausiliari Dr. Matteo

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addi 10 NOV 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]