

COMUNE DI TEMU'

Oggetto: deliberazione G.R. n. 1179/2019 e decreto U.O. n. 8849 del 19/06/2019 - opere di pronto intervento (L.R. 14/1973 e s.m.i.)

Pronto intervento per la SISTEMAZIONE DEL TORRENTE DELLA VALLE DI RIO E RIPRISTINO DEL COLLETTORE FOGNARIO

Comune di Temù – Via Alta Valle Camonica

Descrizione dell'evento calamitoso: In data 30.06.2025, alle ore 19:30 circa come da sopralluogo effettuato, a seguito alle intense precipitazioni hanno causato vari smottamenti ed ingenti quantità di materiale si sono riversate nell'alveo del torrente della Valle di Rio, provocando la fuoriuscita dell'acqua sul sedime stradale di via Alta Valle Camonica. Il fenomeno ha inoltre causato l'ostruzione del tombotto sottostante la sede stradale e la conseguente rottura del collettore fognario.

Dissesto in atto e cause determinanti il dissesto: nubifragio del 30.06.2025.

Ipotesi relative a successive fasi evolutive del dissesto: peggioramento delle condizioni di sicurezza e sversamento di reflui.

Indicazione degli elementi a rischio e dei danni possibili: danneggiamento della viabilità, rottura completa della fognatura e delle opere idrauliche.

Proposte tecniche di primo intervento: svuotamento del tombotto ostruito e rifacimento del collettore fognario in posizione protetta dall'alveo.

Per far fronte alle criticità sopra indicate, che determinano rischio per l'incolumità e la salute pubblica degli utenti causata verranno realizzati i seguenti lavori:

VOCE	LAVORAZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
1	Scavo e taglio asfalto	a corpo	1	2.280,00€	2.280,00€	
2	Fornitura e posa di nuova tubazione in ecopal 315	ml	35	75,00€	2.625,00€	
3	Pulizia pozzetto, demolizione, sistemazione e bypass	a corpo	1	1.150,00€	1.150,00€	
4	Ripristino temporaneo della strada con CLS	a corpo	1	650,00€	650,00€	
5	Rimozione materiale presente in alveo e riutilizzo per ripristino scarpata di valle e rifianco tubazione incluso scavo a mano all'interno del cunicolo	a corpo	1	4.000,00€	4.000,00€	
	Oneri per la sicurezza	a corpo	1	1.000,00€	1.000,00€	
					11.705,00€	
					IVA 22%	2.575,10€
					Totale	14.280,10€

La somma dei lavori ammonta a **€. 14.280,10** (IVA e oneri della sicurezza compresi).

Ponte di Legno 01.07.2025


Il Tecnico
Geom. Denis Faustinielli

