COMUNE DI TEMU'

Oggetto: deliberazione G.R. n. 1179/2019 e decreto U.O. n. 8849 del 19/06/2019 - opere di pronto intervento (L.R. 14/1973 e s.m.i.)

Pronto intervento per la MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA STRADA COMUNALE VIA SEGHERIA E SOTTOSERVIZI

Comune di Temù - Via Segheria

Descrizione dell'evento calamitoso: intense precipitazioni accorse nella serata del 30.06.2025 hanno causato lo smottamento della scarpata sottostante la strada portando un parziale cedimento della stessa, interrompendo la strada di accesso al Centro di Raccolta intercomunale dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione, nonché alla sede operativa della società So.Sv.A.V. S.r.l, oltre a creare grave pericolo per il possibile collasso dei sottoservizi ivi presenti quali: collettore fognario, rete acquedotto, rete principale della fibra ottica, rete di teleriscaldamento e reti elettriche di media tensione;

Dissesto in atto e cause determinanti il dissesto: forti piogge accorse il 30.06.2025.

Ipotesi relative a successive fasi evolutive del dissesto: peggioramento delle condizioni di sicurezza e crollo dei sottoservizi.

Indicazione degli elementi a rischio e dei danni possibili: danneggiamento dei sottoservizi.

Proposte tecniche di primo intervento: ricostruzione dell'opera di sostegno di sottoscarpa collassata.

Per far fronte alle criticità sopra indicate, che determinano rischio per l'incolumità e la salute pubblica degli utenti causata verranno realizzati i seguenti lavori:

VOCE	LAVORAZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	Trasporto attrezzature	a corpo	1	1.000,00 €	1.000,00 €
2	Scarifica della sovrastruttura stradale compreso trasporto a discarica e relativo onere di conferimento	mq	25	30,00 €	750,00 €
3	Smontaggio e rimontaggio guard rail	ml	40	40,00 €	1.600,00 €
4	Taglio piante ad arbusti, compreso trasporto a discarica e relativi oneri	a corpo	1	2.000,00 €	2.000,00 €
5	Formazione di pista di cantiere compresa la fornitura del materiale, la posa in opera e la successiva rimozione, compresa anche la sistemazione delle scarpate a fine lavori	a corpo	1	10.000,00 €	10.000,00 €
6	Scavo in sezione per la formazione della fondazione della scogliera	mc	20	10,00 €	200,00 €
7	Formazione di scogliera con massi ciclopici, compresa la fornitura degli stessi	mc	80	100,00 €	8.000,00 €
8	Fornitura e posa di materiale per rilevato stradale, incluso riprofilatura scarpata, rastrellatura e semina	mc	250	30,00 €	7.500,00 €
	Oneri per la sicurezza	a corpo	1	2.000,00 €	2.000,00 €
					33.050,00 €

La somma dei lavori ammonta a **€. 33.050,00** (oneri della sicurezza compresi escluso IVA).

Ponte di Legno 01.07.2025

Il Tecnico

Geom. Denis Faustinelli

COMUNE DI TEMU' PROV. DI BRESCIA