



# COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

\*\*\*\*\*

**SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO**

**INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DEL PONTE  
COMUNALE SITO IN VIA SANT'ALESSANDRO E DELLA TUBAZIONE ACQUEDOTTISTICA  
INSTALLATA SUL MEDESIMO  
(CODICE CUP I17H22003240002 - CIG Z63387B2B7)**

**PERIZIA GIUSTIFICATIVA**

**PREMESSO CHE:**

- nella prima decade del mese di agosto 2022, a causa di tre casi ravvicinati di intense precipitazioni, si è verificato il cedimento di parte della struttura portante in legno del ponte comunale che attraversa la Valle dei Mulini lungo Via Sant'Alessandro; ai fini della pubblica incolumità è stata subito emessa l'ordinanza contingibile ed urgente n. 2/2022 del 10/08/2022, concernente la chiusura totale alla circolazione, a tutti gli utenti, dell'infrastruttura danneggiata;
- successivamente, a seguito delle intense precipitazioni accorse nei giorni 23 e 24 ottobre 2022, si è verificato un aggravamento dei danni al ponte comunale, i quali hanno interessato anche la tubazione acquedottistica installata sul medesimo con conseguente interruzione del servizio idrico ai fabbricati limitrofi;
- in data 27/10/2022 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo accertando i danni descritti nella Scheda A (RASDA) n. 2022.00302-A registrata in data 27/10/2022;
- si è riscontrato che, a seguito degli eventi sopra descritti, risulta necessario provvedere all'immediato ripristino sia della viabilità che del servizio idrico in quanto alcuni fabbricati, siti in Via Sant'Alessandro, non sono attualmente accessibili né serviti da acqua potabile;

**PRESO ATTO** che tale circostanza determina grave pericolo per la pubblica incolumità;

**CONSIDERATO** che, sussistendo le circostanze di somma urgenza, si rende necessaria l'immediata esecuzione delle opere di messa in sicurezza e ripristino del ponte comunale sito in Via Sant'Alessandro e della tubazione acquedottistica installata sul medesimo;

**RILEVATO** che, nel caso specifico, si è ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto si rilevano tutti i caratteri della somma urgenza;

**RICHIAMATO** il verbale di accertamento somma urgenza redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 27/10/2022 per le opere di ripristino dei che trattasi, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il successivo ordine di servizio per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 27/10/2022 ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con il quale è stato disposto di affidare alla Ditta Edilvione S.n.c. con sede in Via Val d'Avio n. 39/G a Temù (BS), C.F. 02907730176 e P.I. 00704230986,





# COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

\*\*\*\*\*

**SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO**

l'immediata esecuzione delle opere di messa in sicurezza e ripristino del ponte comunale sito in Via Sant'Alessandro e della tubazione acquedottistica installata sul medesimo;

**PRECISATO** che, preventivamente all'emissione del predetto ordine di servizio, si è provveduto alla consensuale definizione dei corrispettivi;

**TENUTO PRESENTE** che il comma 4 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che, entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione, venga redatta una perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza e che la medesima sia trasmessa, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante, la quale provvede alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori;

## TUTTO CIO' PREMESSO

si riporta di seguito il computo metrico estimativo degli "Interventi urgenti per la messa in sicurezza ed il ripristino del ponte comunale sito in Via Sant'Alessandro e della tubazione acquedottistica installata sul medesimo (Codice CUP I17H22003240002 - CIG Z63387B2B7)", di cui al verbale di accertamento somma urgenza ed all'ordine di servizio sopra citati:

<b>VOCI ELEMENTARI</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>IMPORTI UNITARI</b>	<b>IMPORTO VOCE</b>
Asportazione e smaltimento del ponte in legno danneggiato, compresi i necessari ponteggi	a corpo	€ 2.800,00	€ 2.800,00
Demolizione delle spalle e dei manufatti in cemento armato e/o muratura in pietra per l'alloggiamento delle travi in ferro con formazione del piano d'appoggio	a corpo	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Fornitura e posa travi IPE 300 comprese saldatura sul posto, fissaggio e antiruggine	1.480,00 kg	€/kg 5,00	€ 7.400,00
Getto di calcestruzzo per riempimento spalle, compresi casseri e ferro	a corpo	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Fornitura e posa di tavole in larice spessore 8 cm tagliati sul posto, compreso fissaggio con viti	25,00 mq	€/mq 150,00	€ 3.750,00
Formazione di barriere laterali con elemento verticale in acciaio corten e tavole orizzontali in larice	12,00 ml	€/ml 200,00	€ 2.400,00
Rimozione tubazione acquedotto esistente e posa nuova condotta	a corpo	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Pulizia e sistemazione finale	a corpo	€ 600,00	€ 600,00
<b>Totale</b>			<b>€ 21.350,00</b>
Oneri sicurezza			€ 500,00
Importo lavori (compreso oneri per la sicurezza)			€ 21.850,00
IVA 10%			€ 2.185,00
Imprevisti e arrotondamenti			€ 965,00
<b>Totale impegno di spesa</b>			<b>€ 25.000,00</b>





# COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

\*\*\*\*\*

**SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO**

Si dà atto che i lavori da eseguirsi corrispondono a quelli necessari per la messa in sicurezza ed il ripristino del ponte comunale sito in Via Sant'Alessandro e della tubazione acquedottistica installata sul medesimo e che i prezzi unitari applicati alle singole suddette voci risultano conformi a quelli praticati sul mercato per interventi simili e, perciò, ritenuti congrui, precisando che gli stessi sono stati consensualmente definiti con il soggetto affidatario come sopra individuato.

La presente perizia giustificativa, unitamente ai relativi allegati, viene trasmessa per gli opportuni provvedimenti alla Giunta Comunale.

Vione, lì 05 novembre 2022



**Il Responsabile del Servizio  
Tecnico e Manutentivo**

Ing. Testini Mauro