



COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax 0364/630471 - www.comune.cedegolo.bs.it

c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

info@comune.cedegolo.bs.it - protocollo@pec.comune.cedegolo.bs.it

-SERVIZIO URBANISTICA E LL.PP. -

Prot. 5558

Cedegolo, 21 settembre 2021

OPERE DI SOMMA URGENZA

art. 163, D.lgs. n. 50/2016

COMUNE DI CEDEGOLO

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA ISOLA-DOSSO NEL COMUNE DI CEDEGOLO (BS)

ORDINE DI SERVIZIO

per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

Premesso:

- che a seguito delle intense piogge occorse in data 19 settembre 2021 si è verificato il distacco di materiale dalle pareti rocciose a fianco della sede viaria che collega la località Isola con la località Dosso, con il blocco dell'accesso in sicurezza alla presa dell'acquedotto, si è provveduto pertanto ad effettuare un sopralluogo in data 20.09.2021 accertando i danni descritti nella Scheda A (RASDA) registrata in data 20.09.2021 n. 25204;

Considerato:

- che tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità;
- che occorre procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino;
- che ricorrono pertanto le premesse di cui all'art. 163 del D.lgs. 50/2016, come da verbale di somma urgenza redatto in data 20.09.2021;
- che sul luogo è presente con uomini e mezzi l'Impresa edile F.Ili Maisetti di Maisetti Romano & C. S.R.L. con sede in Angolo Terme (BS) in Località Dazze snc, P.IVA 00566250981;
- che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si è formulato un preventivo di massima (vedi tabella sottostante) dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi;
- che la durata dei lavori sarà di giorni 60 (sessanta) a decorrere dalla data del presente ordine di servizio;

VOCI ELEMENTARI	u.m.	QUANTITA'	IMPORTI UNITARI	IMPORTI COMPLESSIVI
Approntamento Cantiere	corpo	1,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Opera di pulizia da arbusti e disaggio su versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio della vegetazione presente lungo il ciglio e sulla parete rocciosa. Compreso l'accatastamento nell' ambito del cantiere del materiale di risulta. Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta. E altresì escluso l'onere per il taglio di piante ad alto fusto, da compensare con la relativa voce di elenco.	m ²	610,00	€ 9,00	€ 5.490,00
Fornitura e posa in opera di pannelli di fune con rete addossata e fune di perimetrale mm. 16 tracciatura 3x3 funi 16 mm, comprese perforazioni, chiodature MM. 24 profonde 2,50 m, compresi di golfari, inghisaggio ed ogni altro onere a rendere l'opera finita.	m ²	473,00	€ 145,00	€ 68.585,00
TOTALE LAVORI				€ 75.575,00
A detrarre ribasso d'asta sui lavori		2,7%		€ 2.040,53
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 2.000,00
Importo dei lavori e sicurezza al netto del ribasso				€ 75.534,48
IVA sui lavori 22%				€ 16.617,58
TOTALE PRONTO INTERVENTO				€ 92.152,06

che pertanto l'ammontare netto dell'appalto di € 75.534,48 (diconsi settantacinquemilacinquecentotrentaquattro/48), così come determinato, mediante l'applicazione del ribasso del 2,7% sui prezzi unitari proposti dall'Ente locale;

- che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;

- che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite nelle premesse richiamate.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno **ventuno** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventuno**


SI ORDINA

ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, l'esecuzione dei lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza delle pareti a fianco della carreggiata della strada Comunale Isola-Dosso, provvedere alla pulizia e disgaggio dei tratti interessati dal degrado delle pareti rocciose (m 18,00+17,00) e al consolidamento delle dette pareti mediante chiodatura e fasciatura con rete, per l'ammontare di 75.534,48 (diconsi settantacinquemilacinquecentotrentaquattro/48), al netto del ribasso del 2,7% all'Impresa edile F.lli Maisetti di Maisetti Romano & C. S.R.L. con sede in Angolo Terme (BS) in Località Dazze snc, P.IVA 00566250981.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione dei lavori e alla copertura della spesa ai sensi del comma 4, art. 163, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Dott.ssa Antonella Mottironi



IMPRESA F.LLI MAISETTI

di MAISETTI ROMANO & C. s.r.l.
25040 MAZZUNNO ANGOLO TERME (Brescia)
Località Dazze, snc - Tel. 0364.533885
Per accettazioni
Angolo Terme - Tel. 0364.533885 - Cell. 349.2353961
Cod. Fisc. 0048220170 - P. IVA 00566250981

L'impresa

