Comune di Temù
Provincia di Brescia

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Sistemazione porfido Pontagna

COMMITTENTE:

Data, 01/09/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 1C.01.110.00 10.b	Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto d sabbia. Comprese opere di protezione e segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del cantiere dei cubetti di recupero e trasporto a discarica delle macerie residue Via Cesare Cantù - Strada sotto asilo Via Tollarini					 139,53 380,00		
	SOMMANO m2					519,53	11,36	5´901,86
2 1C.16.050.00 30.c	Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento p il sottofondo, la posa ad archi contrasta ... bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria: del Trentino Alto Adige pezzatura 8/10 cm Via Cesare Cantù - Strada sotto asilo Via Tollarini					 139,70 346,53		
	SOMMANO m2					486,23	88,00	42´788,24
	Parziale LAVORI A MISURA euro							48´690,10
	A R I P O R T A R E							48´690,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48´690,10
	LAVORI A CORPO							
3	Oneri per la sicurezza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							500,00
	T O T A L E euro							49´190,10
	Data, 01/09/2022							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							