




Segnale	descrizione	Figura	Articolo del Regolamento	Posizione nella rotatoria	Note
	Circolazione rotatoria	II 27	96, comma 6	A circa 150 metri	Obbligatorio nelle rotatorie extraurbane
	Preavviso di intersezione a rotatoria	II 238	127, comma 1 lettera a)	A circa 150	Forma e pozione da valutare caso per caso
	Rotatoria	II 84	122, comma 6	Sulla soglia dell'area dove si svolge la circolazione a rotatoria	Obbligatorio
	Dare precedenza	II 36	105 106	Sulla soglia dell'area dove si svolge la circolazione a rotatoria	Obbligatorio
	Delineatore speciale di ostacolo	II 472	177, comma 5, 6	Sull'isola di traffico del ramo di accesso alla rotatoria	Obbligatorio
	Passaggio obbligatorio	II 82/a II 82/b	122, comma 4, 5 177, comma 7	Sull'isola di traffico del ramo di accesso alla rotatoria	Obbligatorio
	Passaggi consentiti	II 82/c	122, comma 4, 5 177, comma 7	Sull'isola di traffico del ramo di uscita alla rotatoria	NO (2° direttiva ministeriale)
	Senso vietato	II 47	122, comma 5	Sull'isola di traffico strada in ingresso rotatoria, con spartitraffico di larghezza maggiore di 150 cm.	Facoltativo
	Di direzione	II 248 II 249	128,	Sui rami di uscita, possibilmente sulle isole di traffico con freccia a destra	Dove necessario
	Direzione obbligatoria a destra	II 80/c	122, comma 2	Sull'isola centrale	NO (2° direttiva ministeriale)

LEGENDA DEI SOTTOSERVIZI	
	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA RIMUOVERE
	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA REALIZZARE passacavi Ø 125
	PALO ILLUMINAZIONE NON OGGETTO DI INTERVENTO
	PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA MANTENERE CON CORPO ILLUMINANTE DA SOSTITUIRE
	PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA RIMUOVERE
	PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA+ CORPO ILLUMINANTE DI PROGETTO
	DOPIO CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE E DI PROGETTO



REALIZZAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA CON LA SS. N° 42, LA S.P. BS. EX SS.42 E LA STRADA COMUNALE DI VIA L. DA VINCI IN TERRITORIO COMUNALE DI BRENO
PROGETTO ESECUTIVO

DATA	SCALA	TAV. N.
Aprile 2019	1:1000, 1:500, 1:50	All. 4 PSC

TAVOLA DI CANTIERE 4

AGGIORNAMENTI	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
	f				
	e				
	d				
	c				
	b				
a					

Progettista

STUDIO TECNICO
Dott. Antonioli Ing. Emilio
Via Mazzini n°12a - 25043 Breno (BS)
Tel.0364/326561 Fax.0364/326560
Azienda certificata UNI EN ISO 9001
Certificato n. SQ031436

Committente

COMUNE DI BRENO