

**Cartellone dei lavori**

<b>Lavori di</b>	
<b>Ordinanza</b>	
<b>Impresa</b>	
<b>Inizio</b>	Fine
<b>Recapito</b>	
<b>Telefono</b>	

**È OBBLIGATORIO USARE I  
MEZZI DI PROTEZIONE  
PERSONALE IN DOTAZIONE  
A CIASCUNO**

PERICOLO DI CADUTA

VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO

ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI

ASSICURARSI DEL COLLEGAMENTO A TERRA PRIMA DI INIZIARE I LAVORI

VEICOLI A PASSO D'UOMO

E' OBBLIGATORIO IL CASCO DI PROTEZIONE

CAZZUOLE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE

E' OBBLIGATORIO USARE I GUANTI PROTETTIVI

E' OBBLIGATORIO USARE LE CINTURE DI SICUREZZA

E' OBBLIGATORIO USARE OCCHIALI DI PROTEZIONE






VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI



LA DITTA NON RISPONDE DI EVENTUALI DANNI A PERSONE O COSE

ATTENZIONE AI LAVORI IN CORSO

ATTENZIONE AI LAVORI IN CORSO

1. Verranno ricavate le aree di stoccaggio dei materiali dove indicato
2. La zona di cantiere insiste in zona attiva dal punto di vista residenziale; saranno adottate opportune segnalazioni e/o avvertimenti prima delle attività che possano produrre polvere o durante quelle attività che possano prevedere l'utilizzo di agenti chimici.
3. Si è prevista opportuna cartellonistica di sicurezza sulla via pubblica.
4. In quanto l'intervento comporta l'esposizione ad altezze superiori ai due metri, sussiste il rischio di caduta dall'alto comunque in tutte le fasi: le imprese dovranno curare le interferenze contingenti in caso di tali lavorazioni.
5. Per i lavori l'impresa utilizzerà energia elettrica dalla rete ovvero generatori di energia elettrica a gasolio.
6. Cantieri limitati: in presenza di cantieri limitati durante le lavorazioni tale situazione, sarà necessario il coordinamento con il/i cantiere/i limitrofo/i.
7. Eventuali lavorazioni rumorose saranno da attuare in orari compatibili con la quiete pubblica e le eventuali attività scolastiche in modo da arrecare il minor danno possibile.
8. la recinzione di cantiere e la relativa cartellonistica sarà installata nei luoghi opportuni in accordo con il CSE.
9. Servizi igienici: si utilizza servizio della scuola e eventualmente convenzione con bar-ristorante in zona limitrofa all'area di cantiere.
10. Ufficio di cantiere ricavato negli ambienti scolastici
11. I servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attività di pronto soccorso in cantiere: cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione, luogo protetto di medicazione, la presenza di attrezzature, di locali e di personale sanitario nel cantiere sono indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da maleore improvviso.

LEGENDA SIMBOLI	
	AREA DI STOCCAGGIO
	PERCORSO CARRAIO DI ACCESSO MEZZI DI CANTIERE
	AREA DI CANTIERE: RECINZIONE CON CARTELLI
	ESTINTORE
	PRIMO SOCCORSO

A	12.05.2022	prima emissione	LF	LF	COMUNE DI SONICO	
REV.	data	descrizione sintetica della revisione	Compilatore	VISTO Controllo		
<div><div><div><div>luigi franzoni</div><div>studio di ingegneria</div></div></div><div><div><div><div>Via Chiavris n.8 - 33010 Tavagnacco (UD)</div><div>mobile +3 9 3 2 8 4 7 8 8 4 9 2</div><div>luigi.franzoni@gmail.com - luigi.franzoni@ingpec.eu</div><div>C.F. FRNLGU73P30B054J - P. IVA 02142190988</div></div></div></div></div>			COMUNE DI SONICO Prov. BRESCIA Opere di rinforzo statico di porzione di solaio ad uso scolastico presso la scuola primaria di Sonico "Giacomo Mottinelli" in via Branchi. CIG Z5E3488F52		Denominazione elaborato LAYOUT DI CANTIERE	
il CSP dr. ing. Luigi Franzoni		il CSE dr. ing. Luigi Franzoni		L'Impresa .		Il Committente e R.L. IL R.U.P. ING. FABIO GAIONI
						Codifica SI-LLP-220030 PSC03 Allegato 5.3