DI CEVO



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

OPERE DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023

Lavori di pronto intervento di ripristino del viabilità strada di Musna in loc. Aive Marse per dissesto idrogeologico CUP: D37H24001430006

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

(art. 140, comma 4, del D.lgs 31.03.2023 n. 36)

A seguito delle intense piogge occorse il 01 aprile 2024 (Rasda n. 2024.00136-A del 03.04.2024), l'elevata portata d'acqua provocava un movimento franoso che innescava il crollo a causa di ribaltamento del muro di sostengo della strada di Musna in loc. Aive Marse interrompendo il transito dei mezzi sulla strada di accesso alle vasche dell'acquedotto comunale, alle attività di agriturismo e alle malghe.

Tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità considerato che:

- La pericolosità dello smottamento è rappresentata dalla possibilità che ulteriori piogge possano provocare ulteriori crolli della strada isolando completamente le attivata a monte della frana e l'accesso a malghe e alle vasche dell'acquedotto comunale.
- I danni provocati dagli eventi meteorici del 01 aprile 2024 necessitano di un intervento immediato per salvaguardare l'acquedotto esistente, ripristinare la viabilità per accedere alle vasche di approvvigionamento dell'acqua potabile.

Si ravvisa pertanto una situazione di grave rischio per la pubblica incolumità e la necessità urgente di procedere alla messa in sicurezza mediante l'attivazione di un pronto intervento consistente nella realizzazione di un sistema di terre armate che permetta di sostenere la carreggiata stradale e la sistemazione del fondo stradale;

Con Verbale redatto in data 03 aprile 2024, il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha dichiarato che i lavori di Pronto intervento di somma urgenza per messa in sicurezza della strada di Musna in loc. Aive Marse rivestono carattere di somma urgenza ai sensi ed agli effetti dell'art. 140 del D.Las. n. 36/2023.

La presente perizia giustificativa della spesa è stata redatta ai sensi del 4º comma di cui all'art. 140 del citato Decreto Legislativo e riguarda quegli interventi ritenuti indispensabili a garantire la pubblica incolumità e descritti nel predetto Verbale di Somma Urgenza.

Gli interventi riportati nella presente perizia si riferiscono a tutti i lavori di pronto intervento finalizzati alla messa in sicurezza della strada di Musna in loc. Aive Marse.

In dettaglio, per ogni singola categoria di intervento, si specifica quanto appresso:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------|--|-------------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| C.01.030.00 30.a | LAVORI A MISURA Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato o pietrame, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, | | HV. | | | | | |
| | aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi | | 32.1 | | ul. | | | |
| | altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo | | | | Tr.A | | | |
| | manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³ | | | | | | | |
| | | | 27,00 | 1,50 | 5,000 | 202,50 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 202,50 | 158,85 | 32′167,1 |
| 1C.02.400.00 10 | Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei proyenienti dagli scavi, demolizioni o forniti in cantiere, | | | 19259 | | | | |
| | compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, la | | | | | | | |
| | bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate. | | 27,00 | 1,50 | 10,000 | 405,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 405,00 | 3,62 | 1′466,1 |
| 1C.02.400.00 30 | Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome, eseguita con mezzi meccanici. Compresi il carico e trasporto delle terre già depositate, la stesa, la modellazione, la | | | | | | | |
| | costipazione, la bagnatura. | | 27,00 | | 10,000 | 270,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 270,00 | 3,89 | 1′050,3 |
| 1U.04.110.02 30.c | Rilevato paramassi in terra rinforzata di forma trapezoidale e avente larghezza in sommità non superiore a 3,00 m, con paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale, costituito da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta densità (HDPE), prodotte per estrusione continua, senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stoia vegetale idroseminata. Sono esclusi i costi relativi agli scavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie' d'opera del terreno di riempimento. Per m² di facciata in proiezione verticale. Per altezze: - da 6,01 fino a 9,00 m con resistenza massima a trazione da 45 a 120 kN/m | | | | | | | |
| | | | 27,00 | | 10,000 | | | 204525.2 |
| | SOMMANO m2 | | | | | 270,00 | 146,39 | 39′525,3 |
| 5 1U.06.180.00 40.a | Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 115 | | | | | | | |
| | cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del | Programme and the | | | | | J HOMAGA | |
| | miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: $m2=27*10=270$ | | | | | 2,70 | | |
| | SOMMANO 100 m ² | 2 | | 200 | | 2,70 | 174,55 | 471, |
| 6 NP | Trasporto materiale presso area di intervento tramite mezzo idoneo, da valutarsi a corpo | , | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | 0 | | | | 1,00 | | 6′319, |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | 0 | | | | ••••• | | 81′000, |
| | TOTALE euro | | | | | | | 81 '000, |

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra è s[†]tata interpellata l'Impresa Albertani Gianpietro via Dosso 71 25040 Corteno Golgi (BS), cf LBRGPT63E21D064L e p.iva 02422190989, come risulta dall'Ordine di Servizio in data 03.04.2024.

La ditta sopra indicata si è resa IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE ad eseguire gli interventi e pertanto, con ordine di servizio in data 03.04.2024, ne è stato proposto l'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ceyo, lì 03.04.2024

Il Tecnico Istruttore Boșio geom. Manolo IL SINDACO

