CEVO



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

OPERE DI SOMMA URGENZA

ART. 140 D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023

COMUNE DI CEVO (BS)

Lavori di pronto intervento di ripristino del viabilità strada di Musna in loc. Aive Marse per dissesto idrogeologico CUP: D37H24001430006 - CIG B11273920D

ORDINE DI SERVIZIO

per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36

PREMESSO:

- che a seguito delle intense piogge occorse il 01 aprile 2024, lungo la strada di Musna, l'elevata portata d'acqua provocava un movimento franoso che innescava il crollo a causa di ribaltamento del muro di sostengo della strada di Musna in loc. Aive Marse interrompendo il transito dei mezzi sulla strada di accesso alle vasche dell'acquedotto comunale, alle attività di agriturismo e alle malghe.

CONSIDERATO:

- che tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità che ulteriori peggioramenti possano provocare ulteriori crolli della strada isolando completamente le attivata a monte della frana e l'accesso a malghe e alle vasche dell'acquedotto comunale;
- che occorre procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino;
- che ricorrono pertanto le premesse di cui all'art. 140 del D.lgs 36/2023, come da verbale di somma urgenza redatto in data 03 aprile 2024;
- che sul luogo è presente con uomini e mezzi l'Impresa Albertani Gianpietro via Dosso 71 25040 Corteno Golgi (BS), cf LBRGPT63E21D064L e p.iva 02422190989;
- che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si è formulato un preventivo di massima (vedi tabella sottostante) dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi;
- che la durata dei lavori sarà di giorni 90 (novanta) a decorrere dalla data del presente ordine di servizio;



Num.Ont. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSION			Quantità	IMPORTI		
		paraig.	hung.	larg.	H/peso		entario	TOTALE
nnoconwectorica	RIPORTO	1720/F00/F00/F00/F00/F00/F00/F00/F00/F00/F			econominoseo	300000000000000000000000000000000000000		acres and the property of the second
1C.01,030.00 30.a	LAVORI A MISURA Demolizione di strutture e murattare in conglomerato cementizio non armato o pietrame, totale o pazziale, entro e fuori terra, a qualsiusi allezza, con relutivi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento marmale, per tugli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomunazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle							
	discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - ottre 5,01 m²							
			27,00	1,50	.5,000	202,50		20.0.2.2
	SOMMANO m3		and the same of th			202,50	158,85	32 167,1
1C.02.400.00 10	donei provenienti dagli scavi, demotizioni o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, la							
	bignatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.		27,00	1,50	10,000	405;00		
	SOMMANO m3					405,00	3,62	1,466,10
3 I'C.02,400.00 30	Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome, eseguita con mezzi meccunici. Compresi il carico e trasporto delle terre già depositate, la stesa, la modellazione, la costipazione, la bagnatura.		27,00		10,000	27(),00)		
	SOMMANO m2					270.00	3,89	1/050.30
30.e	Rilevato paramassi in terra rinforzata di forma trapezoidale e avente larghezza in sommità non superiore a 3,00 m, con paramento a vista inclinato di 65° rispetto all'orizzontale, costituito da strati di geogriglie monorientate in Polietilene ad alta densità (HDPE), prodotte per estrusione continua, senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente dalle caratteristiche geometriche del rilevato. Le geogriglie saranno contenute in un cassero di guida e di sepoggio "a perdere" in rete eletrosaldata e rivestite internamente in facciata con stoia vegetale idroseminata. Sonò esclusi i costi relativi agli seavi, agli sbancamenti e alla fornitura a pie d'opera del terreno di riempimento. Per m' di facciata in proiezione verticale. Per altezze: - da 6,01 fino a 9,00 m con resistenza massima a trazione da 45 n		27,00		10,400	270,00		
	SOMMANO m2					270,00	146,39	39 '525,30
	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a							
	15 cm. con eliminazione di ciottoli, vassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del		After selled Belands print					
	miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mozzo semovente e la successiva nilliatura; per singole superfici: m2= 27*10= 270	- Constitution				2,70	100000000000000000000000000000000000000	
	SOMMANO 100 m2					2,70	174,55	471.2
6 NP	Trasporto materiale presso area di intervento tramile mezzo idoneo, da valutarsi a corpo	Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna	*			1,60		
	SOMMANO a corpo			l n°		1,00	6*319,88	6'319,8
	Parziale LAVORI A MISURA curo	MARTINE ACTIONS	STATE OF THE PROPERTY OF THE P				A CONTRACTOR CONTRACTO	81/000,0
	TOTALE euro	William Committee	and the second				-	81,000/0

- che pertanto l'ammontare netto dell'appalto di € 81.000,00 oltre ad € 500,00 per oneri della sicurezza, per un totale di € 81.500,00 (ottantunomilacinquecento/00) oltre iva così come determinato, sulla base dei prezzi unitari proposti dall'Ente locale;
- che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite nelle premesse richiamate:

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno tre del mese di aprile dell'anno duemilaventiquattro

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 140 del D.lgs 36/2023, l'esecuzione dei lavori di pronto intervento di Lavori di pronto intervento di ripristino della viabilità strada di Musna in Ioc. Alve Marse per dissesto idrogeologico, per l'ammontare di € 99.430,00 (diconsi novantanovemilaquattrocentotrenta/00) iva inclusa, all'Impresa Albertani Gianpietro via Dosso 71 25040 Corteno Golgi (BS), cf LBRGPT63E21D064L e p.iva 02422190989;

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione dei lavori e alla copertura della spesa ai sensi del comma 4, art. 140, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato come di seguito.

Per accettazione:

Il Tecnico Istruttore Bosio geom. Manolo IL SINDACO

RESPONSABILE DEL/SERVIZIO
Citroni \$ilvio-Marcello

L'Impresa

Alborosa Alightra ANI Gianpiet

osso 71, 25040 Cortena Golgi (Bs)

Cod Fise: LBKGPT63e2100641