



COMUNE DI ESINE PROVINCIA DI BRESCIA

NUOVO CHIOSCO PRESSO PARCO GIOCHI PALESTRA DI ESINE IN VIA TOSELLE

Opere di completamento del fabbricato
da eseguire a carico del concessionario d'uso

N. O.	VOCE DI LAVORO	n.	lung.	larg.	H	u.m.	QUANTIT A'	PREZZO UNIT.	PREZZO TOTALE
1	<p>Pavimento in piastrelle in grès fine porcellanato, da concordare con l'ufficio tecnico comunale, posato diritto fugato, su sottofondo cementizio già predisposto, con utilizzo di idoneo collante e sigillante, compresa posa di battiscopa su tutto il perimetro, pulitura a posa ultimata:</p> <p>Superficie superiore liscia antiscivolo, spessore mm. 8-9, con piastrelle rettificate dim. minime cm. 30x30, posate in diagonale a 45°.</p> <p>Parte bar Antibagno e Servizio igienico bar Servizio igienico pubblico</p>						mq. 35,50 mq. 4,70 mq. 3,70 <hr/> mq. 43,90	€ 40,00	€ 1.756,00
2	<p>Rivestimento interno in piastrelle smaltate con fondo in terracotta-monocottura, bordi smussati, da concordare con l'ufficio tecnico comunale, posate con idoneo collante su intonaco al semicivile e sigillatura dei giunti.</p> <p>Dimensione minima cm 20x20.</p> <p>Servizio igienico bar Servizio igienico pubblico Detrazioni porte</p>						7,55 2,00 mq. 15,10 8,10 2,00 mq. 16,20 -1,00 0,90 2,00 mq. -1,80 -1,00 0,80 2,00 mq. -1,60 <hr/> mq. 27,90	€ 35,00	€ 976,50
3	<p>F.ra e posa di soglie di porta esterna in lastra di pietra naturale, spessore cm. 3, larghezza cm. 45/50, levigata/lucidata con la costa quadrata negli spigoli a vista, in materiale di granito, da concordare con l'ufficio tecnico comunale.</p> <p>Porte esterne Vetrata grande Vetrata fissa</p>						2,00 0,90 m. 1,80 1,00 2,00 m. 2,00 1,00 1,00 m. 1,00 <hr/> m. 4,80	€ 113,50	€ 544,80
TOTALE									€ 3.277,30
I.V.A. al 22%									€ 721,01
TOTALE									€ 3.998,31



Dalla Residenza Municipale, li 30 novembre 2019

IL TECNICO COMUNALE
(Geom. Federici Giuseppe)