



COMUNE DI ARTOGNE

25040 Artogne (Bs) - Via 4 Novembre, 8 -

Telefono 0364/598280 - Fax 0364/598408

UFFICIO TECNICO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PER L'ABITATO DI PIAZZE

**Relazione tecnica
Documentazione fotografica
Quadro economico generale**

Il Comune

Il Progettista
Ufficio tecnico

RELAZIONE TECNICA

Analisi degli interventi

Il progetto, definitivo ed esecutivo, prevede la manutenzione straordinaria della **strada che da Artogne conduce all'abitato di Piazze**; si interverrà essenzialmente nel rifacimento di canalette in cls per la raccolta dell'acqua con la creazione di 3 scarichi verso valle al fine di eliminare la stessa lungo la strada in caso di troppo pieno della canaletta.

Inoltre si procederà al rifacimento del manto stradale mediante:

- fresatura per un'altezza di cm 5 con lo smaltimento del materiale in discariche autorizzate
- rifacimento del tappetino di usura, h. cm 5, per una superficie complessiva

Secondo la disponibilità economica si procederà alla manutenzione straordinaria non di tutta la strada, già oggetto di manutenzione negli anni scorsi, ma dei tratti che presentano le peggiori condizioni e che con l'inverno si potrebbero aggravare.

Materiali utilizzati

L'intervento prevede l'utilizzo dei soli materiali bituminosi quali emulsione bituminosa, binder, tappeto d'usura, calcestruzzo per le canalette.

Documentazione fotografia











Calcolo definitivo della spesa

Il quadro economico dell'intervento è pari ad € 96.980,62, così suddiviso:

	IMPORTO
Opere	€ 75.500,50
Oneri della sicurezza	€ 1.500,00
Sommano	€ 77.000,50
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA al 22 %	€ 16.940,11
Incentivo art. 113 del D. Lgs. 50/2016	€ 1.540,01
	€ 1.500,00
Sommano	€ 19.980,12
Totale	€ 96.980,62

Il Progettista
Ufficio tecnico