



COMUNE DI SELLERO

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 – 25050 – Sellero (BS)

Tel. (0364) 637009 - Fax 637207

Codice fiscale: 00734610173 – Partita IVA: 00576240980

www.comune.sellero.bs.it ***** e-mail: info@comune.sellero.bs.it

RELAZIONE DETTAGLIATA DI PRONTO INTERVENTO

OGGETTO: Deliberazione Giunta Regione Lombardia n. 1779/2019 - Opere di pronto intervento (L.R. n. 14/1973 e s.m.i.).

Pronto intervento per lavori di “Messa in sicurezza della strada comunale delle Coppule (viale di accesso al cimitero della Frazione di Novelle), a seguito del crollo di un tratto del muro di sostegno sulla sottostante area esterna di un’abitazione”.

Comune di Sellero (BS).

Descrizione dell’evento calamitoso: in data 10/10/2024 a seguito di intense piogge si è verificato il crollo di un tratto di muro di sostegno della strada comunale delle Coppule (viale di accesso al cimitero della frazione di Novelle), crollando sulla sottostante area esterna di un’abitazione ed andando ad occupare con i detriti e terra l’ingresso all’abitazione stessa.

In relazione alle condizioni di pericolosità e rischio si è tempestivamente intervenuti alla chiusura della strada comunale delle Coppule (viale di accesso al cimitero della frazione di Novelle) formalizzata con l’Ordinanza n. 29/2024 in data 11/10/2024 ed al divieto di accesso all’area del fabbricato ubicato in Via Ponte della Noce n. 5 con l’Ordinanza n. 30/2024 in data 11/10/2024, oltre che ad interdire il passaggio su detto tratto di strada comunale.

Per la messa in sicurezza del tratto di sede stradale (viale di accesso al cimitero della frazione di Novelle) ed il ripristino della sua transitabilità, si ritiene di dover intervenire immediatamente mediante la realizzazione delle seguenti opere:

- Rimozione del materiale crollato e conferimento dello stesso a impianti di recupero di terre e rocce da scavo;
- Rimozione delle parti di muro di sostegno lesionate e pericolanti;
- Scavo di fondazione e realizzazione di ancoraggi in roccia;
- Realizzazione di fondazione in cemento armato;
- Realizzazione del nuovo muro di sostegno in pietrame e ripristino della recinzione sommitale a delimitazione e protezione degli utenti della strada;
- Rinterro e sistemazione scarpata con terreno presente in cantiere;
- Pulizia area esterna abitazione e ripristino agibilità accesso.

L’importo dei lavori di pronto intervento per la **Messa in sicurezza della strada comunale delle Coppule (viale di accesso al cimitero della Frazione di Novelle), a seguito del crollo di un tratto del muro di sostegno sulla sottostante area esterna di un’abitazione**, ammonta a netti Euro 29.727,46 dopo il ribasso dell’1,5% effettuato dalla Ditta LAEDIL DI LANZETTI MASSIMO, con sede legale a Capo di Ponte (BS) in Via Sebastiano Briscioli n. 34 (C.F.: LNZMSM64B07C585S – P.IVA: 02040900983) a cui sono stati affidati i lavori con l’Ordine di Servizio redatto in data 12/10/2024 per un importo complessivo dei lavori pari ad Euro 29.727,46 (diconsi euro ventinovemilasettecentoventisette/46) compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusa l’IVA al 22%.

Sellero, lì 12 ottobre 2024.



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Dott. Paolo Scelli)