

SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

Tel. 0364/369514 – fax 0364/369512
e-mail: tecnico@asst-valcamonica.it

ESINE 03/02/2019

Oggetto: richiesta offerta intervento riparazione parziale tetto Ospedale di Edolo 2019

L'A.S.ST. della Valcamonica intende eseguire un intervento di riparazione parziale del terrazzo di copertura presso il P.O. di Edolo (BS) come di seguito specificato

Allestimento cantiere con messa in sicurezza delle aree oggetto di intervento opportunamente segnalate e rese inaccessibili;

- ✓ Rimozione delle piastre in cemento dimensione 50x50 cm e demolizione del sottofondo in calcestruzzo armato con rete metallica;
- ✓ Stoccaggio di tutti i materiali di risulta in big - bag;
- ✓ Abbassamento al piano di carico dei big – bag con l'ausilio di autocarro munito di gru, carico e trasporto presso le discariche autorizzate;
- ✓ Rimozione del tessuto non tessuto e accurata pulizia del manto in pvc esistente;
- ✓ Rimozione parziale delle lattinerie sotto la ringhiera in modo da riuscire a infilare il nuovo manto in pvc e il profilo di fissaggio;
- ✓ Impermeabilizzazione della superficie interessata con nuovo manto in pvc ad elevata resistenza meccanica e avente spessore di 18 mm compreso strato di separazione dall'attuale manto con T.N.T., bloccato con adeguati fissaggi meccanici alla sottostante soletta;
- ✓ Fornitura e posa in opera di elemento di fissaggio perimetrale ove necessario;
- ✓ Fornitura e posa in opera di bocchettoni in pvc per raccolta acque piovane;
- ✓ Fornitura e posa in opera di strato separatore e di protezione in pvc sp. 1.2 mm pronto a ricevere la posa del pavimento galleggiante;
- ✓ Posa pavimento in piastre di cemento 50x50 precedentemente rimosso, posato su piedini in pvc compreso il reintegro delle piastre e dei piedini considerati in misura del 40% della superficie rimossa;
- ✓ Sistemazione delle scossaline perimetrali parzialmente rimosse;
- ✓ Sgombero e smaltimento materiali di risulta e trasporto alle discariche;
- ✓ Compresi tutti i materiali occorrenti alla realizzazione delle voci sopracitate, comprese le attrezzature necessarie, gli oneri di accesso alle discariche, gli sfridi e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte

Ciò premesso, con la presente si richiede la Vs. migliore offerta per quanto sopra descritto. (mq 212)

L'ammontare presunto della fornitura ammonta a € 15.000 €.

Il Resp. Unico del Procedimento
(Geom. Francesco Minolfi)