

COMUNE DI SONICO

Provincia di Brescia

Protocollo n° 5104

Sonico, 06.12.2024

Spett.le ditta
2F PAVIMENTAZIONI
DI FERRARI GABRIELE
via val di Scalve, 100
24020 – Onore (Bg)
2fpavimentazioni@legalmail.it

OGGETTO: Opere di sistemazione pavimentazioni lungo la strada VASP "ponte del Guat-Premassone" e frazione di Garda di Sonico incrocio tra via Baitone e via Pian della Regina.

A fronte dell'intervento di manutenzione straordinaria di un tratto di selciatone lungo la strada VASP "ponte del Guat-Premassone" in corrispondenza della nuova area di parcamento presso la località Premassone a Voi affidato con determinazione n°171 in data 18.12.2023, preso atto degli imprevisti sorti durante la realizzazione dell'intervento di che trattasi, si è definito la presente proposta progettuale ad integrazione/variante di quanto concordato in sito.

Pertanto, gli interventi imprevisti ed imprevedibili da dover necessariamente effettuare sulle pavimentazioni sopra citate così riassumibili (<u>il computo metrico estimativo di seguito indicato è stato effettuato considerando il medesimo ribasso del 1,50% su ogni voce come da Voi già proposto nelle lavorazioni di cui alla determinazione n°171 del 18.12.2023 su ogni singola voce):</u>

- 1. completamento delle opere di manutenzione straordinaria del tratto della strada VASP "ponte del Guat-Premassone" come in sito identificato con ri-stuccatura del selciatone recentemente eseguito. Le principali lavorazioni sono le seguenti:
 - rimozione con idonea macchina idropulitrice e/o all'occorrenza anche con strumentazione manuale, della sigillatura in malta presente fra i ciottoli del selciatone esistente, per almeno tutta la profondità della fuga fra i vari sassi (circa 15 cm medio), compreso l'onere dello smaltimento in idonea sede del materiale di risulta per una superficie di circa 225 mq. Tale lavorazione è stata così quantificata in relazione anche della situazione logistica del sito d'opera in cui si dovrà lavorare:

€./mq 10,83 x 650,05 mq = €.7.040,00;

opere di sigillatura degli interstizi con idonea malta premiscelata con resistenza meccanica

C45/55, resistenza alla flessione pari a 8 Mpa, resistente ai cicli di gelo e disgelo con classe di

esposizione XF3, tipo Mapestone compresa ogni prestazione occorrente, la successiva pulizia

superficiale con segatura o sabbia asciutta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte per una superficie di circa 225 mq. Tale lavorazione è stata così quantificata in

relazione anche della situazione logistica del sito d'opera in cui si dovrà lavorare:

 $€./mg 29,55 \times 64,97 mg = €.1.920,00;$

2. rifacimento pavimentazione incrocio tra via Baitone via Pian della Regina. Le principali lavorazioni sono

le seguenti:

disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici,

compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Inclusi

oneri di accesso a discarica

ripristini quote eventuali pozzetti posati nuovi per avere la corretta livelletta e scorrimento

dell'acqua, compresa la refilatura dei piani con flessibile per dare pendenze, ogni onere compreso,

stuccatura con Mapestone PFS 2.

fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza

certificata approvata dalla DL, anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione

delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione

nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli

adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a

stoccaggio: tipi G (sez. 15x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml.

fornitura in cantiere e posa su sabbia e cemento, in zona centrale, di pavimenti in ciottoli di fiume

da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10. Compreso lo scarico e la movimentazione, il letto di sabbia

dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R, la cernita dei ciottoli, gli

adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle

connessure.

Totale intervento: a corpo €.2.640,00

Pertanto, l'intervento complessivamente ha il seguente quadro economico:

Importo Lavori

completamento opere Premassone

€. 8.960,00

pavimentazione incrocio via Pian della regina/Baitone €. 2.640,00

totale €.11.600,00

Somme a disposizione

UFFICIO TECNICO

Iva sui lavori al 22% €. 2.552,00

totale €. 2.552,00

Totale intervento €.14.152,00

Nella piattaforma telematica ARIA-Sintel sono stati inseriti i modelli necessari per la formulazione dell'offerta economica che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del 14.12.2024. L'importo offerto dovrà essere formulato al netto dell'Iva di legge al 22%.

L'impresa dovrà inserire nell'apposito campo della piattaforma Sintel "Busta Unica d'Offerta" a corredo dell'offerta la documentazione sotto elencata tutta firmata digitalmente:

- 1. La presente lettera di bando sottoscritta e firmata digitalmente come presa visione dei contenuti tecnico-economico della prestazione da eseguire;
- 2. L'offerta, secondo l'allegato "modello A offerta", che dovrà essere sottoscritta in forma leggibile e per esteso e contenere l'indicazione in cifra ed in lettere della propria proposta, Iva ed oneri esclusi;
- Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n°445/2000 con la quale il titolare dell'impresa dichiara la regolarità contributiva secondo l'allegato "modello B – Dichiarazione regolarità contributiva" relativamente, fra l'altro, a quanto di seguito:
 - non trovarsi in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti, ovvero inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi dell'art.94 da commi 1 a 4 del D.Lgs. n°36/2023;
 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore;
 - essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i.;
 - applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali.
- 4. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n°445/2000 con la quale il titolare dell'impresa relativamente ai requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico professionale secondo l'allegato "modello C Requisiti" in merito a:
 - capacità economica e finanziaria;
 - capacità tecnico e professionale;
- 5. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n°445/2000, con la quale l'impresa dichiara, secondo l'allegato "modello D Conto corrente dedicato", di obbligarsi al fine di garantire la

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n°136/2010, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art.3 della legge citata;

- 6. Iscrizione Camera di Commercio;
- 7. **Carta d'identità** in corso di validità del legale rappresentante.

Si fa presente quanto segue:

- 1. L'affidamento dell'incarico sarà conferito e formalizzato con apposita Determinazione del Responsabile del servizio tecnico riportante tutte le clausole previste per la fornitura. Non sarà necessario, pertanto, la sottoscrizione e registrazione di un apposto contratto in quanto le comunicazioni intercorse mediante la piattaforma telematica Aria-Sintel, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del D.Lgs n°36/2023, hanno valore contrattuale;
- 2. È esclusa la competenza arbitrale. Le controversie saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria presso il Foro di Brescia.

Il titolare del trattamento è il Comune di Sonico, il Responsabile del trattamento dei dati è lo stesso Responsabile del servizio tecnico.

Per informazioni sul procedimento amministrativo è possibile rivolgersi all'ing. Fabio Gaioni – Responsabile del Servizio Tecnico comunale – tel. 0364.75030 – mail: info@comune.sonico.bs.it Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

ing. Fabio Gaioni

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n°82/2005 e s.m.i.)

Controfirma per presa visione ed accettazione da parte della ditta incaricata