



COMUNE DI BERZO DEMO

Provincia di Brescia

P.zza Donatori di Sangue 1 25040 Berzo Demo BS

Tel. 0364630305 Fax. 036462061

www.comune.berzo-demo.bs.it e.mail: info@comune.berzo-demo.bs.it

Prot. 6836

Berzo Demo, 3.12.2023

PERIZIA GIUSTIFICATIVA **ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023**

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LE OPERE DI “REGIMAZIONE DELLE ACQUE, RIPRISTINO DELLA VIABILITA' E DELLA STABILITA DELL'ALVEO IN LOCALITA' CARBUNIL NEL COMUNE DI BERZO DEMO”

Premesso che, a seguito delle intense precipitazioni avvenute nella notte tra il giorno 1.12.2023 e 2.12.2023, ed all'ulteriore peggioramento della situazione avvenuto nel corso della giornata di sabato 2.12 u.s., è avvenuto il crollo di materiale dal versante sovrastante la strada “del Carbunil”, tratto della “Ciclovia dell'Oglio”, causato dall'aumento di portata e dal trasporto solido del torrente denominato “Valle di Fra” facente parte del Reticolo idrico Minore ed identificato al n.15-02-BS001, determinando:

- lo sversamento di materiale sulla sede stradale, impedendone quindi il transito e compromettendo il tombotto e le tubazioni per l'attraversamento del torrente al di sotto della strada comunale, che risultano ora ostruite,
- la fuoriuscita dall'alveo del torrente, le cui acque scorrono lungo il versante fino alla sede ferroviaria a valle terminando nel fiume Oglio, ha causato il progressivo instaurarsi di piccoli distacchi;
- il materiale generato dal trasporto solido, dopo aver abbattuto il muro di confine della proprietà privata, ha invaso l'area esterna al fabbricato causando il danneggiamento del viale di ingresso e dei beni presenti.

Si è ravvisa inoltre la presenza dell'acquedotto e della dorsale in alta pressione della linea del metano gestita da “Blu Reti Gas”, già avvertita, la quale serve l'Alta Valle Camonica.

Considerato che è stato redatto precipuo Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell'art.140 del D.Lgs. n.36/2023, acclarato al protocollo al n.6830 del 3.12.2023.

Dato atto che:

- tale circostanza determina un rischio per la pubblica incolumità;
- occorre procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino;
- ricorrono pertanto le premesse di cui al comma 1 dell'art.140 del D.Lgs. n.36/2023, come da verbale di somma urgenza redatto in data 3.12.2023;

Atteso che la presente perizia giustificativa della spesa viene redatta ai sensi del comma 4 dell'Art.140 del D.Lgs. n.36/2023 e riguarda gli interventi ritenuti indispensabili a garantire la pubblica incolumità individuati nel summenzionato Verbale di Somma Urgenza.

Dato atto che a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante, si è formulato una perizia di stima dei lavori necessari da eseguirsi a corpo ed il relativo importo, tenuto conto delle difficoltà di accesso ai luoghi interessati dai lavori, il quale riporta un importo totale dei lavori da eseguire individuati in € 81.800,00 oltre Iva di Legge così per € 99.796,00;

Voci elementari	Quantità	Importi unitari	Importo voce
Rimozione di materiale detritico e trasporto in discarica/luogo definito dall'Ufficio Tecnico Comunale.	Voce a corpo	Voce a corpo	€ 15.000,00
Ripristino dell'alveo del torrente, dei tombotti e delle infrastrutture di attraversamento della sede stradale mediante scavo, rimozione e posa di nuove tubazioni in Ecopal o similari di diametro superiore a 80cm per il deflusso dei torrenti, ripristino dei guadi, messa in sicurezza sottoservizi, ripristino scogliere. Ripristino della viabilità.	Voce a corpo	Voce a corpo	€ 64.800,00
Oneri per la sicurezza	Voce a corpo	Voce a corpo	€ 2.000,00
Totale			€ 81.800,00

Considerato che sul luogo era presente con uomini e mezzi l'Impresa "Edilscavi Bonomelli S.r.l." con sede in Savio dell'Adamello (Bs) in Via Trento n.64 P.Iva. 02718500982 alla quale è stata ordinata l'esecuzione dei lavori, come risultante dall'Ordine di Servizio redatto in data 3.12.2023 prot.6836;

Dato atto che:

- i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'Ente, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità di esecuzione;
- l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite;
- la durata stimata dei lavori sarà di giorni 30 a decorrere dalla data del presente ordine di servizio;



Tecnico Comunale
 m. Simone Rivetta