# OPERE DI SOMMA URGENZA Art. 140, d.lgs. n. 36/2023

## **COMUNE DI MALONNO**

Lavori di pronto intervento per MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA DI MALBARONE UNICA VIA D'ACCESSO ALLE VASCHE ACQUEDOTTISTICHE DI MALONNO, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI GABBIONATE E OPERE IN C.A.

#### ORDINE DI SERVIZIO

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 comma 1, d.lgs. n. 36/2023

#### **PREMESSO**

A causa delle intense precipitazioni accorse durante la notte dell'01/12/2023 e durante la giornata del 02/12/2023 si è verificato il cedimento del piano viabile della strada di Malbarone, facendo cedere la scarpata a valle della strada ed il relativo piano stradale nella adiacente Valle Vallaro. La strada di Malbarone consente l'accesso alle vasche acquedottistiche in Comune di Malonno.

La furia delle acque ha provocato il franamento della scarpata e del piano provocando di fatto l'interruzione della viabilità verso le vasche di adduzione dell'acquedotto comunale.

Dal sopralluogo si sono potuti accertare i danni descritti nella **Scheda A** (RASDA) registrata in data 03/12/2023 - scheda 2023.01488-A 17101;

#### **CONSIDERATO**

- Che tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità e la salute pubblica dei cittadini;
- Che occorre procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino e messa in sicurezza della viabilità mediante la realizzazione di micropali;
- Che ricorrono pertanto le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 140, d.lgs. n. 36/2023, come da verbale di somma urgenza redatto in data odierna;
- Che sul luogo è prontamente intervenuta la ditta **F.LLI TRENTINI S.R.L.** con sede in Via degli Artigiani n. 25 a Corteno Golgi Prov. Brescia C.F. e P.I. 00656400983;
- Che la stessa si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di messa in sicurezza del piano viabile lungo la strada di Malbarone;

- Che sussistono motivi di efficacia ed economicità ad affidare alla summenzionata ditta i lavori di messa in sicurezza della strada di Malbarone mediante la realizzazione di gabbionate e relative opere accessorie per il sostegno del piano viabile.
- che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante, il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica ha formulato un preventivo di massima (vedi tabella allegata) dei lavori necessari da eseguirsi a corpo e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi;

n. voce prezziario regionale	voci elementari	quantità	importi unitari	importo voce
01	Approntamento cantiere e pista di accesso	1,00	€. 3.000,00	€. 3.000,00
1C.02.050.0010.c	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³, con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,	Mc. 550,00	€. 18,06	€. 9.933,00
02	Oneri per lo smaltimento di materiale in discarica autorizzata	Mc. 200,00	€. 20,80	€. 4.160,00
03	Realizzazione di gabbionate con gabbioni a scatola di dimensioni in metri 2x1x1 in rete metallica zincata a doppia torsione di diametro 2,7 mm e maglie rettangolari di dimensioni in cm 8x10, compresi i tiranti, lo scavo per l'adeguato piano di posa e riempiti con pietrame di misura minima non inferiore al doppio delle dimensioni delle maglie reperito in loco; compresi tutti i materiali, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L	Cad. 80,00	€. 526,00	€. 42.080,00
M.002.004.001	Fornitura e posa di tubo drenante in plastica microforato del diametro di cm 20, forato con nervature, ricoperto con geotessuto. Il geotessile dovrà richiudere il tubo con la sovrapposizione di lembi di chiusura di almeno cm 20 e fissato al fine di evitare l'apertura ed impedire l'infiltrazione del materiale terroso. Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.	MI. 60,00	€. 17,13	€. 1.027,80
1C.13.300.0020.c	Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo	Mq. 160,00	€. 1,40	€. 224,00

	previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti	•		
1C.02.350.0010.c				
10.02.330.0010.0	carico, trasporto e scarico al luogo			
	d'impiego, spianamenti e costipazione a	Mc. 150,00	€. 33,75	€. 5.062.50
	strati non superiori a 50 cm, bagnatura e	Wic. 130,00	€. 33,73	e. J.002.30
	ricarichi: - con fornitura di ghiaia			
1C.04.010.0010.a		t until ha		
1C.04.010.0010.a	cementizio realizzate mediante getto,	M CONTRACTOR	1000	
	con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi	- 1 =4	No. 1	
	altro mezzo di movimentazione, di	at a	er de transcer de p	
	calcestruzzo confezionato in betoniera,			
	con cemento 32.5 R ed inerti ad	Mc. 40,00	€. 137,21	€. 5.488,40
	assortimento granulometrico adeguato		was the second	
	alla particolare destinazione del getto;			
	resistenza: - C12/15 - esposizione X0 -	als in a section		
	consistenza S3		utti	
M.001.001.009c	Posa in opera di geostuoia sintetica			
***************************************	tridimensionale di spessore minimo di 8			
	mm da utilizzarsi per rivestimento su	nately a		
	scarpate, versanti, sponde fluviali			
	soggette ad erosione superficiale, e			
	fissaggio della stessa al terreno sia con			
	interramento per almeno 50 cm in solchi			
	formati a monte e a valle, sia con	Mq. 140,00	€. 15,57	€. 2.179,80
	picchetti (o staffe) a "U" in acciaio, in			
	numero tale da garantire la giusta			
	aderenza della struttura. (Geostuoia		oe di g	
	tridimensionale in materiale sintetico).	ner me	1 -	
	Inclusi il successivo riempimento con		Spirit .	
	terreno e la semina (40gr/mq)			
E.001.002.002	Taglio di abbattimento, sramatura e			
	allestimento di materiale legnoso d'alto	4.0		
	fusto di medie dimensioni, comprensivo	with a		
	di accatastamento ordinato del	ma 8.00	£ 47.04	£ 276 22
	materiale di risulta e di ogni altro onere	mc. 8,00	€. 47,04	€. 376,32
	ed accessorio per dare l'opera eseguita a		104 10	
	regola d'arte secondo le indicazioni della			
	D.L. classe 2 di difficoltà operativa			
1U.04.110.0150 F	Fondazione stradale in misto granulare			
	stabilizzato con legante naturale,			
1	compresa la eventuale fornitura dei			
	materiali di apporto o la vagliatura per			
	raggiungere la idonea granulometria,		Commencer	
	acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e	mc. 25,00	€. 26,39	€. 659,75
	costipamento dello strato con idonee		glani, 26 - 2504; ji (86) - Tel 0363 1:24	
	macchine. Compresa ogni fornitura,			
	lavorazione ed onere per dare il lavoro			
	compiuto secondo le modalità prescritte,			
	misurato in opera dopo costipamento			
	Oneri della sicurezza non soggetti a	A corpo	€. 1.000,00	€. 1.000,00
	ribasso.	,,,,,,,,,	2. 2.000,00	2. 1.000,00

Somma importo lavori	€. 75.191,57
IVA 22%	€. 16.542,15
Totale	€. 91.733,72

- che la durata dei lavori sarà di giorni 90 a decorrere dalla data del presente ordine di servizio;
- Che pertanto l'ammontare lordo dell'appalto di Euro 90.828,58 così come determinato, mediante l'applicazione del ribasso del 1,00% sui prezzi unitari proposti dall'Ente locale sulla base del prezziario regionale;
- Che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- Che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite dallo schema di cottimo fiduciario all'uopo predisposto;

# Tutto ciò premesso e considerato

Il giorno TRE (03) del mese di DICEMBRE (12) dell'anno DUEMILAVENTITRE (2023)

### SI ORDINA

Ai sensi del comma 1 dell'art. 140, d.lgs. n. 36/2023, l'esecuzione dei lavori di pronto intervento di somma urgenza per: MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA DI MALBARONE UNICA VIA D'ACCESSO ALLE VASCHE ACQUEDOTTISTICHE DI MALONNO, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI GABBIONATE E OPERE IN C.A., per l'ammontare di Euro 90.828,58 (in lettere novantamilaottocentoventotto virgola cinquantotto) alla Ditta F.LLI TRENTINI S.R.L. con sede in Via degli Artigiani n. 25 a Corteno Golgi Prov. Brescia C.F. e P.I. 00656400983 sulla scorta di quanto previsto nello schema di atto di cottimo fiduciario e computo metrico allegato al presente verbale che ne regolerà a tutti gli effetti l'esecuzione.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia di spesa.

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Per accettazione: L'Impresa F.LLI TRENTINI S.R.L.

Il Tecnico

Geom. Michele Gree