

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER  
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali, lavori di asfaltatura tratti ammalorati in comune di Paisco Lovenò e nelle frazioni

**COMMITTENTE:** Comune di PAISCO LOVENO

Data, 18/07/2025

**IL R.U.P.**

**IL CONCORRENTE**  
(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
4  NP01	fibre di pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva [%] = 0,2 ÷ 0,6 sul peso degli aggregati; percentuale dei vuoti in opera [%] = 2 ÷ 4 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade  <div>SOMMANO...</div>	m2	2'534,85			
	Fornitura e posa in opera DI CANALETTA CON LUCE 25 CM PER 100 CM COMPLETA IN OGNI SUA PARTE ( TAGLI PAVIMENTAZIONE STRADALE,SCAVO,FORATURA POZZETTO ESISTETNE PER INSERIMENTO TUBO DI SCARCIO CANALETTA DEL DIAMETRO DI 12 CM E SIGILATURA,POSA MALTA DI RINFIANCO SU TUTA LA CANALETTA POSA CANALETTE E SIGILLATURA TRA I DUE SPEZZONI DI 1 METRO,POSA GRIGLIE,) griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdruciuolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico.Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. In conformità al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi: luce 250x250 mm;NELLA MISURA DI NUMERO 2 CANALETTE DI 1 METRO L'UNA PER UN TOTALE DI 2 METRI <div>SOMMANO...</div> <div>Parziale LAVORI A MISURA</div> <div>T O T A L E</div>	a corpo	1,00			
	(diconsi euro - in lettere)  Pari a Ribasso del _____ %  (ribasso in lettere)					

**LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL R.U.P.**

IL CONCORRENTE

[illegible]