

Studio Tecnico Paolo geom.fanetti n°5755
Via Tonolini n°2 Cap. 25050
Sonico (Bs) Tel/Fax: 0364/75028
E- mail paolo@studiofanetti.it
P.IVA 02 569 590 983
C.F. FNT PDM 68 P 23 D391Y

COMUNE DI PAISCO LOVENO

VIA NAZIONALE N°21

Relazione: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali, lavori di asfaltatura tratti ammalorati in comune di Paisco Lovenò strada per Lovenò

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

COMMITTENTE

COMUNE DI PAISCO LOVENO

VIA NAZIONALE 21

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 50.845,29

IL TECNICO



PAISCO LOVENO

INDICE

- 1 Premessa.**
- 2 Intervento da realizzare e indicazioni sul DLGS 81/2008.**
- 3 Previsioni di PGT- Accessibilità e misure.**
- 4 Quadro economico.**

1 Premessa

L'Amministrazione Comunale di PAISCO LOVENO, in una programmazione di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza delle strade al fine di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica, ha ritenuto prioritario eseguire un intervento di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità. Il progetto riguarda la sacrificata e posa di tappetino con eventuale ripristino del livello dei pozzetti e caditoie. L'intervento proposto si colloca lungo la strada comunale che dalla SS294 porta a Lovenno.

2 Intervento da realizzare e indicazioni sul DLGS 81/2008 ;

L'intervento prevede la scarifica e la posa del nuovo tappetino d'usura dello spessore di 3-4 cm su tutto l'intervento. Gli interventi si collocano lungo la strada per Lovenno con ripristino ingressi case del Lungo e Arghinghelli. Gli interventi si collocano in un paese di alta montagna.

Per quanto riguarda gli obblighi riferiti al testo unico della sicurezza decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 non viene nominato il CSP e CSE in quanto le lavorazioni da eseguire sono fattibili da un'unica impresa, inoltre il costo incidenza della manodopera pari ad euro 7145.59 diviso per costo operaio di 28 euro per 8 ore corrispondente a euro 224 produce un conto di uomini giorno pari a 32 inferiore a 200 u.g. L'impresa esecutrice è tenuta a redigere il PSS (allegato xv) e il POS ed assolvere gli obblighi indicati nel predetto DLGS 81/2008 e s.m.i.

3 Previsioni di PGT- Accessibilità e misure

L' intervento di progetto ricade in aree di interesse comune – viabilità, così come previsto nel vigente strumento urbanistico. L'intervento in progetto non altera le previsioni urbanistiche trattandosi perlopiù di opere di manutenzione straordinaria. L' area interessata al lavoro è accessibile direttamente dalla strada statale 294. Non sussistono pertanto problematiche significative legate all'accessibilità ed all'utilizzo delle infrastrutture oggetto della realizzazione dell'intervento.

4 **Quadro economico;**

Parte A) per lavori a base d'appalto:			
per opere a misura	31 892,91 €		
	- €		
per oneri sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta	1 050,00 €		
Totale lavori a base d'appalto	32 942,91 €	32 942,91 €	
Parte B) somme a disposizione dell'amministrazione per:			
Sepese tecniche per la progettazione 1500 + cassa 5% 4 iva 22%	1 921,50 €		
Sepese tecniche per la direzione lavori 1500 + cassa 5% 4 iva 22%	1 921,50 €		
incentivo perfunzioni tecniche art 113del Dlgs 50/2016 0,2% fai 2% dell'importo	658,86 €		
	- €		
spese contributo ANAC	35,00 €		
Imprevisti compreso iva	6 118,08 €		
Imprevisti compreso iva	- €		
I.V.A., 22% eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su importo lavori	7 247,44 €		
Totale somme a disposizione	17 902,38 €	17 902,38 €	
Totale parte A) + parte B)		50 845,29 €	

il tecnico

