

Comune di Paisco Lovenò
Provincia di Brescia

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali, lavori di asfaltatura tratti ammalorati in comune di Paisco Lovenò lungo la strada per Lovenò

COMMITTENTE: Comune di PAISCO LOVENO


Data, 06/2026

IL TECNICO

A blue ink handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "PROV. DI BRESCIA" and "M. 5165".

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	asfaltatura (Cat 1)							
1 / 1 LOM261.OC .ITA.MC16. D1201.J0009 .0750 R.L.	<p>OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso ... E</p> <p>TECNICHE: con fresatura a freddo; per spessore [cm] ≤ 6.</p> <p>OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede stradale.</p> <p>LAVORO: Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: con fresatura a freddo; per spessore [cm] ≤ 6.</p> <p>OP1 Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede stradale.</p> <p>RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6</p> <p>LV1 Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: con fresatura a freddo; per spessore [cm] ≤ 6.</p> <p>incorcio strada SS294 con strada per Lovenò</p> <p>incorcio strada SS294 con strada per Lovenò parte trapezia strada per Lovenò</p> <p>strada per Lovenò zona ingresso case del Longo</p> <p>ingresso strada case del Longo</p> <p>strada per Lovenò</p> <p>strada per Lovenò</p> <p>strada per Lovenò</p> <p>strada per Lovenò</p> <p>strada per Lovenò</p> <p>strada per Lovenò</p> <p>strada per Lovenò</p> <p>strada per Arghinghelli</p>							
			13,50	6,700		90,45		
			7,00	3,450		24,15		
			10,00	6,400		64,00		
			55,00	6,000		330,00		
			10,40	5,800		60,32		
			5,80	23,000		133,40		
			11,50	3,000		34,50		
			35,00	2,500		87,50		
			12,00	2,800		33,60		
			25,00	2,500		62,50		
			10,00	5,500		55,00		
			16,00	3,500		56,00		
			35,00	3,000		105,00		
	SOMMANO m2					1'136,42	3,52	4'000,20
2 / 2 LOM261.OC .ITA.PA04.D 1201.J0009.0 000.b R.L.	<p>OPERA: Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di c ... 2 ÷ 4</p> <p>RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade</p> <p>OPERA: Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60.</p> <p>LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 5,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva (dosaggio su peso aggregati [%] = 0,2 ÷ 0,6).</p> <p>OP1 Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 5,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva (dosaggio su peso aggregati [%] = 0,2 ÷ 0,6).</p> <p>RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura ad elevata aderenza; resistenza alla</p>							
	A RIPORTARE							4'000,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'000,20
	frammentazione [%] ≤ 18 resistenza alla levigazione [-] ≥ 48 valore di aderenza superficiale [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 5,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e dosaggio di compound di polimeri e fibre di pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva [%] = 0,2 ÷ 0,6 sul peso degli aggregati; percentuale dei vuoti in opera [%] = 2 ÷ 4 RM2 Emulsione di bitume modificato; impiego: strade incorcio strada SS294 con strada per Lovenò incorcio strada SS294 con strada per Lovenò parte trapezia strada per Lovenò strada per Lovenò zona ingresso case del Longo ingresso stra case del Longo strada per Lovenò strada per Lovenò strada per Lovenò strada per Lovenò strada per Lovenò strada per Lovenò strada per Lovenò strada per Lovenò strada per Arghinghelli							
			13,50	6,700		90,45		
			7,00	3,450		24,15		
			10,00	6,400		64,00		
			55,00	6,000		330,00		
			10,40	5,800		60,32		
			5,80	23,000		133,40		
			11,50	3,000		34,50		
			35,00	2,500		87,50		
			12,00	2,800		33,60		
			25,00	2,500		62,50		
			10,00	5,500		55,00		
			16,00	3,500		56,00		
			35,00	3,000		105,00		
	SOMMANO m2					1'136,42	15,17	17'239,49
3 / 3 LOM261.1C. 27.050.0100k PARTE4	"Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei segue ... nto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi" "Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi" CONFERIMENTO DISCARICA PESO AL mc 1900 kg (1136.42* 0.03)/100	1600,00	1136,42	0,030	0,010	545,48		
	SOMMANO 100kg					545,48	19,53	10'653,22
	sicurezza (Cat 2)							
4 / 4 ONS1	Oneri per la sicurezza Prezzo a corpo per la sicurezza in ... llazioni di luci notturne per la segnalazione del cantiere Oneri per la sicurezza Prezzo a corpo per la sicurezza in cantiere, che non potrà essere soggetta a ribasso d'asta comprendente: ogni adempimento e tutti oneri necessari per ché i lavori possano procedere nella massima sicurezza per l'incolumità e la salute dei lavoratori e/o di qualunque persona possa per qualsiasi motivo intervenire e/o venire a contatto con il cantiere nel rispetto di tutta la normativa in tema di sicurezza.ed inoltre 1) MOVIERE O IMPIANTO SEMAFORICO 2 riunione operativa di sicurezza 4)cartellonistica di cantiere istallazioni di luci notturne per la segnalazione del cantiere PER TUTTO L'INTERVENTO					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	1'050,00	1'050,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							32'942,91
	TOTALE euro							32'942,91
	----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001	<p>Riepilogo CATEGORIE</p> <p>asfaltatura</p> <p>sicurezza</p> <p style="text-align: right;">Totale CATEGORIE euro</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> 	31'892,91
002		1'050,00
		32'942,91
	A RIPORTARE	