



**COMUNE DI CAPO DI PONTE**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**



UNIONE dei COMUNI della  
MEDIA VALLE CAMONICA  
"Civiltà delle Pietre"

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Deliberazione n. 58

Del 22/07/2024

**Oggetto:** LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. SINEC, VALLIGANIGA E VALDISTONE - PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE. APPROVAZIONE ORDINE DI SERVIZIO, PERIZIA TECNICA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA. CUP E57H24001060002 - CIG B28275FFCF.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **11:15**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BOTTANELLI IDA - Sindaca	Sì
2. CANTALUPPI OMAR - Vice Sindaco	Sì
3. PAROLINI GIOVANNI - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale, **DR. PAOLO SCELLI**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **BOTTANELLI IDA**, nella qualità di Sindaca, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 58 DEL 22/07/2024

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. SINEC, VALLIGANIGA E VALDISTONE - PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE. APPROVAZIONE ORDINE DI SERVIZIO, PERIZIA TECNICA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA. CUP E57H24001060002 - CIG B28275FFCF.**

---

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come sostituito dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 213 del 2012 prevede quanto segue:

*“Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”;*

PRESO ATTO che, in data 14.07.2024 è stato emesso apposito Ordine di Servizio per opere di somma urgenza, con il quale sono stati affidati al CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE con sede in Via Nazionale n. 74 a Paisco Loveno (BS), C.F. e P.IVA 01896350988, i lavori di pronto intervento di somma urgenza per il ripristino della viabilità di accesso all'acquedotto comunale in loc. Sinec, Valliganiga e Valdistone;

VERIFICATO che detto provvedimento si è reso necessario a seguito delle intense precipitazioni e del forte vento occorsi nella giornata di venerdì e nella notte fra venerdì e sabato 12-13 luglio, che hanno comportato lo sradicamento di molte piante d'alto fusto lungo la strada VASP che da Pescarzo conduce alle località di Sinec, Valdistone, Valliganiga e Plé a monte dell'abitato della Frazione di Pescarzo nel Comune di Capo di Ponte invasendo la sede stradale con piante schiantate, ceppaie, detriti, fango e acqua, rendendola intransitabile ed impedendo di conseguenza l'accesso alle prese ed alle vasche dell'acquedotto comunale site in loc. Sinec, Valzel de l'Erba e Valdistone;

CONSTATATO:

- Che tale circostanza ha determinato pericolo per la pubblica incolumità;
- Che è stato necessario procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino;
- Che ricorrono pertanto le premesse di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, come da verbale di somma urgenza redatto in data 14.07.2024;

VISTO il Verbale di Somma Urgenza (art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023) redatto in data 14.07.2024 dal Responsabile del Procedimento geom. Guerino Benaglio nel quale vengono indicati i motivi dello stato di emergenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo;



VISTO l'Ordine di Servizio per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, redatto in data 14.07.2024 Prot. 3622 dal Responsabile del Procedimento geom. Guerino Benaglio col quale è stata ordinata l'esecuzione dei lavori di pronto intervento per il ripristino della viabilità d'accesso alle opere di presa dell'acquedotto comunale di Sinec-Valzel de l'Erba, in località Sineco, Valliganiga e Valdistone, per l'ammontare di € 78.750,00 (diconsi settantottomilasettecentocinquanta/00), al CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE con sede in Via Nazionale n. 74 a Paisco Loveno (BS), C.F. e P.IVA 01896350988;

VISTE la Perizia Tecnica e la Perizia Giustificativa inerente i lavori di somma urgenza (art. 140 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023) redatte in data 19.07.2024, dalle quali risulta che l'importo dell'intervento ammonta ad € 96.075,00 e che l'ammontare netto dell'appalto è di € 78.750,00;

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTO l'art. 10 della L.R. 14.08.1973, N. 34;

VISTO l'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

CONSTATATO, ai sensi dell'art. 140 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali nonché dei requisiti speciali necessari;

VISTO l'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 3 della legge n.213 del 2012;

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 48 decreto legislativo n. 267/2000, trattandosi di regolamento attinente all'attività interna all'ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 5.1 e 6.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge;

### **DELIBERA**

1) di prendere atto del verbale di somma urgenza emesso il 14.07.2024 dal geom. Guerino Benaglio per la esecuzione dei lavori di somma urgenza indicati in oggetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, ai sensi dell'art. 140 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, l'ordine di servizio redatto in data 14.07.2023 – Prot. 3622, nonché la relazione tecnica e la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza sopra indicati, emesse il 19.07.2024 dal geom. Guerino Benaglio, che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3) di sottoporre all'Organo Consiliare, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 3 della legge n.213 del 2012, il provvedimento di riconoscimento della spesa relativa ai lavori di somma urgenza;

4) di dare atto che:

- che detto si è reso necessario a seguito delle intense precipitazioni e del forte vento occorsi nella giornata di venerdì e nella notte fra venerdì e sabato 12-13 luglio, che hanno comportato lo sradicamento di molte piante d'alto fusto lungo la strada VASP che da Pescarzo conduce alle località di Sinec, Valdistone, Valliganiga e Plé a monte dell'abitato della Frazione di Pescarzo nel Comune di Capo di Ponte invasendo la sede stradale con piante schiantate, ceppaie, detriti, fango e acqua, rendendola intransitabile ed impedendo di conseguenza l'accesso alle prese ed alle vasche dell'acquedotto comunale site in loc. Sinec, Valzel de l'Erba e Valdistone;
- che tale circostanza ha determinato pericolo per la pubblica incolumità in quanto la strada comunale, denominata Strada VASP Pescarzo-Valserta-Valliganiga-Sinec-Valdistone, attualmente non percorribile a causa delle varie interruzioni, costituisce l'unica via di accesso alle prese e alle vasche dell'acquedotto comunale;
- che è stato necessario procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino;
- che ricorrono pertanto le premesse di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, come da verbale di somma urgenza redatto in data 14.07.2024;
- l'importo dell'intervento ammonta ad € 96.075,00, così come meglio evidenziato nella seguente tabella:

n°	cod. prezzario	DESCRIZIONE	U.M.	quantità parziale	quantità totale	Prezzo unitario	Importo
1	E.001.002.002.004	Taglio e depezzamento e sramatura delle piante schiantate da vento.	mc	630,00	630,00	€ 50,64	€ 31.903,20
2	E.005.016.002	Esbosco e concentramento del legname a bordo strada mediante utilizzo di trattore e verricello.	mc	500,00	500,00	€ 43,85	€ 21.925,00
3	E.006.003.002	Allestimento di ramaglie compreso il caricamento e trasporto fino all'imposto e la formazione di catasta coadiuvata da operatori.	mc	400,00	400,00	€ 20,18	€ 8.072,00
4	L.001.002.001	Scavo di sbancamento	mc	200,00	200,00	€ 13,36	€ 2.672,00
5	L.001.002.008	Scoronamento e regolarizzazione del profilo del terreno, delle scarpate	mq	600,00	600,00	€ 8,82	€ 5.292,00
6	L.001.003.003	Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi	mc	200,00	200,00	€ 5,51	€ 1.102,00
7	-	Sistemazioni di difficile previsione e quantificazione ed assistenze non ricomprese nelle voci precedenti	a corpo	1,00	1,00	€ 4.033,80	€ 4.033,80
<b>IMPORTO LAVORI</b>						<b>€</b>	<b>75.000,00</b>
RIBASSO D'ASTA 1%						€	750,00
<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>						<b>€</b>	<b>74.250,00</b>
ONERI DELLA SICUREZZA						€	4.500,00
<b>IMPORTO LAVORI COMPRESIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA</b>						<b>€</b>	<b>78.750,00</b>
IVA SUI LAVORI						€	17.325,00
<b>IMPORTO ORDINE DI SERVIZIO</b>						<b>€</b>	<b>96.075,00</b>



- 5) la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- 6) di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 5 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.

Capo di Ponte, lì 22/07/2024



Il Responsabile del Servizio  
Benaglio Guerino Antonio

#### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 6 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Capo di Ponte, lì 22/07/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
DR. PAOLO SCELLI

Letto, confermato e sottoscritto,

LA SINDACA  
BOTTANELLI IDA



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. PAOLO SCELLI

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267 e 32, 1° comma L. 69/2009)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune ([www.comune.capodiponte.bs.it](http://www.comune.capodiponte.bs.it)), ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene comunicata ai capigruppo consiliari.

Capo di Ponte, li

23 LUG. 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. PAOLO SCELLI

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, comma 4, d.lgs. 267/2020)
- diverrà esecutiva il 18 AGO. 2024 decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. 267/2000).

Capo di Ponte, li

23 LUG. 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. PAOLO SCELLI



## **COMUNE DI CAPO DI PONTE**

PROVINCIA DI BRESCIA

V.le Stazione n. 15 25044 tel. 0364/42001 telefax 0364/42571

e-Mail: uff.tecnico@comune.capodiponte.bs.it

c.f. 81001410174 p. IVA 00723520987

Prot. n. 3622

Capo di Ponte, 14 luglio 2024

---

### **OPERE DI SOMMA URGENZA**

**ART. 140 D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023**

---

### **COMUNE DI CAPO DI PONTE (BS)**

**Lavori di pronto intervento per il ripristino della viabilità di accesso all'acquedotto comunale in loc. Sinec, Valiganiga e Valdistone**

### **ORDINE DI SERVIZIO**

per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36

#### **PREMESSO:**

- che a seguito delle intense piogge e del vento occorse nella giornata di venerdì e nella notte fra venerdì e sabato 12-13.07.2024, si è verificato lo sradicamento di molte piante d'alto fusto lungo la strada VASP che da Pescarzo conduce alle località di Sineco, Valdistone, Valliganiga e Plé a monte dell'abitato della Frazione di Pescarzo nel Comune di Capo di Ponte che hanno portato piante schiantate, ceppaie, detriti, fango e acqua sulla strada VASP Pescarzo-Valiganiga-Sinec-Valdistone, rendendola intransitabile ed impedendo di conseguenza l'accesso alle PRESE ED ALLE VASCHE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE SITE IN LOC. SINEC

#### **CONSIDERATO:**

- che tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità;
- che occorre procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino;
- che ricorrono pertanto le premesse di cui all'art. 140 del D.lgs 36/2023, come da verbale di somma urgenza redatto in data 14.07.2024;
- che sul luogo è presente con uomini e mezzi il CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE con sede in Via Nazionale n. 74 a Paisco Lovenò (BS), C.F. e P.IVA 01896350988;
- che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si è formulato un preventivo di massima (vedi tabella sottostante) dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi;



- che la durata dei lavori sarà di giorni 60 (sessanta) a decorrere dalla data del presente ordine di servizio;

n°	cod. prezziario	DESCRIZIONE	U.M.	quantità parziale	quantità totale	Prezzo unitario	Importo
1	E.001.002.002.004	Taglio e depezzamento e sramatura delle piante schiantate da vento.	mc	630,00	630,00	€ 50,64	€ 31.903,20
2	E.005.016.002	Esbosco e concentramento del legname a bordo strada mediante utilizzo di trattore e verricello.	mc	500,00	500,00	€ 43,85	€ 21.925,00
3	E.006.003.002	Allestimento di ramaglie compreso il caricamento e trasporto fino all'imposto e la formazione di catasta coadiuvata da operatori.	mc	400,00	400,00	€ 20,18	€ 8.072,00
4	L.001.002.001	Scavo di sbancamento	mc	200,00	200,00	€ 13,36	€ 2.672,00
5	L.001.002.008	Scoronamento e regolarizzazione del profilo del terreno, delle scarpate	mq	600,00	600,00	€ 8,82	€ 5.292,00
6	L.001.003.003	Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi	mc	200,00	200,00	€ 5,51	€ 1.102,00
7	-	Sistemazioni di difficile previsione e quantificazione ed assistenze non ricomprese nelle voci precedenti	a corpo	1,00	1,00	€ 4.033,80	€ 4.033,80
<b>IMPORTO LAVORI</b>						<b>€</b>	<b>75.000,00</b>
ONERI DELLA SICUREZZA						€	4.500,00
<b>IMPORTO LAVORI COMPRESIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA</b>						<b>€</b>	<b>79.500,00</b>
RIBASSO D'ASTA 1%						€	750,00
<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>						<b>€</b>	<b>78.750,00</b>
IVA SUI LAVORI						€	17.325,00
<b>IMPORTO ORDINE DI SERVIZIO</b>						<b>€</b>	<b>96.075,00</b>

- che pertanto l'ammontare netto dell'appalto è di € 78.750,00 (diconsi settantottomilasettecentocinquanta/00), così come determinato, sulla base dei prezzi unitari proposti dall'Ente locale;
- che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- che il Consorzio Forestale ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite nelle premesse richiamate;



## TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno quattordici del mese di luglio dell'anno duemilaventiquattro

### SI ORDINA

ai sensi dell'art. 140 del D.lgs 36/2023, l'esecuzione dei lavori di pronto intervento per il ripristino della viabilità d'accesso alle opere di presa dell'acquedotto comunale di Sinec-Valzel de l'Erba, in località Sineco, Valiganiga e Valdistone, per l'ammontare di € 78.750,00 (diconsi settantottomilasettecentocinquanta/00), al CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE con sede in Via Nazionale n. 74 a Paisco Loveno (BS), C.F. e P.IVA 01896350988.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione dei lavori e alla copertura della spesa ai sensi del comma 4, art. 140, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato come di seguito.

Per accettazione:  
*L'Impresa*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*(geom. Guerino Benaglio)*









## **COMUNE DI CAPO DI PONTE**

### **PROVINCIA DI BRESCIA**

V.le Stazione n. 15 25044 tel. 0364/42001 telefax 0364/42571

e-Mail: [uff.tecnico@comune.capodiponte.bs.it](mailto:uff.tecnico@comune.capodiponte.bs.it)

c.f. 81001410174 p. IVA 00723520987

### **VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA all'art. 140 del D.lgs 31 marzo 2023 n. 36**

Il giorno 14.07.2024 il sottoscritto geom. BENAGLIO GUERINO, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Capo di Ponte (BS), si è recato in sopralluogo accertando, a seguito delle piogge nella giornata di venerdì e nella notte fra venerdì e sabato 12-13.07.2024, si è verificato lo sradicamento di molte piante d'alto fusto lungo la strada VASP che da Pescarzo conduce alle località di Sineco, Valdistone, Valliganiga e Plé, rendendo impraticabile la strada comunale che costituisce l'unica via di accesso alle prese dell'acquedotto comunale, costituendo pertanto un grande rischio per il Comune, che oggi non può procedere con le normali ed improrogabili attività ordinarie di verifica, pulizia e manutenzione delle prese dell'acqua e della vasche di captazione;

In molti tratti, la strada è intransitabile a causa delle piante schiantate e del deposito di detriti derivanti dalle scarpate stradali danneggiate a causa dei crolli di piante, ceppaie e radici. La presenza massiccia di piante schiantate, ceppaie e movimenti franosi delle scarpate, rende la strada in argomento intransitabile ai mezzi comunali utilizzati per le manutenzioni ordinarie alle vasche dell'acquedotto di loc. Sinec ed alle prese del "Valzel de l'Erba" e di "Valliganica-Valdistone".

La strada Pescarzo-Sinec in questione costituisce l'unica via di accesso alle prese dell'acquedotto comunale; l'intransitabilità della strada costituisce pertanto un grande rischio per il Comune, che oggi non può procedere con le normali ed improrogabili attività ordinarie di verifica, pulizia e manutenzione delle prese dell'acqua e delle vasche di captazione;

#### **CONSIDERATO:**

- che la strada comunale VASP, denominata Pescarzo-Valdistone-Valiganiga-Sinec, che costituisce l'unica via di accesso alle prese dell'acquedotto comunale, è rimasta ostruita negando l'accesso alle infrastrutture dell'acquedotto comunale in loc. Sinec, oltre che a numerose cascine e a fabbricati rurali privati;
- che in loc. SINEC è presente la principale vasca di presa dell'acquedotto comunale di

Pescarzo, che alimenta l'intera frazione, oltre alla presa del "Valzel de l'Erba" ed ai pozzetti di Valdistone e Valliganica, posti immediatamente a monte della vasca;

- che in prossimità delle loc. Vasldistone, Valiganiga e Sinec, a causa delle forti piogge, del forte vento e del ruscellamento superficiale, si è verificato lo sradicamento di molte piante d'alto fusto lungo la strada, occludendo il transito con alberi schiantati, ceppaie e materiale fangoso depositato sulla sede stradale;
- che permane una condizione di pericolo anche per l'oggettiva impossibilità di accesso alle prese dell'acquedotto comunale per i normali interventi manutentivi, di pulizia e di controllo indispensabili a garantire il servizio dell'acqua potabile ai cittadini;
- che, pertanto, è necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'attivazione di un pronto intervento consistente nel ripristino della transitabilità della strada VASP Pescarzo-Sinec, mediante lavori forestali di taglio, depezzamento e accatastamento del legname schiantato sulla viabilità e lavori di rimozione del materiale lapideo depositato sulla sede stradale con ripristino dei tratti di scarpata divelti;
- che le opere per un importo stimato di € 96.075,00, comprensivo degli oneri della sicurezza e dell'IVA, dovranno avere immediato avvio.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto dichiara

con il presente VERBALE, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione dei lavori e alla copertura della spesa, da parte della stazione appaltante, così come previsto dall'art. 140, comma 4, del suddetto D.Lgs. n. 36/2023.

Cedegolo, 14 luglio 2024

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
geom. *Guerino Benaglio*

The image shows an official circular stamp of the Comune di Capilungo, featuring a central coat of arms and the text 'COMUNE DI CAPILUNGO' around the perimeter. To the right of the stamp is a large, handwritten signature in black ink, which appears to be 'Guerino Benaglio'. The signature is written over the text 'RESPONSABILE DEL SERVIZIO' and 'geom. Guerino Benaglio'.





**COMUNE DI CAPO DI PONTE**

**PROVINCIA DI BRESCIA**

V.le Stazione n. 15 25044 tel. 0364/42001 telefax 0364/42571

e-Mail: uff.tecnico@comune.capodiponte.bs.it

c.f. 81001410174 p. IVA 00723520987

---

## **LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SOMMA URGENZA**

**Lavori di pronto intervento  
per il ripristino della viabilità di accesso  
all'acquedotto comunale  
in loc. Sinec, Valiganiga e Valdistone**

**CUP E57H24001060002**

**CIG B28275FFCF**

***RELAZIONE DETTAGLIATA DI PRONTO  
INTERVENTO E QUADRO ECONOMICO***

## RELAZIONE TECNICA

**Deliberazione G.R. n. 1779/2019 e decreto U.O. n. 8849 del 19.06.2019 – opere di pronto intervento di somma urgenza (L.R. 14/1973 e s.m.i.).**

**Lavori di pronto intervento per il ripristino della viabilità di accesso all'acquedotto comunale in loc. Sinec, Valiganiga e Valdistone**

**Descrizione dell'evento calamitoso:** intense piogge e del vento occorse nella giornata di venerdì e nella notte fra venerdì e sabato 12-13.07.2024 (Rasda n. 2024.00589-A del 15.07.2024).

**Dissesto in atto e cause determinanti il dissesto:** A seguito delle intense piogge e del vento occorse nella giornata di venerdì e nella notte fra venerdì e sabato 12-13.07.2024, si è verificato lo sradicamento di molte piante d'alto fusto lungo la strada VASP che da Pescarzo conduce alle località di Sinec, Valdistone, Valliganiga e Plé a monte dell'abitato della Frazione di Pescarzo nel Comune di Capo di Ponte che hanno portato piante schiantate, ceppaie, detriti, fango e acqua sulla strada VASP Pescarzo-Valliganiga-Sinec-Valdistone, rendendola intransitabile ed impedendo di conseguenza l'accesso alle PRESE ED ALLE VASCHE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE SITE IN LOC. SINECE VALDISTONE.

**Ipotesi relative a successive fasi evolutive del dissesto:** il mancato intervento urgente potrebbe comportare gravi problemi a causa dell'oggettiva impossibilità di accesso alle prese e vasche dell'acquedotto comunale site in loc. Sinec, Valzel de l'Erba e Valdistone, per i normali interventi manutentivi e di controllo indispensabili a garantire il servizio dell'acqua potabile ai cittadini. In caso di guasti non sarebbe possibile accedere alle infrastrutture e di conseguenza non si potrebbe fornire l'acqua potabile ai cittadini.

**Indicazione degli elementi a rischio e dei danni possibili:** Come indicato ai punti precedenti gli elementi a rischio, già oggetto di danni, è la strada comunale VASP Pescarzo-Valiganiga-Sinec-Valdistone resa intransitabile in molti tratti a causa delle piante schiantate, delle ceppaie, dei detriti e del fango depositati sulla sede stradale. Inoltre, la suddetta strada Pescarzo-Valiganiga-Sinec-Valdistone, costituisce l'unica via di accesso alle prese dell'acquedotto comunale le quali oggi non sono raggiungibili con normali mezzi di lavoro. L'occlusione della strada impedisce fra l'altro l'accesso alle cascine ed ai fabbricati rurali dei privati, dove, in taluni casi, è alloggiato il bestiame.



**Proposte tecniche di primo intervento:** In più punti le piante sradicate sono riverse nella sede stradale, in taluni casi le ceppaie hanno compromesso la stabilità delle scarpate a monte ed a valle ed il cedimento del paino stradale. Si ritiene pertanto opportuno un pronto intervento per lavori di taglio, depezzamento e accatastamento a bordo strada del legname schiantato sulla viabilità d'accesso alle opere di presa dell'acquedotto, con sistemazione delle scarpate stradali danneggiate, anche con eventuali opere strutturali di sostegno/contenimento (preferibilmente opere di ingegneria naturalistica che consentano anche l'impiego di parte del materiale legnoso sradicato).

Per far fronte ai rischi sopra indicati, che determinano pericolo per la pubblica incolumità, verranno realizzati i seguenti lavori:

n°	cod. prezzario	DESCRIZIONE	U.M.	quantità parziale	quantità totale	Prezzo unitario	Importo
1	E.001.002.002.004	<b>Taglio e depezzamento e sramatura delle piante schiantate da vento.</b> Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'alto fusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - classe 4 di difficoltà operativa	mc	630,00	<b>630,00</b>	€ 50,64	<b>€ 31.903,20</b>
2	E.005.016.002	<b>Esbosco e concentramento del legname a bordo strada mediante utilizzo di trattore e verricello.</b> Esbosco del legname tondo eseguito con trattore munita di verricello forestale in boschi con pendenza media oltre il 60% eseguito con trattore munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame è già pronto per l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo (80 metri lineari) - per riprese tra 21 e 65 mc/ha.	mc	500,00	<b>500,00</b>	€ 43,85	<b>€ 21.925,00</b>

3	E.006.003.002	<p><b>Allestimento di ramaglie compreso il caricamento e trasporto fino all'imposto e la formazione di catasta coadiuvata da operatori.</b>  Allestimento di ramaglie eseguito con trattore munita di carro e gru idraulica. Sono compresi i costi prelievo del tondame su strada asp, il caricamento su carro, il trasporto fino all'imposto e la formazione di catasta coadiuvata da operatori. Le ramaglie sono poste su strada trattorabile. Per trattori di media e bassa potenza e carichi fino a 1,5 mc. (per distanze comprese tra 501 e 1000 m - UNITA' di MISURA in METRI STERI)</p>	mc	400,00	400,00	€ 20,18	€ 8.072,00
4	L.001.002.001	<p><b>Scavo di sbancamento</b>  Scavo di sbancamento per allargamento e formazione della sede stradale, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di murature a secco, le rocce tenere, esclusa la roccia dura da mina o da martello demolitore ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1 metro cubo. Nel prezzo è compreso l'onere per il trasporto del materiale in esubero entro l'area del cantiere, l'onere per l'estirpazione delle ceppaie e per la profilatura delle scarpate.</p>	mc	200,00	200,00	€ 13,36	€ 2.672,00
5	L.001.002.008	<p><b>Scoronamento e regolarizzazione del profilo del terreno, delle scarpate</b>  Scoronamento e regolarizzazione del profilo del terreno, delle scarpate in zona frana e sul ciglio della frana eseguito a mano e/o con mezzi meccanici comprensivo del taglio della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente all'interno e sul ciglio della frana, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.</p>	mq	600,00	600,00	€ 8,82	€ 5.292,00
6	L.001.003.003	<p><b>Riparto del materiale di risulta proveniente dagli scavi</b>  Riparto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a formazione di rilevato utile, compreso costipamento e riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.</p>	mc	200,00	200,00	€ 5,51	€ 1.102,00
7	-	<p><b>Sistemazioni</b> di difficile previsione e quantificazione ed assistenze non ricomprese nelle voci precedenti</p>	a corpo	1,00	1,00	€ 4.033,80	€ 4.033,80
<b>IMPORTO LAVORI</b>						<b>€</b>	<b>75.000,00</b>
<b>RIBASSO D'ASTA 1%</b>						<b>€</b>	<b>750,00</b>
<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>						<b>€</b>	<b>74.250,00</b>



	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 4.500,00
	<b>IMPORTO LAVORI COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA</b>	<b>€ 78.750,00</b>
	IVA SUI LAVORI	€ 17.325,00
	<b>IMPORTO ORDINE DI SERVIZIO</b>	<b>€ 96.075,00</b>

Come si evince dalla tabella, la somma complessiva dei lavori ammonta ad € 96.075,00.

## QUADRO ECONOMICO DI SPESA

### 1. IMPORTO LAVORI

1.a	Importo lavori e somministrazioni	€ 75.000,00
	A dedurre ribasso offerto del 1%	- € 750,00
1.b	Importo per oneri sicurezza	€ 4.500,00

Totale	<b>€ 78.750,00</b>
--------	--------------------

### 2. SOMME A DISPOSIZIONE

2.a	I.V.A 22% sui lavori	€ 12.325,00
2.b	Spese tecniche	€ 0,00

Totale	<b>€ 12.325,00</b>
--------	--------------------

Totale progetto (somma punti 1 e 2)	<b>€ 96.075,00</b>
-------------------------------------	--------------------

Capo di Ponte, 19 luglio 2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(*geom. Guerino Benaglio*)

*documento firmato digitalmente*



Guerino Antonio  
Benaglio  
19.07.2024 08:54:02  
GMT+01:00





## **COMUNE DI CAPO DI PONTE**

PROVINCIA DI BRESCIA

V.le Stazione n. 15 25044 tel. 0364/42001 telefax 0364/42571

e-Mail: uff.tecnico@comune.capodiponte.bs.it

c.f. 81001410174 p. IVA 00723520987

---

### **OPERE DI SOMMA URGENZA**

**ART. 140 D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023**

---

**Lavori di pronto intervento per il ripristino della viabilità di accesso all'acquedotto comunale in loc. Sinec, Valiganiga e Valdistone**

**CUP E57H24001060002 CIG B28275FFCF**

#### **PERIZIA GIUSTIFICATIVA**

*(art. 140, comma 4, del D.lgs 31.03.2023 n. 36)*

A seguito delle intense piogge e del vento occorse nella giornata di venerdì e nella notte fra venerdì e sabato 12-13.07.2024 (Rasda n. 2024.00589-A del 15.07.2024), si è verificato lo sradicamento di molte piante d'alto fusto lungo la strada VASP che da Pescarzo conduce alle località di Sinec, Valdistone, Valliganiga e Plé a monte dell'abitato della Frazione di Pescarzo nel Comune di Capo di Ponte che hanno portato piante schiantate, ceppaie, detriti, fango e acqua sulla strada VASP Pescarzo-Valliganiga-Sinec-Valdistone, rendendola intransitabile ed impedendo di conseguenza l'accesso alle PRESE ED ALLE VASCHE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE SITE IN LOC. SINEC E VALDISTONE

Tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità considerato che:

- la strada comunale, denominata Strada VASP Pescarzo-Valiganiga-Sinec-Valdistone, attualmente non percorribile a causa delle varie interruzioni, costituisce l'unica via di accesso alle prese dell'acquedotto comunale le quali oggi non sono raggiungibili con normali mezzi di lavoro; la suddetta strada è la via principale per l'accesso a numerose cascine ed edifici rurali dove, in taluni casi, è alloggiato il bestiame;
- permane una condizione di pericolo anche per l'oggettiva impossibilità di accesso alle prese e vasche dell'acquedotto comunale site in loc. Sinec, Valzel de l'Erba e Valdistone, per i normali interventi manutentivi e di controllo indispensabili a garantire il servizio dell'acqua potabile ai cittadini;

Si ravvisa pertanto una situazione di grave rischio per la pubblica incolumità e la necessità urgente di procedere alla messa in sicurezza mediante pulizia della strada con rimozione del materiale depositato (alberi, ceppaie e fango), ripristino delle scarpate a monte e a valle della strada pubblica mediante risagomatura ed eventuali sistemi di ingegneria naturalistica con recupero del materiale direttamente in loco.

Con Verbale redatto in data 14.07.2024, il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha dichiarato che i lavori di Pronto intervento di somma urgenza per il ripristino della viabilità di accesso all'acquedotto comunale in loc. Sinec, Valliganiga e Valdistone rivestono carattere di somma urgenza ai sensi ed agli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023.



La presente perizia giustificativa della spesa è stata redatta ai sensi del 4° comma di cui all'art. 140 del citato Decreto Legislativo e riguarda quegli interventi ritenuti indispensabili a garantire la pubblica incolumità e descritti nel predetto Verbale di Somma Urgenza.

Gli interventi riportati nella presente perizia si riferiscono a tutti i lavori di pronto intervento finalizzati al ripristino della viabilità di accesso all'acquedotto comunale in loc. Sinec, Valliganiga e Valdistone.

In dettaglio, per ogni singola categoria di intervento, si specifica quanto appresso:

n°	cod. prezzario	DESCRIZIONE	U.M.	quantità parziale	quantità totale	Prezzo unitario	Importo
1	E.001.002.002.004	<b>Taglio e depezzamento e sramatura delle piante schiantate da vento.</b> Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'alto fusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - classe 4 di difficoltà operativa	mc	630,00	630,00	€ 50,64	€ 31.903,20
2	E.005.016.002	<b>Esbosco e concentramento del legname a bordo strada mediante utilizzo di trattore e verricello.</b> Esbosco del legname tondo eseguito con trattore munita di verricello forestale in boschi con pendenza media oltre il 60% eseguito con trattore munita di verricello forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame è già pronto per l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo (80 metri lineari) - per riprese tra 21 e 65 mc/ha.	mc	500,00	500,00	€ 43,85	€ 21.925,00
3	E.006.003.002	<b>Allestimento di ramaglie compreso il caricamento e trasporto fino all'imposto e la formazione di catasta coadiuvata da operatori.</b> Allestimento di ramaglie eseguito con trattore munita di carro e gru idraulica. Sono compresi i costi prelievo del tondame su strada asp, il caricamento su carro, il trasporto fino all'imposto e la formazione di catasta coadiuvata da operatori. Le ramaglie sono poste su strada trattabile. Per trattori di media e bassa potenza e carichi fino a 1,5 mc. (per distanze comprese tra 501 e 1000 m - UNITA' di MISURA in METRI STERI)	mc	400,00	400,00	€ 20,18	€ 8.072,00
4	L.001.002.001	<b>Scavo di sbancamento</b> Scavo di sbancamento per allargamento e formazione della sede stradale, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di murature a secco, le rocce tenere, esclusa la roccia dura da mina o da martello demolitore ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1 metro cubo.					

		Nel prezzo è compreso l'onere per il trasporto del materiale in esubero entro l'area del cantiere, l'onere per l'estirpazione delle ceppaie e per la profilatura delle scarpate.	mc	200,00	200,00	€ 13,36	€ 2.672,00
5	L.001.002.008	<b>Scoronamento e regolarizzazione del profilo del terreno, delle scarpate</b> Scoronamento e regolarizzazione del profilo del terreno, delle scarpate in zona frana e sul ciglio della frana eseguito a mano e/o con mezzi meccanici comprensivo del taglio della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente all'interno e sul ciglio della frana, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.	mq	600,00	600,00	€ 8,82	€ 5.292,00
6	L.001.003.003	<b>Ripporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi</b> Ripporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a formazione di rilevato utile, compreso costipamento e riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.	mc	200,00	200,00	€ 5,51	€ 1.102,00
7	-	<b>Sistemazioni</b> di difficile previsione e quantificazione ed assistenze non ricomprese nelle voci precedenti	a corpo	1,00	1,00	€ 4.033,80	€ 4.033,80
<b>IMPORTO LAVORI</b>						<b>€ 75.000,00</b>	
<b>RIBASSO D'ASTA 1%</b>						<b>€ 750,00</b>	
<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>						<b>€ 74.250,00</b>	
<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>						<b>€ 4.500,00</b>	
<b>IMPORTO LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA</b>						<b>€ 78.750,00</b>	
<b>IVA SUI LAVORI</b>						<b>€ 17.325,00</b>	
<b>IMPORTO ORDINE DI SERVIZIO</b>						<b>€ 96.075,00</b>	

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra è stato interpellato il CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE con sede in Via Nazionale n. 74 a Paisco Loveno (BS), C.F. e P.IVA 01896350988, come risulta dall'Ordine di Servizio in data 14.07.2024.

La ditta sopra indicata si è resa IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE ad eseguire gli interventi e pertanto, con ordine di servizio in data 14.07.2024, ne è stato proposto l'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023.

Capo di Ponte, 19 luglio 2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(geom. Guerino Benaglio)

documentazione fotografica



Guerino Antonio  
Benaglio  
19.07.2024 09:07:51  
GMT+01:00



