

RIEPILOGO SEPOLTURE CIMITERO DI SIVIANO *			
	ESISTENTI	OCCUPATE	LIBERE
INUMAZIONI ORDINARIE	62 (teoriche)	37	25 (teoriche)
INUMAZIONI INDECOMPOSTI	18 (teoriche)	9	9 (teoriche)
TUMULAZIONI IN LOCULO	558	491	67
TUMULAZIONI IN OSSARIO	56	22	34

* Situazione delle sepolture a marzo 2023 - dati dell'ultimo sopralluogo effettuato

- LEGENDA

 - AREA CIMITERIALE
 - AMBITO TOMBE DI FAMIGLIA
 - AMBITO TUMULAZIONI IN LOCULO
 - AMBITO INUMAZIONI
 - AMBITO ESITI DI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI
 - AMBITO CIPPI FUNERARI
 - AMBITO OSSARI - CINERARI
 - AMBITO OSSARI - CINERARI COMUNI
 - CAPPELLA/TOMBA DI FAMIGLIA FERRATA
 - DEPOSITO MORTUARIO
 - RIPOSTIGLI - MAGAZZINI
 - SERVIZI IGIENICI
 - AMBITO OGGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
 - VIALE CON GHIAIETTO
 - VIALI E SPAZI PEDONALI PAVIMENTATI (ACCIOTTOLATO)
- SPAZI PAVIMENTATI IN CEMENTO
 - VERDE D'ARREDO
 - LAPIDE COMMEMORATIVA SACERDOTI
 - LAPIDE COMMEMORATIVA CADUTI DI GUERRA
 - RACCOLTA RIFIUTI
 - FONTANA
 - ANNAFFIAIOI
 - SCALA METALLICA
 - INGRESSO
 - PLUVIALI ESISTENTI
 - PLUVIALI DI PREVISIONE
 - CADITOIA ACQUE BIANCHE DI PREVISIONE
 - POZZO PERDENTE ACQUE BIANCHE DI PREVISIONE
 - RETE ACQUE NERE DI PREVISIONE
 - POZZETTO ISPEZIONE ACQUE NERE DI PREVISIONE

COMUNE DI MONTE ISOLA
Regione Lombardia - Provincia di Brescia

PIANO CIMITERIALE COMUNALE

Ai sensi di: DPR 10 settembre 1990, n°285
L.R. Lombardia 30 dicembre 2009, n°33
R.R. Lombardia 14 giugno 2022, n°4

Il Sindaco: Fiorello Turla
Il Responsabile del Settore Tecnico: Cristiana Agnesi
Il Segretario Comunale: Mariateresa Porteri

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 11/12/2023
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n..... del/04/2024

PROGETTISTA
arch. Stefania Mattinzioli
Via G. Rovoglio, 23 - 25087 Salò (BS)
stefania.mattinzioli@gmail.com
stefania.mattinzioli@archiwordlpec.it



PROGETTO: CIMITERO DI SIVIANO
scala: 1:100

aprile 2024



T3a

Adeguamento dimensionale e strutturale
dei loculi esistenti, con implementazione di loculi per ossari/cinerari

Le sepolture individuate in rosso indicano i posti attualmente disponibili ipotizzando
il completamento dei campi secondo la logica di inumazione attuale, garantendo le
dimensioni di fosse e spaziatura previste dalla normativa vigente

LE COPERTURE DI QUESTE STRUTTURE SCARICANO
LE ACQUE PIOVANE VERSO L'ESTERNO

TUMULAZIONI
4 file x 36 colonne
dim. 80 x h 60
144 totali
118 occupate
26 libere

OSSARI/CINERARI
7 file x 4 colonne
dim. 30 x h 30
28 totali
tutti liberi

Zona per deposito temporaneo rifiuti cimiteriali
da operazioni di estumulazione - esumazione
(si veda paragrafo 2.6 in relazione tecnica)

Adeguamento pavimentazione
al fine di una migliore accessibilità

Adeguamento dimensionale e strutturale
dell'ossario/cinerario esistente

pluviali esistenti raccolta acque piovane

pluviali esistenti raccolta acque piovane

Predisposizione videosorveglianza
per adeguamento alle
prescrizioni della normativa vigente

pluviali esistenti raccolta acque piovane

Adeguamento pavimentazione
al fine di una migliore accessibilità

Adeguamento deposito mortuario
secondo quanto previsto da normativa

Nuova rete acque nere con collegamento
al collettore fognario pubblico

Nuovi servizi igienici

ADEGUAMENTO RETE ACQUE BIANCHE ESISTENTI
CON COLLEGAMENTO PLUVIALI E SMALTIMENTO DELLE
ACQUE PIOVANE VERSO L'ESTERNO

DURANTE IL PRIMO INTERVENTO DI MANUTENZIONE CHE L'AMMINISTRAZIONE PROGRAMMERÀ
PRESSO IL CIMITERO, VERRANNO SVOLTI GLI ADEGUAMENTI ALLE RETI DELLE ACQUE PIOVANE E REFLUI