



**Comune di PAISCO LOVENO**  
Provincia di BS

***PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO***

**6 - COMPUTO METRICO  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
QUADRO ECONOMICO**

(D.P.R. del 02 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. – Art. 33 – Punto 1 – Lett. g)

**OGGETTO:** INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPAZI PUBBLICI IN  
COMUNE DI PAISCO LOVENO CUP G27H21030390004

**COMMITTENTE:** Comune di Paisco Lovenò (BS)

**CANTIERE:** PAISCO LOVENO


PAISCO LOVENO, 11 OTTOBRE 2021

**IL PROGETTISTA..**

**IL COMMITTENTE**

\_\_\_\_\_  
(GEOM. VERONICA BONA)

\_\_\_\_\_  
(Ente Appaltante – COMUNE DI PAISCO LOVENO)



GEOMETRA VERONICA BONA  
STUDIO TECNICO ASSOCIATO HHIRARDI ANDREA-BONA VERONICA  
VIA VALLECAMONICA N. 16, 25040 MALONNO -BS-  
tel. 03640.657049 - fax 0364.657049 - e.mail: studio@studiotecnicoggb.com  
P.IVA 03 442 390 989



**Comune di PAISCO LOVENO**

Provincia di BS

## **COMPUTO METRICO**

STUDIO TECNICO ASSOCIATO  
GHIRARDI ANDREA & BONA VERONICA  
VIA VALLECAMONICA N. 16, 25040 MALONNO -BS-  
tel. 03640.657049 - fax 0364.657049 -  
e.mail: studio@studiotecnicoggb.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O						
LAVORI A MISURA							
INTERVENTO 1 - VIA DOSSELLO (Cat 1)							
1 / 19 2U.04.020.01 10a	RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO ZONA CENTRALE RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE	m2					25,00 25,00 _____
2 / 20 2U.04.010.01 00a	DEMOLIZIONE DI MASSETTE E SOTTOFONDI DEMOLIZIONE	m2					25,00 25,00 _____
3 / 21 07.03.03.48.a	CANALETTE DI DRENAGGIO CON GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE	m					2,00 2,00 _____
4 / 22 1C.12.010.00 20.h	TUBI IN PVC-U De 125 -s = 3,2 COLLEGAMENTO ACQUE BIANCHE	m					20,00 20,00 _____
5 / 23 1C.12.010.00 60.e	CURVA IN PVC U - De 125, curva aperta 45°	cad					10,00 10,00 _____
6 / 24 1C.26.250.00 10.b	CORDOLI RETTILINEI IN SERIZZO ANTIGORIO 25 x 10 cm CORDOLI	m					35,00 35,00 _____
7 / 25 1C.04.030.01 0b	FONDAZIONI fondazione per posa cubetti di porfido per tutto l'intervento	m3					7,00 7,00 _____
A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O						
8 / 26 IC.16.050.00 30d	PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO SPESSORE 10/12 posa pavimenti						
9 / 27 IC.04.400.00 20.c	CASSEFORME realizzazione gradini	m2					25,00 25,00
10 / 28 IU.04.450.00 10.b	MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI GRIGLIE	m²					1,00 1,00
11 / 64 IC.04.455.00 20.b	RETE ELETTROSALDATA rete diam 6 maglia 15x15	cad					1,00 1,00
12 / 65 MA.00.005.0 005	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE 3° LIVELLO ricerca sottoservizi esistenti ed opere di finitura e completamento	kg	25,00			3,030	75,75 75,75
13 / 66 2U.04.430.00 60.a	RIPRISTINO DI PAVIMENTO IN PORFIDO ZONA CENTRALE	ora					20,00 20,00
14 / 67 IC.02.100.00 20b	SCAVO ESEGUITO PREVALENTEMENTE A MANO	m²					15,00 15,00
15 / 29 2U.04.020.01	INTERVENTO 2 - VIA CASTELLO (Cat 2)  RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO ZONA CENTRALE tutto l'intervento	m3					3,00 3,00
	A R I P O R T A R E						35,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O						35,00
10a							
16 / 30 2U.04.010.01 00a	DEMOLIZIONE DI MASSETTI E SOTTOFONDI tutto l'intervento	m2					35,00
17 / 31 1C.02.100.00 20b	SCAVO ESEGUITO PREVALENTEMENTE A MANO scavo	m2					10,00
							10,00
17 / 31 1C.02.100.00 20b	SCAVO ESEGUITO PREVALENTEMENTE A MANO	m2					10,00
17 / 31 1C.02.100.00 20b	SCAVO ESEGUITO PREVALENTEMENTE A MANO	m2					10,00
18 / 32 1C.12.620.01 30.a	POZZETTO IN CALCESTRUZZO CON CHIUSINO dim. int. 45x45 h 55	m3					5,00
18 / 32 1C.12.620.01 30.a	POZZETTO IN CALCESTRUZZO CON CHIUSINO dim. int. 45x45 h 55	m3					5,00
18 / 32 1C.12.620.01 30.a	POZZETTO IN CALCESTRUZZO CON CHIUSINO dim. int. 45x45 h 55	m3					5,00
19 / 33 07.03.03.48.a	CANALETTE DI DRENAGGIO CON GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE	cad					2,00
19 / 33 07.03.03.48.a	CANALETTE DI DRENAGGIO CON GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE	cad					2,00
19 / 33 07.03.03.48.a	CANALETTE DI DRENAGGIO CON GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE	cad					2,00
20 / 34 07.02.03.28.a	CORDOLI IN GRANITO 12X25 cm CORDOLI	m					2,00
20 / 34 07.02.03.28.a	CORDOLI IN GRANITO 12X25 cm CORDOLI	m					2,00
20 / 34 07.02.03.28.a	CORDOLI IN GRANITO 12X25 cm CORDOLI	m					2,00
21 / 35 1C.04.030.01 0b	FONDAZIONI per platea e scala	m3					62,00
21 / 35 1C.04.030.01 0b	FONDAZIONI per platea e scala	m3					62,00
21 / 35 1C.04.030.01 0b	FONDAZIONI per platea e scala	m3					62,00
21 / 35 1C.04.030.01 0b	FONDAZIONI per platea e scala	m3					62,00
21 / 35 1C.04.030.01 0b	FONDAZIONI per platea e scala	m3					62,00
22 / 36 1C.16.050.00 30d	PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO SPESSORE 10/12 pavimenti	m2					5,00
22 / 36 1C.16.050.00 30d	PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO SPESSORE 10/12 pavimenti	m2					5,00
22 / 36 1C.16.050.00 30d	PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO SPESSORE 10/12 pavimenti	m2					5,00
22 / 36 1C.16.050.00 30d	PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO SPESSORE 10/12 pavimenti	m2					5,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						30,00
23 / 68	RETE ELETTROSALDATA						

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>						
01.04.02.23	DIAM 6 MAGLIA 15X15		35,00			3,030	106,05
24 / 69 01.03.06.13. b	CHIUSINE CADITOIE IN GHISA	kg					106,05
25 / 70 IC.12.010.00 20.h	TUBI IN PVC-U De 125 - s = 3,2	kg					200,00
26 / 71 IC.12.010.00 60.e	CURVA IN PVC U - De 125, curva aperta 45°	m					20,00
27 / 72 MA.00.005.0 005	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE 3° LIVELLO RICERCA SOTTOSERVIZI	cad					15,00
28 / 73 2U.04.430.00 60.a	RIPRISTINO DI PAVIMENTO IN PORFIDO ZONA CENTRALE	ora					10,00
29 / 37 ACCESS01	SOSTITUZIONE PLUVIALE pluviale	m²					10,00
30 / 38 IC.14.200.00 10.a	TERMINALE IN GHISA PER PLUVIALI TERMINALE PLUVIALE	cadauno					1,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>						1,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità
			par. ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O						1,00
	SOMMANO...	cad					1,00
31 / 39 IC.01.090.00 20.a	SCROSTAMENTO INTONACO	m²					35,00
32 / 40 IC.12.100.00 10.e	TUBO PER DRENAGGIO- De 125 DRENAGGIO BASE MURO FONTANA	m					35,00
33 / 41 01.04.07.06	INTONACO COMPLETO AL CIVILE	m					15,00
							15,00
							35,00
34 / 42 03.03.14	MALTA BICOMPONENTE CEMENTIZIA PER IMPERMEABILIZZAZIONI tutto l'intervento	m2					35,00
							35,00
35 / 43 03.03.15	NASTRO GOMMATO PER IMPERMEABILIZZAZIONE GIUNTI E SPIGOLI angoli	m2					35,00
							20,00
36 / 44 IC.13.160.00 20	MANTO IMPERMEABILE BITUMINOSO PER COPERTURE COPERTURA E LATERALI	m					20,00
37 / 45 2U.04.020.01	RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO ZONA CENTRALE COLLEGAMENTO LINEA ELETTRICA	m²					30,00
							30,00
							2,00
	A R I P O R T A R E						2,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità
			par. ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O						2,00
10a							
38 / 46 01.05.08.07	VESPAIO O DRENAGGIO	m2					2,00
39 / 47 1C.12.150.00 30.d	TUBO PER CAVIDOTTO FLESSIBILE- De 100 - Di 91	m3	6,50	1,00	1,000		6,50
40 / 48 01.03.06.13. b	CHIUSINE CADITOIE IN GHISA sostituzione griglia	m					7,00
41 / 49 2U.04.430.00 60.a	RIPRISTINO DI PAVIMENTO IN PORFIDO ZONA CENTRALE COLLEGAMENTO LINEA ELETTRICA	kg					70,00
42 / 50 1C.14.150.00 20	BORDATURA DI GRONDA VENTILANTE VENTILAZIONE CONTROSOFFITTO IN LEGNO	m²		2,00	1,000		2,00
43 / 51 2U.04.010.01 00a	DEMOLIZIONE DI MASSETTI E SOTTOFONDI pavimentazione fontana e gradino inferiore	m					12,00
44 / 52 1C.04.030.01 0b	FONDAZIONI platea per appoggio ciottoli getto sopra copertura fontana	m2					10,00
		m3					10,00
							1,50 3,00
							4,50
	A R I P O R T A R E						



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O						
45 / 53 01.04.02.22.a	<b>FERRO</b>						
46 / 54 IC.26.250.00 10.b	<b>CORDOLI RETTILINEI IN SERIZZO ANTIGORIO 25 x 10 cm</b> cordoli	kg					50,00 50,00
47 / 55 PAV.01	<b>PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI PEZZATURA 6/8</b> fontana	m					9,00 9,00
48 / 56 ILL.01	<b>ILLUMINAZIONE CON BARRA LED</b> illuminazione	m2					10,00 10,00
49 / 57 01.04.02.23	<b>RETE ELETTROSALDATA</b> DIAM. 6 MAGLI 15X15 PAV	cadauno					1,00 1,00
50 / 58 CONTR.01	<b>CONTROSOFFITTO IN TAVOLE DI LEGNO</b> fontana	kg	11,00			3,030	33,33 33,33
51 / 59 11.03.01.06	<b>TINTEGGIATURA</b> fontana	m2					12,00 12,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>						45,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità
			par. ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O						45,00
52 / 60 04.04.14.r	SOMMANO...  CANALI DI GRONDA SCOSSALINE IN RAME spess. 8/10 SVIL. 60 cm CANALE DI GRONDA	m2					45,00
							7,50
53 / 61 04.04.15.a	SOMMANO...  SCOSSALINA FORATA 6/10 SVIL. 20 cm AREAZIONE FONTANA	m					7,50
							12,00
54 / 62 04.04.14.t	SOMMANO...  CANALI DI GRONDA SCOSSALINE IN RAME spess. 8/10 SVIL. 100 cm SCOSSALINA SU MURETTO	m					12,00
							7,50
55 / 63 RIV01	SOMMANO...  RESTAURO LAVATOI E FONTANE IN CEMENTO fontana	m					7,50
							1,00
56 / 95 01.04.01.14	SOMMANO...  REINTERRO DI SCAVI, ESEGUITO A MACCHINA	cadauno					1,00
							9,75
57 / 96 1C.02.100.00 20b	SOMMANO...  SCAVO ESEGUITO PREVALEMENTEMENTE A MANO	m3					9,75
							9,75
58 / 97 MA.00.005.0 005	SOMMANO...  OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE 3° LIVELLO rimozione e ripristino parapetto di protezione copertura intercettazione sottoservizi esistenti	m3					9,75
							9,75
	SOMMANO...  A R I P O R T A R E	ora					8,00 4,00
							12,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O						
59 / 104 09.03.14.b	PARAPETTI DI BALCONI E DI RAMPE DI SCALE DI FERRO PARAPETTO DI PROTEZIONE		10,00			1,000	10,00
60 / 105 04.04.14.n	CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE sviluppo cm 25 scossalina laterale	m2					10,00
61 / 106 IC.01.150.00 50.b	RIMOZIONE PARAPETTI IN FERRO RIMOZIONE DI PARAPETTO	m					2,50
							2,50
			10,00			0,500	5,00
		m²					5,00
62 / 74 IC.01.030.00 20.b	INTERVENTO 4 - VIA NAZIONALE (Cat 4)  DEMOLIZIONE DI MURATURE	m³					2,00
							2,00
63 / 75 IC.13.160.00 20	MANTO IMPERMEABILE BITUMINOSO PER COPERTURE IMPERMEABILIZZAZIONE MURO CONFINE ESISTENTE IMPERMEABILIZZAZIONE VS STABILIZZATO			13,00 13,00		1,000 1,000	13,00 13,00
		m²					26,00
64 / 76 IC.01.150.00 90	RIMOZIONE RECINZIONE METALLICA		18,00			1,000	18,00
		m²					18,00
65 / 77 IC.02.050.00 10.c	SCAVO DI SBANCAMENTO SCARIFICA PER PAVIMENTAZIONE SCARIFICA PER POSA platea armata		25,00 180,00			0,200 0,200	5,00 36,00
		m³					41,00
	A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O						
66 / 78 1C.02.100.00 20b	SCAVO ESEGUITO PREVALENTEMENTE A MANO FONDAZIONE MURO NUOVO CONFINE INCLINATO MURO CONFINE VS TERRENO	m3		5,00 1,40 8,00	0,500 0,500 1,000	0,600 0,600 0,500	1,50 0,42 4,00
67 / 79 01.04.01.10.a	SOMMANO...	m3					5,92
	TRASPORTO ALLE DISCARICHE ENTRO E ACCESSO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SCAVI E MATERIALE DA SCARIFICA						
68 / 80 1C.04.010.00 10.b	SOMMANO...	m3					47,00
	SOTTOFONDAZIONI						47,00
69 / 81 1C.04.400.00 20.c	MAGRONE FONDAZIONI MURO CONFINE VS TERRENO MAGRONE FONDAZIONE MURO CONFINE VS TERRENO	m³		5,00 8,00	0,400 0,400	0,100 0,100	0,20 0,32
	SOMMANO...	m³					0,52
69 / 81 1C.04.400.00 20.c	CASEFORME CASSERI PER FONDAZIONI MURETTO CONFINE CASSERI MURETTO CONFINE CASSERI FONDAZIONE MURETTO CONFINE CASSERI MURO CONFINE VS TERRENO CASSERI REALIZZAZIONE CANALE	m²	2,00 2,00 2,00 2,00 22,00	6,00 6,00 8,00 8,00 0,50		0,400 1,000 0,800 0,400	4,80 12,00 12,80 6,40 22,00
	SOMMANO...	m²					58,00
70 / 82 1C.04.030.01 0b	FONDAZIONI FONDAZIONE MURO DI CONFINE CAMMINAMENTO FONDAZIONE MURO CONFINE VS TERRENO PLATEA ARMATA PER POSA MANTO IN ERBA SINTETICA REALIZZAZIONE DI CANALE SCOLO ACQUE BIANCHE IN OPERA	m3		6,00 25,00 8,00 180,00 22,00	0,400	0,300 0,150 0,300 0,200 0,200	0,72 3,75 0,96 36,00 4,40
	SOMMANO...	m3					45,83
71 / 83 1F.01.010.00 40	MURATURA IN PIETRA MURETTO CONFINE inclinato MURETTO CONFINE VS TERRENO			6,00 1,40 8,00	0,400 0,400 0,400	1,000 1,000 0,800	2,40 0,56 2,56
	A R I P O R T A R E						5,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O						5,52
72 / 84 COPER01	NUOVA COPERTINA IN CLS MURETTO inclinato MURO CONFINE VS TERRENO	m³					5,52
							6,50 1,40 8,00
							15,90
73 / 85 01.04.02.22.a	FERRO FONDAZIONE MURI MURI	m					400,00 500,00 201,62
							1'101,62
74 / 86 01.04.02.23	RETE ELETTROSALDATA PAVIMENTAZIONE (diam 8 maglia 15x15)  imaglia diam 8 15x15	kg	40,00			5,300	212,00
			180,00			5,300	954,00
							1'166,00
							18,00
							18,00
							25,00
							25,00
							2,00
							2,00
75 / 87 IC.22.450.00 20.b	RECINZIONE CON RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTIFICATA RETE DI RECINZIONE						
76 / 88 PAV.01	PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI PEZZATURA 6/8 camminamento	m²					
77 / 89 01.05.01.11.a	FORMAZIONE DI FOROMETRIE MEDIANTE CAROTAGGIO COLLEGAMENTO TUBAZIONI ACQUE BIANCHE MURO	m2					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>						
78 / 90 IC.12.010.00 60.e	<b>CURVA IN PVC U - De 125, curva aperta 45°</b>						5,00
79 / 91 IC.12.010.00 20.h	<b>TUBI IN PVC-U De 125 - s = 3,2</b>	cad					5,00
80 / 92 MA.00.005.0 005	<b>OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE 3° LIVELLO</b> MANODOPERA PER REALIZZAZIONE CANALE IN OPERA INTERCETTAZIONE TAGLIO SU STRADA PER COLLEGAMENTO TUBO ACQUE BIANCHEA CADITOIA ESISTENTE intercettazione linea illuminazione pubblica e collegamenti	m					10,00
81 / 93 IC.26.250.00 10.b	<b>CORDOLI RETTILINEI IN SERIZZO ANTIGORIO 25 x 10 cm</b> camminamenti	ora					16,00 16,00 4,00
82 / 94 IU.07.080.00 30	<b>PAVIMENTO IN ERBA SINTETICA</b>	m					36,00
83 / 98 01.04.10.21.c	<b>POZZETTI PREFABBRICATI dim. 50x50x50</b> pozzo raccolta acque	m²					20,00
84 / 99 IC.12.610.00 50.c	<b>POZZETTO PLUVIALI - interno 30x30 cm, h = 40 cm (esterno 38x54 cm) - peso kg. 63</b> POZZETTO ELETTRICO	cad.					180,00 180,00
85 / 100 IC.22.040.00 50	<b>GRIGLIE A PAVIMENTO</b> GRIGLIA POZZO	cad					1,00 1,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>						70,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità
			par. ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O						70,00
	SOMMANO...	kg					70,00
86 / 101 07.03.03.48.a	CANALETTE DI DRENAGGIO CON GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE GRIGLIE SU PAVIMENTAZIONE						4,00
	SOMMANO...	m					4,00
87 / 102 07.02.03.21	MASSICCIATA TOUT VENANT						20,00
	SOMMANO...	m3					20,00
88 / 103 IU.09.010.00 05	SPOSTAMENTO PALO CARTELLO STRADALE						1,00
	SOMMANO...	cad					1,00
89 / 1 01.05.01.01. b	INTERVENTO 5 - LOVENO (Cat 5)  DEMOLIZIONE DI MANTO DI COPERTURA IN LASTRE DI PIETRA		2,00	4,50	2,000		18,00
	SOMMANO...	m2					18,00
90 / 2 01.05.01.01.	RIMOZIONE DI ASSITO DI TETTO IN LEGNO		2,00	4,50	2,000		18,00
	SOMMANO...	m2					18,00
91 / 3 01.05.01.02.z	RIMOZIONE DI SCOSSALINE E CANALI		2,00 4,00	4,50 2,00			9,00 8,00
	SOMMANO...	m					17,00
92 / 4 IC.11.020.00 20	SOTTOMANTO IN TAVOLE DI ABETE PER FALDE		2,00	4,50	2,000		18,00
	SOMMANO...	m²					18,00
	A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>						
93 / 5 IC.11.020.00 10.b	<b>LISTELLATURA SOTTO MANTO</b>						
			2,00	4,50	2,000		18,00
	<b>SOMMANO...</b>	m²					18,00
94 / 6 03.03.08.b	<b>BARRIERA AL VAPORE</b>						
			2,00	4,50	2,000		18,00
	<b>SOMMANO...</b>	m2					18,00
95 / 7 COP02	<b>MANTO DI COPERTURA IN ARDESIA</b>						
							5,00
	<b>SOMMANO...</b>	m2					5,00
96 / 8 COP01	<b>MANTO DI COPERTURA IN ARDESIA - SOLO POSA</b>						
			2,00	4,50	2,000		18,00
	<b>SOMMANO...</b>	m2					18,00
97 / 9 04.04.14.q	<b>CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE sviluppo cm 50</b>						
			2,00	4,50			9,00
	<b>SOMMANO...</b>	m					9,00
98 / 10 04.04.14.n	<b>CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE sviluppo cm 25</b> colmo						
			4,00	2,00 4,50			8,00 4,50
	<b>SOMMANO...</b>	m					12,50
99 / 11 04.04.10.a	<b>TUBI PLUVIALI IN RAME</b>						
							10,00
	<b>SOMMANO...</b>	m					10,00
100 / 12 04.04.11.a	<b>BRACCIALI PER TUBI PLUVIALI IN RAME</b>						
							4,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>						4,00



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità
			par. ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O						4,00
101 / 13 04.04.13.a	GOMITI PER TUBI PLUVIALI IN RAME SEMICRUDO	cad.					4,00
							6,00
							6,00
102 / 14 01.04.01.10	CONFERIMENTO DI MATERIALE IN DISCARICA ASSITO CANALIE SCOSSALINE	cad.					0,54
							1,80
							1,60
103 / 15	RIMOZIONE PARAPETTI IN LEGNO E SOSTITUZIONE CON NUOVI DI TIPOLOGIA E FORMA SIMILE	m3					3,94
							12,00
							12,00
104 / 16 1C.24.200.00 30.b	STUCCATURA SALTUARIA DI NODI E FESSURE struttura tetto						20,00
							20,00
105 / 17 1C.24.220.00 40.c	VERNICIATURA TRASPARENTE A DUE MANI struttura tetto assito a vista	m²					20,00
							18,00
106 / 18 1C.24.200.00 20	CARTEGGIATURA LEGGERA DI SUPERFICI IN LEGNO struttura tetto	m²					38,00
							20,00
							20,00
							20,00
	PAISCO LOVENO, 11/10/2021						
	Il Tecnico						
	A R I P O R T A R E						



**Comune di PAISCO LOVENO**

Provincia di BS

## **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

STUDIO TECNICO ASSOCIATO  
GHIRARDI ANDREA & BONA VERONICA  
VIA VALLECAMONICA N. 16, 25040 MALONNO -BS-  
tel. 03640.657049 - fax 0364.657049 -  
e.mail: studio@studiotecnicoggb.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>									
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>									
	<b>INTERVENTO 1 - VIA DOSSELLO (Cat I)</b>									
1 / 19 2U.04.020.01 10a	<b>RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO ZONA CENTRALE</b> RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE	m2					25,00 <u>25,00</u>	15,60	390,00	0,503
2 / 20 2U.04.010.01 00a	<b>DEMOLIZIONE DI MASSETTI E SOTTOFONDI</b> DEMOLIZIONE	m2					25,00 <u>25,00</u>	8,82	220,50	0,285
3 / 21 07.03.03.48.a	<b>CANALETTE DI DRENAGGIO CON GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE</b>	m					2,00 <u>2,00</u>	100,00	200,00	0,258
4 / 22 IC.12.010.00 20.h	<b>TUBI IN PVC-U De 125 - s = 3,2</b> COLLEGAMENTO ACQUE BIANCHE	m					20,00 <u>20,00</u>	13,24	264,80	0,342
5 / 23 IC.12.010.00 60.e	<b>CURVA IN PVC U - De 125, curva aperta 45°</b>	cad					10,00 <u>10,00</u>	8,24	82,40	0,106
6 / 24 IC.26.250.00 10.b	<b>CORDOLI RETTILINEI IN SERIZZO ANTIGORIO 25 x 10 cm</b> CORDOLI	m					35,00 <u>35,00</u>	47,93	1'677,55	2,165
7 / 25 IC.04.030.01 0b	<b>FONDAZIONI</b> fondazione per posa cubetti di porfido per tutto l'intervento	m3					7,00 <u>7,00</u>	152,45	1'067,15	1,377
	<b>A R I P O R T A R E</b>								3'902,40	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>								3'902,40	
8 / 26 IC.16.050.00 30d	<b>PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO SPESSORE 10/12</b> posa pavimenti	m2					25,00	89,90	2'247,50	2,900
9 / 27 IC.04.400.00 20.c	<b>CASEFORME</b> realizzazione gradini	m²					1,00	37,48		0,048
10 / 28 IU.04.450.00 10.b	<b>MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI GRIGLIE</b>	cad					1,00	100,19	100,19	0,129
11 / 64 IC.04.455.00 20.b	<b>RETE ELETTROSALDATA</b> rete diam 6 maglia 15x15	kg	25,00			3,030	75,75	5,20	393,90	0,508
12 / 65 MA.00.005.0 005	<b>OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE 3° LIVELLO</b> ricerca sottoservizi esistenti ed opere di finitura e completamento	ora					20,00	37,39	747,80	0,965
13 / 66 2U.04.430.00 60.a	<b>RIPRISTINO DI PAVIMENTO IN PORFIDO ZONA CENTRALE</b>	m²					15,00	58,51	877,65	1,132
14 / 67 IC.02.100.00 20b	<b>SCAVO ESEGUITO PREVALENTEMENTE A MANO</b>	m3					3,00	26,20	78,60	0,101
	<b>A R I P O R T A R E</b>								8'385,52	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>								8'385,52	
	<b>INTERVENTO 2 - VIA CASTELLO (Cat 2)</b>									
15 / 29 2U.04.020.01 10a	<b>RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO ZONA CENTRALE</b> tutto l'intervento	m2					35,00			
	SOMMANO...	m2					35,00	15,60	546,00	0,705
16 / 30 2U.04.010.01 00a	<b>DEMOLIZIONE DI MASSETTI E SOTTOFONDI</b> tutto l'intervento	m2					10,00			
	SOMMANO...	m2					10,00	8,82	88,20	0,114
17 / 31 1C.02.100.00 20b	<b>SCAVO ESEGUITO PREVALENTEMENTE A MANO</b> scavo	m3					5,00			
	SOMMANO...	m3					5,00	26,20	131,00	0,169
18 / 32 1C.12.620.01 30.a	<b>POZZETTO IN CALCESTRUZZO CON CHIUSINO dim. int. 45x45 h 55</b>	cad					2,00			
	SOMMANO...	cad					2,00	68,89	137,78	0,178
19 / 33 07.03.03.48.a	<b>CANALETTE DI DRENAGGIO CON GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE</b>	m					2,00			
	SOMMANO...	m					2,00	100,00	200,00	0,258
20 / 34 07.02.03.28.a	<b>CORDOLI IN GRANITO 12X25 cm</b> CORDOLI	m					62,00			
	SOMMANO...	m					62,00	68,30	4'234,60	5,464
21 / 35 1C.04.030.01 0b	<b>FONDAZIONI</b> per platea e scala	m3					5,00			
	SOMMANO...	m3					5,00	152,45	762,25	0,984
22 / 36	<b>PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO SPESSORE 10/12</b>									
	<b>A R I P O R T A R E</b>								14'485,35	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>								14'485,35	
1C.16.050.00 30d	pavimenti						30,00			
23 / 68 01.04.02.23	<b>RETEELETTRICALDATA</b> DIAM 6 MAGLIA 15X15	m2					30,00	89,90	2'697,00	3,480
			35,00			3,030				
24 / 69 01.03.06.13. b	<b>CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA</b>	kg					106,05			
							106,05	1,59	168,62	0,218
25 / 70 1C.12.010.00 20.h	<b>TUBI IN PVC-U De 125 - s = 3,2</b>	kg					200,00			
							200,00	2,22	444,00	0,573
26 / 71 1C.12.010.00 60.e	<b>CURVA IN PVC U - De 125, curva aperta 45°</b>	m					20,00			
							20,00	13,24	264,80	0,342
27 / 72 MA.00.005.0 005	<b>OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE 3° LIVELLO</b> RICERCA SOTTOSERVIZI	cad					15,00			
							15,00	8,24	123,60	0,159
28 / 73 2U.04.430.00 60.a	<b>RIPRISTINO DI PAVIMENTO IN PORFIDO ZONA CENTRALE</b>	ora					10,00			
							10,00	37,39	373,90	0,482
29 / 37	<b>SOSTITUZIONE PLUVIALE</b>  <b>INTERVENTO 3 - VIA CASTELLO (Cat 3)</b>	m²					10,00			
							10,00	58,51	585,10	0,755
	<b>A R I P O R T A R E</b>								19'142,37	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>								19'142,37	
ACCESS01	pluviale						1,00			
30 / 38 IC.14.200.00 10.a	TERMINALE IN GHISA PER PLUVIALI TERMINALE PLUVIALE	SOMMANO... cadauno					1,00	200,00	200,00	0,258
31 / 39 IC.01.090.00 20.a	SCROSTAMENTO INTONACO	SOMMANO... cad					1,00	50,99	50,99	0,066
32 / 40 IC.12.100.00 10.e	TUBO PER DRENAGGIO- De 125 DRENAGGIO BASE MURO FONTANA	SOMMANO... m²					35,00			
							35,00	12,62	441,70	0,570
33 / 41 01.04.07.06	INTONACO COMPLETO AL CIVILE	SOMMANO... m					15,00			
							15,00	6,90	103,50	0,134
							35,00			
							35,00	22,58	790,30	1,020
34 / 42 03.03.14	MALTA BICOMPONENTE CEMENTIZIA PER IMPERMEABILIZZAZIONI tutto l'intervento	SOMMANO... m2					35,00			
							35,00	33,80	1'183,00	1,526
35 / 43 03.03.15	NASTRO GOMMATO PER IMPERMEABILIZZAZIONE GIUNTI E SPIGOLI angoli	SOMMANO... m					20,00			
							20,00	5,30	106,00	0,137
	<b>A R I P O R T A R E</b>								22'017,86	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>								22'017,86	
36 / 44 IC.13.160.00 20	<b>MANTO IMPERMEABILE BITUMINOSO PER COPERTURE</b> COPERTURA E LATERALI	m²					30,00	25,64	769,20	0,993
37 / 45 2U.04.020.01 10a	<b>RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO ZONA CENTRALE</b> COLLEGAMENTO LINEA ELETTRICA	m2		2,00	1,000		2,00			
38 / 46 01.05.08.07	<b>VESPAIO O DRENAGGIO</b>	m3	6,50	1,00	1,000		6,50	37,64	244,66	0,316
39 / 47 IC.12.150.00 30.d	<b>TUBO PER CAVIDOTTO FLESSIBILE- De 100 - Di 91</b>	m					7,00			
40 / 48 01.03.06.13. b	<b>CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA</b> sostituzione griglia	kg					7,00	5,15	36,05	0,047
41 / 49 2U.04.430.00 60.a	<b>RIPRISTINO DI PAVIMENTO IN PORFIDO ZONA CENTRALE</b> COLLEGAMENTO LINEA ELETTRICA	m²		2,00	1,000		2,00	2,22	155,40	0,201
42 / 50 IC.14.150.00 20	<b>BORDATURA DI GRONDA VENTILANTE</b> VENTILAZIONE CONTROSOFFITTO IN LEGNO	m					12,00	23,16	277,92	0,359
43 / 51	<b>DEMOLIZIONE DI MASSETTI E SOTTOFONDI</b>									
	<b>A R I P O R T A R E</b>								23'649,31	





Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>								26'290,40	
50 / 58 CONTR.01	<b>CONTROSOFFITTO IN TAVOLE DI LEGNO</b> fontana						12,00			
51 / 59 11.03.01.06	<b>TINTEGGIATURA</b> fontana	m2					12,00	100,00	1'200,00	1,548
52 / 60 04.04.14.r	<b>CANALI DI GRONDA SCOSSALINE IN RAME spess. 8/10 SVIL. 60 cm</b> CANALE DI GRONDA	m2					45,00			
53 / 61 04.04.15.a	<b>SCOSSALINA FORATA 6/10 SVIL. 20 cm</b> AREAZIONE FONTANA	m					7,50			0,610
54 / 62 04.04.14.t	<b>CANALI DI GRONDA SCOSSALINE IN RAME spess. 8/10 SVIL. 100 cm</b> SCOSSALINA SU MURETTO	m					7,50	75,15	563,63	0,727
55 / 63 RIV01	<b>RESTAURO LAVATOI E FONTANE IN CEMENTO</b> fontana	m					12,00	29,97	359,64	0,464
56 / 95	<b>REINTERRO DI SCAVI, ESEGUITO A MACCHINA</b>						7,50			
							7,50	124,36	932,70	1,203
							1,00			
							1,00	6'000,00	6'000,00	7,742
	<b>A R I P O R T A R E</b>								35'818,87	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>								35'818,87	
01.04.01.14							9,75			
57 / 96 IC.02.100.00 20b	SOMMANO...  SCAVO ESEGUITO PREVALENTEMENTE A MANO	m3					9,75	6,50	63,38	0,082
58 / 97 MA.00.005.0 005	SOMMANO...  OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE 3° LIVELLO rimozione e ripristino parapetto di protezione copertura intercettazione sottoservizi esistenti	m3		6,50	1,000	1,500	9,75	26,20	255,45	0,330
59 / 104 09.03.14.b	SOMMANO...  PARAPETTI DI BALCONI E DI RAMPE DI SCALE DI FERRO PARAPETTO DI PROTEZIONE	ora					8,00 4,00	37,39	448,68	0,579
60 / 105 04.04.14.n	SOMMANO...  CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE sviluppo cm 25 scossalina laterale	m2	10,00			1,000	10,00	134,00	1'340,00	1,729
61 / 106 IC.01.150.00 50.b	SOMMANO...  RIMOZIONE PARAPETTI IN FERRO RIMOZIONE DI PARAPETTO	m					2,50	34,50	86,25	0,111
62 / 74 IC.01.030.00 20.b	SOMMANO...  INTERVENTO 4 - VIA NAZIONALE (Cat 4)  DEMOLIZIONE DI MURATURE	m²	10,00			0,500	5,00	9,17	45,85	0,059
	SOMMANO...  DEMOLIZIONE DI MURATURE	m³					2,00 2,00	120,31	240,62	0,310
	<b>A R I P O R T A R E</b>								38'299,10	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>								38'299,10	
63 / 75 IC.13.160.00 20	<b>MANTO IMPERMEABILE BITUMINOSO PER COPERTURE</b> IMPERMEABILIZZAZIONE MURO CONFINO ESISTENTE IMPERMEABILIZZAZIONE VS STABILIZZATO	m²		13,00 13,00		1,000 1,000	13,00 13,00	25,64	666,64	0,860
64 / 76 IC.01.150.00 90	<b>RIMOZIONE RECINZIONE METALLICA</b>	m²	18,00			1,000	18,00	3,17	57,06	0,074
65 / 77 IC.02.050.00 10.c	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO</b> SCARIFICA PER PAVIMENTAZIONE SCARIFICA PER POSA platea armata	m³	25,00 180,00			0,200 0,200	5,00 36,00			
66 / 78 IC.02.100.00 20b	<b>SCAVO ESEGUITO PREVALENTEMENTE A MANO</b> FONDAZIONE MURO NUOVO CONFINO INCLINATO MURO CONFINO VS TERRENO	m3		5,00 1,40 8,00	0,500 0,500 1,000	0,600 0,600 0,500	1,50 0,42 4,00	15,54	637,14	0,822
67 / 79 01.04.01.10.a	<b>TRASPORTO ALLE DISCARICHE ENTRO E ACCESSO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO</b> SCAVI E MATERIALE DA SCARIFICA	m3					5,92	26,20	155,10	0,200
68 / 80 IC.04.010.00 10.b	<b>SOTTOFONDAZIONI</b>  MAGRONE FONDAZIONI MURO CONFINO MAGRONE FONDAZIONE MURO CONFINO VS TERRENO	m3		5,00 8,00	0,400 0,400	0,100 0,100	0,20 0,32	26,45	1'243,15	1,604
69 / 81 IC.04.400.00 20.c	<b>CASSEFORME</b> CASSERI PER FONDAZIONI MURETTO CONFINO CASSERI MURETTO CONFINO CASSERI FONDAZIONE MURETTO CONFINO	m³	2,00 2,00 2,00	6,00 6,00 8,00		0,400 1,000 0,800	4,80 12,00 12,80	103,10	53,61	0,069
	<b>A R I P O R T A R E</b>						29,60		41'111,80	

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>						29,60		41'111,80	
	CASSERI MURO CONFINE VS TERRENO CASSERI REALIZZAZIONE CANALE		2,00 22,00	8,00 0,50		0,400	6,40 22,00			
	SOMMANO...	m²			2,000		58,00	37,48	2'173,84	2,805
70 / 82	<b>FONDAZIONI</b>									
IC.04.030.01	FONDAZIONE MURO DI CONFINE									
0b	CAMMINAMENTO			6,00	0,400	0,300	0,72			
	FONDAZIONE MURO CONFINE VS TERRENO			25,00		0,150	3,75			
	PLATEA ARMATA PER POSA MANTO IN ERBA SINTETICA			8,00	0,400	0,300	0,96			
	REALIZZAZIONE DI CANALE SCOLO ACQUE BIANCHE IN OPERA			180,00		0,200	36,00			
				22,00	1,000	0,200	4,40			
	SOMMANO...	m3					45,83	152,45	6'986,78	9,015
71 / 83	<b>MURATURA IN PIETRA</b>									
IF.01.010.00	MURETTO CONFINE			6,00	0,400	1,000	2,40			
40	inclinato			1,40	0,400	1,000	0,56			
	MURETTO CONFINE VS TERRENO			8,00	0,400	0,800	2,56			
	SOMMANO...	m³					5,52	444,88	2'455,74	3,169
72 / 84	<b>NUOVA COPERTINA IN CLS</b>									
COPER01	MURETTO						6,50			
	inclinato						1,40			
	MURO CONFINE VS TERRENO						8,00			
	SOMMANO...	m					15,90	70,00	1'113,00	1,436
73 / 85	<b>FERRO</b>									
01.04.02.22.a	FONDAZIONE MURI						400,00			
	MURI						500,00			
							201,62			
	SOMMANO...	kg					1'101,62	1,65	1'817,67	2,345
74 / 86	<b>RETE ELETTROSALDATA</b>									
01.04.02.23	PAVIMENTAZIONE		40,00			5,300	212,00			
	(diam 8 maglia 15x15)									
	imaglia diam 8 15x15		180,00			5,300	954,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>						1'166,00		55'658,83	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>						1'166,00		55'658,83	
75 / 87 IC.22.450.00 20.b	<b>RECINZIONE CON RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTIFICATA</b> RETE DI RECINZIONE	kg					1'166,00	1,59	1'853,94	2,392
76 / 88 PAV.01	<b>PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI PEZZATURA 6/8</b> camminamento	m²					18,00			
							18,00	15,00	270,00	0,348
77 / 89 01.05.01.11.a	<b>FORMAZIONE DI FOROMETRIE MEDIANTE CAROTAGGIO</b> COLLEGAMENTO TUBAZIONI ACQUE BIANCHE MURO	m2					25,00			
							25,00	60,00	1'500,00	1,935
78 / 90 IC.12.010.00 60.e	<b>CURVA IN PVC U - De 125, curva aperta 45°</b>	cadauno					2,00	75,00	150,00	0,194
79 / 91 IC.12.010.00 20.h	<b>TUBI IN PVC-U De 125 - s = 3,2</b>	cad					5,00			
							5,00	8,24	41,20	0,053
80 / 92 MA.00.005.0 005	<b>OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE 3° LIVELLO</b> MANODOPERA PER REALIZZAZIONE CANALE IN OPERA INTERCETTAZIONE TAGLIO SU STRADA PER COLLEGAMENTO TUBO ACQUE BIANCHEA CADITOIA ESISTENTE intercettazione linea illuminazione pubblica e collegamenti	m					10,00			
							10,00	13,24	132,40	0,171
81 / 93 IC.26.250.00	<b>CORDOLI RETTILINEI IN SERIZZO ANTIGORIO 25 x 10 cm</b> camminamenti	ora					36,00	37,39	1'346,04	1,737
	<b>A R I P O R T A R E</b>						20,00		60'952,41	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>						20,00		60'952,41	
10.b										
82 / 94 IU.07.080.00 30	<b>PAVIMENTO IN ERBA SINTETICA</b>	m					20,00	47,93	958,60	1,237
83 / 98 01.04.10.21.c	<b>POZZETTI PREFABBRICATI dim. 50x50x50</b> pozzo raccolta acque	m²					180,00			
							180,00	50,00	9'000,00	11,613
84 / 99 IC.12.610.00 50.c	<b>POZZETTO PLUVIALI - interno 30x30 cm, h = 40 cm (esterno 38x54 cm) - peso kg. 63</b> POZZETTO ELETTRICO	cad.					1,00			
							1,00	55,00	55,00	0,071
85 / 100 IC.22.040.00 50	<b>GRIGLIE A PAVIMENTO</b> GRIGLIA POZZO	cad					1,00			
							1,00	60,34	60,34	0,078
86 / 101 07.03.03.48.a	<b>CANALETTE DI DRENAGGIO CON GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE</b> GRIGLIE SU PAVIMENTAZIONE	kg					70,00			
							70,00	6,13	429,10	0,554
87 / 102 07.02.03.21	<b>MASSICCIA TAOUT VENANT</b>	m					4,00			
							4,00	100,00	400,00	0,516
88 / 103 IU.09.010.00 05	<b>SPOSTAMENTO PALO CARTELLO STRADALE</b>	m3					20,00			
							20,00	21,20	424,00	0,547
							1,00			
							1,00	193,09	193,09	0,249
	<b>A R I P O R T A R E</b>								72'472,54	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>								72'472,54	
<b>INTERVENTO 5 - LOVENO (Cat 5)</b>										
89 / 1 01.05.01.01. b	<b>DEMOLIZIONE DI MANTO DI COPERTURA IN LASTRE DI PIETRA</b>	m2	2,00	4,50	2,000		18,00			
							18,00	12,30	221,40	0,286
90 / 2 01.05.01.01.	<b>RIMOZIONE DI ASSITO DI TETTO IN LEGNO</b>	m2	2,00	4,50	2,000		18,00			
							18,00	26,00	468,00	0,604
91 / 3 01.05.01.02.z	<b>RIMOZIONE DI SCOSSALINE E CANALI</b>	m	2,00 4,00	4,50 2,00			9,00 8,00			
							17,00	9,78	166,26	0,215
92 / 4 1C.11.020.00 20	<b>SOTTOMANTO IN TAVOLE DI ABETE PER FALDE</b>	m²	2,00	4,50	2,000		18,00			
							18,00	27,29	491,22	0,634
93 / 5 1C.11.020.00 10.b	<b>LISTELLATURA SOTTO MANTO</b>	m²	2,00	4,50	2,000		18,00			
							18,00	10,51	189,18	0,244
94 / 6 03.03.08.b	<b>BARRIERA AL VAPORE</b>	m2	2,00	4,50	2,000		18,00			
							18,00	11,50	207,00	0,267
95 / 7 COP02	<b>MANTO DI COPERTURA IN ARDESIA</b>	m2					5,00			
							5,00	80,00	400,00	0,516
	<b>A R I P O R T A R E</b>								74'615,60	



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>								74'615,60	
96 / 8 COP01	<b>MANTO DI COPERTURA IN ARDESIA - SOLO POSA</b>						18,00			
	SOMMANO...	m2	2,00	4,50	2,000		18,00	25,00	450,00	0,581
97 / 9 04.04.14.q	<b>CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE sviluppo cm 50</b>						9,00			
	SOMMANO...	m	2,00	4,50			9,00	58,57	527,13	0,680
98 / 10 04.04.14.n	<b>CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE sviluppo cm 25</b>						8,00			
	SCOSSALINE colmo		4,00	2,00 4,50			4,50			
99 / 11 04.04.10.a	<b>TUBI PLUVIALI IN RAME</b>						12,50	34,50	431,25	0,556
100 / 12 04.04.11.a	<b>BRACCIALI PER TUBI PLUVIALI IN RAME</b>						10,00			
	SOMMANO...	m					10,00	26,61	266,10	0,343
101 / 13 04.04.13.a	<b>GOMITI PER TUBI PLUVIALI IN RAME SEMICRUDO</b>						4,00			
	SOMMANO...	cad.					4,00	11,24	44,96	0,058
102 / 14 01.04.01.10	<b>CONFERIMENTO DI MATERIALE IN DISCARICA</b>						6,00			
	ASSITO CANALI E SCOSSALINE		18,00 2,00 4,00	4,50 2,00		0,030 0,200 0,200	6,00	18,46	110,76	0,143
	SOMMANO...	m3					3,94	46,00	181,24	0,234
	<b>A R I P O R T A R E</b>								76'627,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>								76'627,04	
103 / 15	<b>RIMOZIONE PARAPETTI IN LEGNO E SOSTITUZIONE CON NUOVI DI TIPOLOGIA E FORMA SIMILE</b>						12,00			
	SOMMANO...	m					12,00	30,00	360,00	0,465
104 / 16	<b>STUCCATURA SALTUARIA DI NODI E FESSURE</b>						20,00			
IC.24.200.00	struttura tetto	m²					20,00	5,15	103,00	0,133
30.b										
105 / 17	<b>VERNICIATURA TRASPARENTE A DUE MANI</b>						20,00			
IC.24.220.00	struttura tetto	m²					18,00			
40.c	assito a vista		2,00	4,50		2,000	38,00	9,82	373,16	0,481
106 / 18	<b>CARTEGGIATURA LEGGERA DI SUPERFICI IN LEGNO</b>						20,00			
IC.24.200.00	struttura tetto	m²					20,00	1,84	36,80	0,047
20										
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								77'500,00	100,000
	<b>T O T A L E euro</b>								77'500,00	100,000
	<b>PAISCO LOVENO, 11/10/2021</b>									
	<b>Il Tecnico</b>									
	<b>A R I P O R T A R E</b>									



**Comune di PAISCO LOVENO**

Provincia di BS

## **QUADRO ECONOMICO**

STUDIO TECNICO ASSOCIATO  
GHIRARDI ANDREA & BONA VERONICA  
VIA VALLECAMONICA N. 16, 25040 MALONNO -BS-  
tel. 03640.657049 - fax 0364.657049 -  
e.mail: studio@studiotecnicoggb.com

**QUADRO ECONOMICO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI PUBBLICI  
COMUNE DI PAISCO LOVENO 2021**

<b>A</b>	<b>LAVORI E FORNITURE</b>	<i>80,10%</i>	<b>€ 81 000,00</b>
1.A	LAVORAZIONI SOGGETTE A RIBASSO DI GARA	€ 77 500,00	
A.2	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 3 500,00	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<i>19,90%</i>	<b>€ 20 126,10</b>
B.1	I.V.A. SUI LAVORI E FORNITURE (10%)	€ 8 100,00	
B.2	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, D.L., CSE E CSP DA DISCIPLINARE	€ 8 100,00	
	CASSA PREVIDENZA (5%)	€ 405,00	
	I.V.A (22%) SU S.T. E C.P.	€ 1 871,10	
	QUOTA ANAC	€ 30,00	
	INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016	€ 1 620,00	
	<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>	<i>100,00%</i>	<b>€ 101 126,10</b>