



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

Viale Vallecamonica, 2 25055 Pisogne

Tel. 0364/883011 - Fax: 0364/8830240

C.F. - P.IVA : 00377510177

pec: protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it

E- mail: info@comune.pisogne.bs.it

sito internet <http://www.comune.pisogne.bs.it>



PROGETTO ESECUTIVO

**“LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE
COMUNALI”**

**ACCORDO QUADRO PERIODO: 2025-2027
EVENTUALE PROROGA 2028**

CUP: D57H25001350007

CIG:

ELABORATO 02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UFFICIO TECNICO
COMUNALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - (PREZZ. REGIONALE EDIZIONE 2025.2) "LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI" ACCORDO QUADRO PERIODO: 2025-2027 EVENTUALE PROROGA 2028 CUP: D57H25001350007 CIG:									
Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					QUANTITA'	IMPORTI	
		par. ug.	lung	Larg 1	Larg 2	H/peso		unitario	TOTALE
LOM252. OC.ITA.M c16.D120 1.J0009.0 750.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede stradale.								
	LAVORO: Scarifica . Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.								
	SPECIFICHE TECNICHE: con fresatura a freddo; per spessore [cm] ≤ 6.								
	INTERVENTO 1 LOC CIGLIO (FRESATURA INIZIO E FINE 5+5)		10,00	4,30	4,60		44,50		
	INTERVENTO 2 LOC CIGLIO (FRESATURA INIZIO E FINE 5+5)		10,00	4,50	4,80		46,50		
	INTERVENTO 3 LOC SINIGA (FRESATURA INIZIO E FINE 5+5)		10,00	4,80	5,00		49,00		
	INTERVENTO 4 PRIMA DI GRIGNAGHE (FRESATURA INIZIO E FINE 5+5)		10,00	4,80	5,20		50,00		
	INTERVENTO 5 PASSABOCCHIE (FRESATURA INIZIO E FINE 5+5)		10,00	4,50	4,00		42,50		
	INTERVENTO 6A VIA PAOLO IV		38,00	8,20	7,20		292,60		
	INTERVENTO 6B VIA PAOLO IV		70,00	7,20	6,50		479,50		
	INTERVENTO 6C VIA PAOLO IV		36,00	6,50	6,70		237,60		
	INTERVENTO 7 VIA PAOLO IV		103,00	6,50	6,50		669,50		
	INTERVENTO 8 CICLABILE GOVINE		102,00	4,50	4,50		459,00		
	INTERVENTO 10 TOLINE STAZIONE		25,00	2,50	2,50		62,50		
	INTERVENTO 11 VIA KENNEDY		200,00	8,20	7,20		1540,00		
	INTERVENTO 12A VIA MILANO		60,00	3,50	3,40		207,00		
	INTERVENTO 12B VIA MILANO		180,00	7,20	7,40		1314,00		
	INTERVENTO 12C VIA MILANO		150,00	8,20	7,80		1200,00		
	INTERVENTO 13 VIA PALINI		60,00	7,80	8,10		477,00		
	INTERVENTO 14A VIA ROMA		120,00	7,90	7,80		942,00		
	INTERVENTO 14A VIA ROMA		120,00	7,80	6,80		876,00		
	INTERVENTO 15 VIA GIACOMO MANELLA		85,00	6,30	7,20		573,75		
	INTERVENTO 16 TRAVERSA VIA MAZZINI		70,00	4,80	6,00		378,00		
	INTERVENTO 17 LOC DOSSELLO (FRESATURA INIZIO E FINE 5+5)		10,00	4,50	4,80		46,50		
	INTERVENTO 18 LOC DOSSELLO (FRESATURA INIZIO E FINE 5+5)		10,00	4,40	4,80		46,00		
	INTERVENTO 19A TOLINE VIA CANALE		50,00	5,00	5,00		250,00		
	INTERVENTO 19B TOLINE VIA CANALE DAL PONTE SALENDI (FRESATURA INIZIO E FINE 5+5)		10,00	4,00	4,00		40,00		
	INTERVENTO 20 LOC CIGLIO (FRESATURA INIZIO E FINE 5+5)		10,00	4,40	4,60		45,00		
	INTERVENTO 21 LOC CIGLIO (FRESATURA INIZIO E FINE 5+5)		10,00	4,70	4,80		47,50		
	INTERVENTO 22 LOC PRIMA TORNATE INGRESSO PONTASIO (FRESATURA INIZIO E FINE 5+5)		10,00	3,80	4,60		42,00		
	INTERVENTO 23 LOC SINIGA (FRESATURA INIZIO E FINE 5+5)		10,00	4,80	4,80		48,00		
	INTERVENTO 24 LOC PASSABOCCHIE (FRESATURA INIZIO E FINE 5+5)		10,00	3,80	4,20		40,00		
	INTERVENTO 25 LOC CROCE MARINO (FRESATURA INIZIO E FINE 5+5)		10,00	4,50	5,00		47,50		
	INTERVENTO 26A VISALA (FRESATURA INIZIO E FINE 5+5)		10,00	4,80	5,00		49,00		
	INTERVENTO 26B VISALA (FRESATURA INIZIO E FINE 5+5)		10,00	5,00	5,00		50,00		
	INTERVENTO 26C VISALA (FRESATURA INIZIO E FINE 5+5)		10,00	4,50	4,80		46,50		
	INTERVENTO 27 COLOMBI (FRESATURA INIZIO E FINE 5+5)		10,00	4,80	5,00		49,00		
	INTERVENTO 28 SAN CARLO (FRESATURA INIZIO E FINE 5+5)		10,00	3,80	4,00		39,00		
	INTERVENTO 29 SAN CARLO (FRESATURA INIZIO E FINE 5+5)		10,00	4,00	4,20		41,00		
	INTERVENTO 30 SAN CARLO (FRESATURA INIZIO E FINE 5+5)		10,00	4,20	4,00		41,00		
	INTERVENTO 31 SAN CARLO (FRESATURA INIZIO E FINE 5+5)		10,00	4,40	4,30		43,50		
	INTERVENTO 32 GRATACASOLO VIA COMAROLO		220,00	7,20	7,40		1606,00		

	SOMMANO m2							12558,45	3,44 €	43.201,07 €
LOM252. OC.ITA.P a04.D090 1.J0009.0 250.b	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.									
	INTERVENTO 5 PASSABOCCHIE SOLO 1 CORSIA	55,00	2,50	2,50				137,50		
	INTERVENTO 9 MARCIAPIEDE VIALE RIMEMBRANZE	25,00	4,00	4,00				100,00		
	INTERVENTO 25 LOC CROCE MARINO	150,00	4,50	5,00				712,50		
	SOMMANO m2							950,00	19,95 €	18.952,50 €
LOM252. OC.ITA.P a04.D120 1.J0009.0 785.a	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.									
	INTERVENTO 1A LOC CIGLIO	18,00	4,60	5,50				90,90		
	INTERVENTO 1B LOC CIGLIO	11,00	5,50	6,00				63,25		
	INTERVENTO 1C LOC CIGLIO	22,00	6,00	4,20				112,20		
	INTERVENTO 2A LOC CIGLIO	28,00	4,80	4,50				130,20		
	INTERVENTO 2B LOC CIGLIO	24,00	4,50	4,70				110,40		
	INTERVENTO 2C LOC CIGLIO	23,00	4,70	4,50				105,80		
	INTERVENTO 2D LOC CIGLIO	50,00	4,50	4,50				225,00		
	INTERVENTO 2E LOC CIGLIO	41,00	4,50	4,80				190,65		
	INTERVENTO 2F LOC CIGLIO	41,00	4,80	4,90				198,85		
	INTERVENTO 2G LOC CIGLIO	25,00	4,90	4,80				121,25		
	INTERVENTO 2H LOC CIGLIO	48,00	4,80	4,80				230,40		
	INTERVENTO 2I LOC CIGLIO	30,00	4,80	4,80				144,00		
	INTERVENTO 3 LOC SINIGA	65,00	4,80	5,00				318,50		
	INTERVENTO 4A PRIMA DI GRIGNAGHE	92,00	4,80	4,80				441,60		
	INTERVENTO 4B PRIMA DI GRIGNAGHE	24,00	4,80	4,70				114,00		
	INTERVENTO 4C PRIMA DI GRIGNAGHE	45,00	4,70	5,00				218,25		
	INTERVENTO 4D PRIMA DI GRIGNAGHE	49,00	5,00	5,40				254,80		
	INTERVENTO 4F PRIMA DI GRIGNAGHE	39,00	5,40	5,40				210,60		
	INTERVENTO 5A PASSABOCCHIE	50,00	4,50	4,80				232,50		
	INTERVENTO 5B PASSABOCCHIE	50,00	4,80	4,00				220,00		
	INTERVENTO 9 MARCIAPIEDE VIALE RIMEMBRANZE	42,00	4,00	4,00				168,00		
	INTERVENTO 10 TOLINE STAZIONE	25,00	2,50	2,50				62,50		
	INTERVENTO 15 VIA GIACOMO MANELLA	85,00	6,30	7,20				573,75		
	INTERVENTO 16 TRAVERSA VIA MAZZINI	70,00	4,80	6,00				378,00		
	INTERVENTO 17A LOC DOSSELLO	45,70	4,50	4,30				201,08		
	INTERVENTO 17B LOC DOSSELLO	47,50	4,30	4,80				216,13		
	INTERVENTO 17C LOC DOSSELLO	48,00	4,80	4,80				230,40		
	INTERVENTO 18A LOC DOSSELLO	27,00	4,40	5,20				129,60		
	INTERVENTO 18B LOC DOSSELLO	44,00	5,20	7,00				268,40		
	INTERVENTO 18C LOC DOSSELLO	20,50	7,00	7,40				147,60		
	INTERVENTO 18D LOC DOSSELLO	17,00	7,40	5,40				108,80		
	INTERVENTO 18E LOC DOSSELLO	22,80	5,40	4,80				116,28		

	INTERVENTO 19A TOLINE VIA CANALE	50,00	5,00	5,00	250,00		
	INTERVENTO 19B TOLINE VIA CANALE DAL PONTE SALENDI	135,00	4,00	4,00	540,00		
	INTERVENTO 20 LOC CIGLIO	120,00	4,40	4,60	540,00		
	INTERVENTO 21 LOC CIGLIO	180,00	4,70	4,80	855,00		
	INTERVENTO 22 LOC PRIMA TORNATE INGRESSO PONTASIO	80,00	3,80	4,60	336,00		
	INTERVENTO 23 LOC SINIGA (FRESATURA INIZIO E FINE 5+5)	380,00	4,80	4,80	1824,00		
	INTERVENTO 24 LOC PASSABOCHE	400,00	3,80	4,20	1600,00		
	INTERVENTO 25 LOC CROCE MARINO	220,00	4,50	5,00	1045,00		
	INTERVENTO 26A VISALA	100,00	4,80	5,00	490,00		
	INTERVENTO 26B VISALA	120,00	5,00	5,00	600,00		
	INTERVENTO 26C VISALA	150,00	4,50	4,80	697,50		
	INTERVENTO 27 COLOMBI	160,00	4,80	5,00	784,00		
	INTERVENTO 28 SAN CARLO	80,00	3,80	4,00	312,00		
	INTERVENTO 29 SAN CARLO	70,00	4,00	4,20	287,00		
	INTERVENTO 30 SAN CARLO	80,00	4,20	4,00	328,00		
	INTERVENTO 31 SAN CARLO	120,00	4,40	4,30	522,00		
	INTERVENTO 32 GRATACASOLO VIA COMAROLO	220,00	7,20	7,40	1606,00		
SOMMANO m2					18950,19	9,16 €	173.583,69 €
LOM252. OC.ITA.P a04.D120 1.J0009.0 785.b	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso ; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40 ; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.						
	INTERVENTO 6A VIA PAOLO IV	38,00	8,20	7,20	292,60		
	INTERVENTO 6B VIA PAOLO IV	70,00	7,20	6,50	479,50		
	INTERVENTO 6C VIA PAOLO IV	36,00	6,50	6,70	237,60		
	INTERVENTO 7 VIA PAOLO IV	103,00	6,50	6,50	669,50		
	INTERVENTO 8 CICLABILE GOVINE	102,00	4,50	4,50	459,00		
	INTERVENTO 11 VIA KENNEDY	200,00	8,20	7,20	1540,00		
	INTERVENTO 12A VIA MILANO	60,00	3,50	3,40	207,00		
	INTERVENTO 12B VIA MILANO	180,00	7,20	7,40	1314,00		
	INTERVENTO 12C VIA MILANO	150,00	8,20	7,80	1200,00		
	INTERVENTO 13 VIA PALINI	60,00	7,80	8,10	477,00		
	INTERVENTO 14A VIA ROMA	120,00	7,90	7,80	942,00		
	INTERVENTO 14A VIA ROMA	120,00	7,80	6,80	876,00		
SOMMANO m2					8694,20	11,84 €	102.939,33 €
LOM252. OC.EEA.P a02.D971 5.Sb031. 8888	Rimozione e posizionamento in quota di chiusini esistenti , compreso il trasporto dell'eventuale materiale di risulta compreso l'onere di accesso alle discariche ed incluso ogni materiale occorrente per la corretta esecuzione						
	INTERVENTO 6 VIA PAOLO IV	6,00			6,00		
	INTERVENTO 7 VIA PAOLO IV	4,00			4,00		
	INTERVENTO 11 VIA KENNEDY	3,00			3,00		
	INTERVENTO 12A VIA MILANO	3,00			3,00		
	INTERVENTO 12B VIA MILANO	2,00			2,00		
	INTERVENTO 12C VIA MILANO	2,00			2,00		
	INTERVENTO 13 VIA PALINI	3,00			3,00		

0000.-	INTERVENTO 14A VIA ROMA	2,00					2,00		
	INTERVENTO 14A VIA ROMA	4,00					4,00		
	INTERVENTO 15 VIA GIACOMO MANELLA	2,00					2,00		
	INTERVENTO 16 TRAVERSA VIA MAZZINI	1,00					1,00		
	SOMMANO cadauno						32,00	236,61 €	7.571,52 €
LOM252. OC.EEA.P a42.D420 2.Da040. 0005.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; funzione: rifrangente antisdrucchiolevole; impiego: strade.								
	LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto.								
	SPECIFICHE TECNICHE: stesura di pittura spartitraffico premiscelata nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale.								
	INTERVENTO 6 e 7 VIA PAOLO IV + TRATTO DI CONGINZIONE	3,00	355,00	0,10	0,10		106,50		
	INTERVENTO 8 CICLABILE GOVINE	2,00	110,00	0,10	0,10		22,00		
	INTERVENTO 11 VIA KENNEDY	3,00	200,00	0,10	0,10		60,00		
	INTERVENTO 12A VIA MILANO	3,00	60,00	0,10	0,10		18,00		
	INTERVENTO 12B VIA MILANO	3,00	180,00	0,10	0,10		54,00		
	INTERVENTO 12C VIA MILANO	3,00	150,00	0,10	0,10		45,00		
	INTERVENTO 13 VIA PALINI	3,00	60,00	0,10	0,10		18,00		
	INTERVENTO 14A VIA ROMA	3,00	120,00	0,10	0,10		36,00		
	INTERVENTO 14A VIA ROMA	3,00	120,00	0,10	0,10		36,00		
	INTERVENTO 15 VIA GIACOMO MANELLA	3,00	85,00	0,10	0,10		25,50		
	INTERVENTO 16 TRAVERSA VIA MAZZINI	3,00	70,00	0,10	0,10		21,00		
	INTERVENTI 11-12-13-14-15-16 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (CALCOLATI META VUOTI E META PIENI)	12,00	3,50	2,50	2,50		105,00		
	SOMMANO m2						547,00	6,86 €	3.752,42 €
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA									350.000,52 €
ONERI DELLA SICUREZZA									7.000,01 €
TOTALE OPERE									357.000,53 €
	importo garantito								
	tratti che potrebbero subire delle variazioni sia di posizione che in termini di superfici								