

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori di riqualificazione parcheggio comunale via Nazionale n°21

**COMMITTENTE:** Comune di Paisco Lovenò

Data, 05/01/2021

**IL TECNICO**

A circular blue ink stamp from the Comune di Paisco Lovenò, featuring the text "COMUNE DI PAISCO LOVENO" and "PROV. DI BRESCIA". Below the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 1.4.1.7	Scavo di fondazione in sezione ristretta ,escluso le eventuali sbadacchature eseguito con mezzi meccanici <b>euro (nove/30)</b>	m3	9,30
Nr. 2 1.4.2.23	Fornitura e posa rete elettrosaldata <b>euro (uno/35)</b>	kg	1,35
Nr. 3 1.4.2.4	Fornitura e posa calcestruzzo con classe di esposizione XC1,classe di consistenza S4/S5, diametro degli aggreganti massimo dell'aggregato 32 mm,conforme alle norme UNI EN 206-1,UNI 11104 e D.M. 14.01.2008 e s.m.i., per fondazioni armate gettato con l'ausilio di casseri e ferro contabilizzati a parte RcK 28/35 <b>euro (centoventi/00)</b>	m3	120,00
Nr. 4 1.5.1.1j	Demolizione solette in calcestruzzo pieno <b>euro (trentaquattro/90)</b>	m2	34,90
Nr. 5 1.5.1.2.g	rimozione di masselli in cemento con la sabbai e relativa pulizia <b>euro (sette/80)</b>	m2	7,80
Nr. 6 1.5.1.1	Demolizione muratura in calcestruzzo <b>euro (centocinquantaotto/00)</b>	m3	158,00
Nr. 7 1.5.2.2gg	rimozione di cordoli in cemento e relativa pulizia <b>euro (quindici/00)</b>	m	15,00
Nr. 8 3.3.2b	Fornitura e posa manto impermeabile per coperture piane eseguito con duplice strato di membrana flessibile prefabbricata a base bituminosa modificato mediante polimeri plastometrici (BPP) e elastometrici (BPE) senza finiture riportate con marcature CE tipo BPE spessore 4+4 con armatura in poliestere a -20 °C <b>euro (ventidue/50)</b>	m2	22,50
Nr. 9 7.2.3.14	Fornitura e posa cordoli in granito con piano di posa e costa finale posati su sottofondo di calcestruzzo compreso nel prezzo cordoli curvi 15x25 <b>euro (settantacinque/00)</b>	m	75,00
Nr. 10 7.2.3.141	Fornitura e posa copertina in granito sp 8 cm larghezza 60/80 cm posata su caldana scviolo con malta di cemento, compreso la sigillatura <b>euro (ottantacinque/00)</b>	m	85,00
Nr. 11 7.2.3.27	fornitura e posa cubetti di granito 10x10 sp 8/10 squadriati a spacco posati su letto di sabbie cemento ,questa compresa dello spessore di 10 cm compreso sigillature con sabbia e cemento pezzatura 8/10 <b>euro (settantacinque/00)</b>	m2	75,00
Nr. 12 7.2.3.27c	fornitura e posa cubetti di profido del trentino squadriati a spacco posati su letto di sabbia ,questa compresa dello spessore di 10 cm compreso sigillature con sabbia e cemento pezzatura 8/10 <b>euro (settantacinque/00)</b>	m2	75,00
Nr. 13 7.2.3.4	trasporto alle discariche di materiali non compatti ,materie giacenti in cantiere ,escluso l'onere alla discarica ,misurati prima del carico fino ad una distanza di 30 KM compreso il carico con mezzo meccanico <b>euro (dodici/00)</b>	m3	12,00
Nr. 14 7.2.3.5b	Accesso alle discariche compreso ecotassa per conferimento materiali derivanti da attività di costruzione <b>euro (diciotto/60)</b>	m3	18,60
Nr. 15 NP1	Fornitura e posa penislina delle dimensioni 300x150x250 cm Pensilina fermata autobus composta da montanti in tubo tondo d'acciaio zincato con parete di fondo realizzata in tubolare d'acciaio zincato e polycarbonato alveolare trasparente mm 10. La copertura è realizzata in polycarbonato alveolare 6 mm antisfondamento colore fumé per una maggiore protezione dei raggi solari, sagomato a sesto ribassato. Struttura dotata di grondaia per lo scolo delle acque piovane e di panca in tubolare d'acciaio zincato. Dimensione per il carico neve zona di posa quota s.m.l. 880 Calcolata per aratteristiche tecniche:  Struttura in tubo tondo d'acciaio zincato Ø mm 60 x 3 Copertura in polycarbonato alveolare antisfondamento 6 mm colore fumé Tamponamenti delle pareti laterali in polycarbonato alveolare Colore struttura: grigio micaceo/antracite Dotata di grondaia e panca Ferramenta e bulloneria: zincata a norme UNI 3270 Ancoraggio: predisposta per tassellaggio a terra Dimensioni: 300 x 150 x h.250 cm <b>euro (quattromiladuecentocinquanta/00)</b>	a corpo	4'250,00
Nr. 16 NP2	Sostituzione pannello informativo: rimozione struttura portante,fornitura e posa nuova struttura portante in lengno ,nuovi pannelli informativi in lengo nelle stesse dimensione i forme dell'attuale. <b>euro (milletrecentocinquanta/00)</b>	a corpo	1'350,00
Nr. 17 NP3	Fornitura e posa panchina tipo Sedis.Panchine con seduta e schienale realizzati in legno. Tutte le doghe, indipendenti, quindi singolarmente sostituibili, hanno forme diverse secondo la posizione sulla seduta e sullo schienale. I sostegni in ghisa verniciata		

