

Studio Tecnico Paolo geom.fanetti n°5755
Via Tonolini n°2 Cap. 25050
Sonico (Bs) Tel/Fax: 0364/75028
E- mail paolo@studiofanetti.it
P.IVA 02 569 590 983
C.F. FNT PDM 68 P 23 D391Y

COMUNE DI PAISCO LOVENO

VIA NAZIONALE N°21

Relazione : LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO IN VIA NAZIONALE

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

COMMITTENTE

COMUNE DI PAISCO LOVENO

VIA NAZIONALE 21

RELAZIONE TECNICA

IL TECNICO



PAISCO LOVENO

INDICE

- 1 Premessa.**
- 2 Inquadramento territoriale.**
- 3 Progetto.**
- 4 Quadro economico;**

1 Premessa

L'Amministrazione Comunale di PAISCO LOVENO, in una programmazione di manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento della sicurezza degli utenti al fine di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica, ha ritenuto opportuno riqualificare il parcheggio presso la sede comunale.

2 Inquadramento territoriale;

Il Comune di Paisco Lovenò (situato in provincia di Brescia) ha una estensione di 35.50 Km² e confina con diversi comuni; ad ovest con il comune di Schilpario (BG) e Teglio (SO), a nord con il comune di Corteno Golgi e Malonno (BS), a est con il comune di Berzo Demo (BS) ed a sud con Sellero, Capo di Ponte, Ono San Pietro e Cervero (BS).

Nome Comune	Paisco Lovenò
Frazioni presenti	Lovenò, Monte Torsoletto
Classificazione	Comune Montano
Zona altimetrica	Montagna
Regione agraria	Alta Val Camonica
Ente Sovracomunale	Comunità Montana di Valle Camonica
Altimetria	Compresa tra i 506 e i 2.744 m. s. l.m.
Superficie totale	3.559,40 ha
Superficie territoriale 3D	4.242,16 ha
Perimetro	30.167,61 m
Perimetro 3D	31.843,76 m
Superficie agraria e forestale	2.429,91 ha
Superficie urbanizzata	183.209 m ² (pari allo 0,52% dell'intera superficie comunale)

Paisco Lovenò conta 200 abitanti, sorge a 853 metri sopra il livello del mare.



3 Progetto;

L'intervento di cui al presente progetto programma una radicale manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del parcheggio presso la sede comunale. L'intervento si può così sommariamente descrivere; rimozione dell'attuale pavimentazione con presenza di notevoli differenze di livelli, formazione di una caldana su tutta l'area di intervento, posa nuova pavimentazione in cubetti di granito 10x10 sp 8/10 (posata a cerchi concentrici nella zona di parcheggio delle autovetture) , delimitazione nuove strisce parcheggio e parcheggio disabili con cubetti di porfido sp 8/10 ,verniciatura strisce e disabili, posa nuova pensilina autobus, adeguamento barriere architettoniche ingresso ambulatorio medico presso la sede comunale e posa panchine tipo Selis attesa sempre presso la sede comunale.

4 Quadro economico;

Parte A) per lavori a base d'appalto:		
per opere a misura	40 169.30 €	
	- €	
per oneri sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta	1 819.41 €	
Totale lavori a base d'appalto	41 988.71 €	41 988.71 €
Parte B) somme a disposizione dell'amministrazione per:		
Spese tecniche per la progettazione compreso cassa 5% iva 22% (1450+72.50+334.95)	1 857.45 €	
Spese tecniche per la progettazione compreso cassa 5% iva 22% (1450+72.50+334,95)	1 857.45 €	
arrondamento	97.52 €	
Autorita di vigilanza		
I.V.A., 10% eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su 41988.71	4 198.87 €	
Totale somme a disposizione	8 011.29 €	8 011.29 €
Totale parte A) + parte B)		50 000.00 €

il tecnico

