


riccardo arzaroli architetto

viale Derna n. 45 25048 Edolo (BS)

Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia n. 2082

LUOGO	TITOLO	SCALA	DATA
COMUNE DI EDOLO Provincia di Brescia	PROGETTO ESECUTIVO per la realizzazione della nuova area verde in via A. Gelpi nonchè realizzazione di un collegamento ciclopedonale di tale nuova area verde con il percorso lungo il fiume Oglio già esistente nel territorio comunale. CUP G21B22001570002		Giugno 2022

COMMITTENTE	FIRMA COMMITTENTE	DOCUMENTO
Comune di Edolo Largo Mazzini n. 1 25048 Edolo (BS)		LISTA DELLE LAVORAZIONI



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	RIPORTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
					In cifre	In lettere	
LAVORI A MISURA							
1 01.04.01.07.a	SCAVO in sezione ristretta, PER FONDAZIONI O PER POSA CONDOTTE, escluse le eventuali sbadacchiature, eseguito con mezzi meccanici, compresa la regolarizzazione manuale degli scavi: b) fino a 1,5 m di profondità e non oltre il pelo delle acque sorgive, con carico e trasporto del materiale entro l'area di cantiere						
	SOMMANO...	m3	119,94				
2 01.04.02.02	CALCESTRUZZO non strutturale con classe di resistenza C12/15 (Rck>=15 N/mm2), classe di consistenza S4, classe di esposizione XO diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per getti di SOTTOFONDAZIONE (magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua						
	SOMMANO...	m3	4,81				
3 01.04.02.06.0 b	CALCESTRUZZO con classe di esposizione XC1 e classe di consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per fondazioni armate (PLINTI, TRAVI ROVESCE, platee, basamenti semplici di media grandezza), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte. lettera b) C28/35 (Rck >= 35 N/mm2). Compresa la realizzazione delle eventuali forometrie per il passaggio di impianti (tubazioni in pvc a perdere).						
	SOMMANO...	m3	19,35				
4 01.04.02.08.b	CALCESTRUZZO con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per murature di elevazione fuori terra, anche armate, di spessore uguale o superiore a 20 cm, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte b) C28/35 (Rck >= 35 N/mm2)						
	SOMMANO...	m3	2,36				
5 01.04.02.21.a	Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo per cemento armato, compreso sfido e legature a) in barre ad aderenza migliorata qualità B450C.						
	SOMMANO...	kg	578,16				
6 01.04.02.24.b	CASSEFORME per getti in calcestruzzo, compreso il disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,50 per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive:						
A RIPORTARE							

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	b) per murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione e sotterranee	m2	23,64			
	SOMMANO...					
7 01.04.02.25.0 a	CASSEFORME per getti in calcestruzzo, compreso il disarmo, con altezza netta dal piano di appoggio fino a m. 3,50, per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive: a) per opere di fondazione armate (pilotti, travi, rovesce) e fondazioni continue	m2	68,63			
	SOMMANO...					
8 07.02.03.81.c	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENINO, squadriati a spacco, posati su letto di sabbia, questa compresa, spessore soffice 10 cm, assistenza muraria e sigillature escluse: pezzatura 8/10	m2	28,00			
	SOMMANO...					
9 07.02.03.84.b	SOLA SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE in cubetti o masselli compresa ogni prestazione occorrente: con sabbia e cemento	m2	28,00			
	SOMMANO...					
10 copertina	Realizzazione in opera di copertina in C/S con rete elettrosaldata Ø 8, sopra muratura in pietrame, liscia di larghezza cm 60/65 e spessore cm 10,00 compreso ancoraggio alla muratura esistente	ml	60,00			
	SOMMANO...					
11 illuminazione ponte	Fornitura e posa di impianto di illuminazione del ponte pedonale da definire con la D.L.	a corpo	1,00			
	SOMMANO...					
12 MASSETTO CEMENTO	Fornitura e posa di massetto in battuto di cemento tirato a staggia di spessore cm 10, compresa rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 20x20 cm	m2	25,00			
	SOMMANO...					
13 Micropali	Micropali verticali tubolari diametro 139,7 mm, sp. 8 mm, L=700 c, in acciaio S355 J2H	ml	112,00			
	SOMMANO...					
14 Oneri sicurezza	Oneri della sicurezza	a corpo	1,00			
	SOMMANO...					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	R I P O R T O	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
					in cifre	in lettere	
15	Ponte pedonale come descritto nel progetto esecutivo allegato	SOMMANO...	a corpo	1,00			
16	Fornitura e posa di recinzione in ferro, a disegno, con ferri piatti e angolari, completa di accessori, compresa verniciatura ferro micaceo, come da disegni esecutivi, secondo le disposizioni della direzione lavori, compresi ogni opera e oneri necessari alla buona riuscita dell'opera	SOMMANO...	m2	60,00			
17	Fornitura e posa di recinzione su modello di quella preesistente sulla proprietà privata (sbarco passerella lato est su percorso lungo fiume), con il riutilizzo della recinzione rimossa prima della demolizione del muretto esistente	SOMMANO...	m2	15,00			
18	Recinzione a pannelli metallici prefabbricati, compreso basamenti, scavi, renteri ecc	SOMMANO...	m2	130,00			
19	Riempimento con materiale arido per preparazione piano di posa del massetto del marciapiede (ad integrazione del riempimento dello scavo di fondazione della base del ponte)	SOMMANO...	a corpo	1,00			
20	Rimozione pavimentazione in porfido esistente e sfivaggio del materiale per il successivo riutilizzo (ca. mq. 18)	SOMMANO...	a corpo	1,00			
21	Taglio, rimozione, accatastamento e sfivaggio in magazzino per il successivo riutilizzo della recinzione privata preesistente sulla proprietà privata (sbarco passerella lato est su percorso lungo fiume)	SOMMANO...	a corpo	1,00			
22	Taglio, rimozione, smaltimento ringhiera esistente lato fiume per sbarco nuova passerella (ca. m. 2,50)	SOMMANO...	a corpo	1,00			
23	Taglio, rimozione, accatastamento/sfivaggio in magazzino ringhiera esistente lato fiume proprietà						
A R I P O R T A R E							

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	RIPORTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
					in cifre	in lettere	
Rimoz inghiera 2	privata e successivo riposizionamento a opere compiute (ca. m. 5,00)	SOMMANO...	a corpo	1,00			
24 Ripristino	Opere di ripristino dei manufatti preesistenti eventualmente danneggiati	SOMMANO...	a corpo	1,00			
25 Smaltim muretto	Taglio/demolizione, rimozione, smaltimento dei materiali muretto di confine vs proprietà privata lato est marciapiede (ca. m. 8,50)	SOMMANO...	a corpo	1,00			
26 Taglio alberi	TAGLIO DI ALBERI di qualsiasi specie compresa la taglio piante rimozione della ceppaia. Compreso il carico, il trasporto, lo smaltimento ed ogni onere necessario alla buona riuscita dell'opera. Compreso l'eventuale utilizzo di mezzi di sollevamento, ed ogni operazione necessaria alla salvaguardia di beni e persone, anche con tecniche di "tree climbing".	SOMMANO...	cadauno	1,00			
Parziale LAVORI A MISURA euro							
T O T A L E euro							
(diconsi euro - in lettere)							
Pari a Ribasso del _____ %							
(ribasso in lettere)							
Edolo, /06/2022							
IL CONCORRENTE (timbro e firma)							
A RIPORTARE							

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE