


# riccardo arzaroli architetto

viale Derna n. 45 25048 Edolo (BS)  
Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia n. 2082

LUOGO	TITOLO	SCALA	DATA
COMUNE DI EDOLO Provincia di Brescia	PROGETTO ESECUTIVO per la realizzazione della nuova area verde in via A. Gelpi nonchè realizzazione di un collegamento ciclopedonale di tale nuova area verde con il percorso lungo il fiume Oglio già esistente nel territorio comunale. CUP G21B22001570002		Giugno 2022
COMMITTENTE	FIRMA COMMITTENTE	DOCUMENTO	
Comune di Edolo Largo Mazzini n. 1 25048 Edolo (BS)		ANALISI DEI PREZZI PASSERELLA METALLICA	

## ANALISI PREZZI PASSERELLA METALLICA

numero	codice prezzario	descizione	u. m.	quantità	prezzo unitario	importo
1	1C.22.020.0010.d	Carpenteria metallica. Carpenteria metallica in opera imbullonata e saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di soategno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: profilati laminati a caldo S275JR-UNI EN 10025, altezza da 240 a 600 mm.	kg	12700	4,38	55626
2	MC.02.010.0010	legname travetti Legnami d'opera. Travi squadrate in abete a spigoli vivi.	mc	7	630,5	4413,5
3	MC.02.030.0010	tavole pavimento Tavole. Tavole abete da ponte, spessore 50 mm.	mc	2,5	524,37	1310,925
4	1C.21.300.0020.b	perline Rivestimento con perline lavorate a maschio e femmina, posate in opera comprese le prestazioni in assistenza per carico, scarico, trasporto a piè d'opera; spessore finito 15 mm., in legno: - larice nazionale.	mq	50	25,27	1263,5
5	MA.00.005.0005	operaio specializzato Mano d'opera edile. Operaio specializzato edile 3° livello.	h	24	37,39	897,36
6	MA.00.005.0015	operaio comune Mano d'opera edile. Operaio comune edile 1° livello.	h	24	31,43	754,32

7 1C.14.050.0020.f	<p>lamiera copertura</p> <p>lamiera scossalina</p> <p>Lattonerie, gronde, pluviali</p> <p>Canali di gronda, completi di cicogne e tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali; in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali in : lastra di lega di alluminio preverniciato spess. 1,0 mm (peso 2,70 kg/mq.)</p>	mq	70	39,01	2730,7
		mq	28,2	39,01	1100,082
8 1C.24.340.0010.i	<p>verniciatura di finitura su metalli</p> <p>verniciatura di finitura di superfici già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s. 1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/mq per due mani).</p>	mq	428,927	11,63	4988,42101
9 NC.10.350.0010.a	<p>ponteggio</p> <p>Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro: per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio</p>	mq	544	8,55	4651,2

10 NC.10.350.0035.a	parapetto sommitale	m	50	6,04	302
	Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica: altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecuti o frazione, compreso montaggio e smontaggio.				
11 NC.10.350.0040.a	piano di lavoro	mq	360	5,45	1962
	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm. di spessore o in planali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: per i primi 30 giorni consecuti o frazione, compreso montaggio e smontaggio.				
TOTALE					80000,00801

E' stato utilizzato il PREZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche edizione 2022, volume 1.1 e 2.1