



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

CODICE ENTE 16017

DELIBERAZIONE N° 63 del 02/08/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA COMUNALE TOLLE-LINCINO E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLI LATERALI TOLLE E LINCINO NELLA FRAZIONE DI VALLE NEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS) - CUP J11J23001280002 – CIG 9998598018 - PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE. APPROVAZIONE ORDINE DI SERVIZIO, PERIZIA TECNICA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA

L'anno duemilaventitre, addì due del mese di Agosto alle ore 19:00, presso la sede comunale di Via San Marco 19, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
MORGANI SERENA	Sindaco	SI
BOLDINI MATTEO	Vice Sindaco e Assessore	SI
BONOMELLI ALESSANDRO	Assessore	SI

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Assiste l'adunanza l'infrascritto il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la dott.ssa Morgani Serena, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA COMUNALE TOLLE-LINCINO E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLI LATERALI TOLLE E LINCINO NELLA FRAZIONE DI VALLE NEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS) - CUP J11J23001280002 – CIG 9998598018 - PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE. APPROVAZIONE ORDINE DI SERVIZIO, PERIZIA TECNICA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come sostituito dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 3 della legge n.213 del 2012, poi modificato dall'art. 1 comma 901, legge n. 145 del 2018 prevede quanto segue:

“Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194 comma 1 lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”;

PRESO ATTO che, in data 27.07.2023 è stato emesso apposito Ordine di Servizio per opere di somma urgenza, con il quale sono stati affidati alla Ditta Edilscavi Bonomelli s.r.l. con sede in Via Trento, 64 a Saviole dell'Adamello Frazione Valle, Cod. Fisc. 02718500982 e P.I. 02718500982, i lavori di pronto intervento di somma urgenza per RIPRISTINO STRADA COMUNALE TOLLE-LINCINO E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLI LATERALI TOLLE E LINCINO NELLA FRAZIONE DI VALLE NEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS);

VERIFICATO che detto provvedimento si è reso necessario, a seguito dell'evento calamitoso che ha interessato Saviole dell'Adamello nella notte/mattinata di martedì 25/07/2023, che ha causato la caduta di massi e materiali nell'alveo delle valli laterali che hanno ostruito la strada comunale, danneggiando i muri di sostegno fino a raggiungere il torrente Poja-Adamè e i pascoli, isolando delle attività economiche (Rifugio Lissone e Baita Adamè), oltre a parte della Malga Lincino (segnalazione tramite il sistema regionale RASDA scheda A ID 2023.00340-A);

CONSTATATO:

- Che tale circostanza ha determinato pericolo per la pubblica incolumità;
- Che è stato necessario procedere all'esecuzione di urgenti opere di messa in sicurezza;
- Che ricorrono pertanto le premesse di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, come da verbale di somma urgenza redatto in data 25.07.2023;

VISTO il Verbale di Somma Urgenza (art. 140 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023) redatto in data 25.07.2023 dal Tecnico istruttore Geom. Pasinetti Luca nel quale vengono indicati i motivi dello stato di emergenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo;

VISTE la Perizia Tecnica e la Perizia Giustificativa inerente i lavori di somma urgenza (art. 140 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023) redatte in data 31.07.2023 dalle quali risulta che l'importo dell'intervento ammonta ad € 100.000,00 e che l'ammontare netto dell'appalto è di € 81.967,21, così come meglio evidenziato nella seguente tabella:

NC.10.150.0 030.f	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - oltre 120 e fino a 160 HP						
	Nolo di pala meccanica per lo spianamento del materiale posizionato nei pressi delle aree in sponda idrografica destra del torrente poia	15		8	120		
	SOMMANO ora				120	85,61	10 273,20
MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello						
	Operaio per l'aiuto nello spianamento del materiale posizionato nei pressi delle aree in sponda idrografica destra del torrente poia	6		8	48		
	SOMMANO ora				48	32,81	1 574,88
LOMB2301_1F .NP.06.01	Briglia in calcestruzzo, C20/25 (Rck 25) Getto di calcestruzzo. Compreso paramento esterno in pietrame recuperato in loco, formazione di superficie di scarpa, spigoli e/o riseghe, ... to materiale retrostante l'armatura, posizionamento di tubi in PVC di diametro 100 mm per drenaggio. Escluso tubi in PVC						
	Sistemazione delle 3 briglie esistenti in corrispondenza di una delle valli laterali del torrente poia	3		15	45		
	SOMMANO mc				45	667,94	30 057,30
MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello						
	Operaio comune per la sistemazione delle tre briglie in corrispondenza di una delle valli laterali del torrente poia	5		8	40		
	SOMMANO ora				40	32,81	1 312,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro						79.500,00
	TOTALE euro						79.500,00
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO TOTALE	Incid. %				
1	LAVORI	79.500,00	96,99				
2	ONERI SPECIFICI SICUREZZA	2.467,21	3,01				
	IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI DELLA SICUREZZA	81.967,21	100				

	IVA 22%	18.032,79					
	IMPORTO LAVORI ED ONERI COMPRESO IVA	100.000,00					

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTO l'art. 10 della L.R. 14.08.19734, N. 34;

VISTO l'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.140 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento;

VISTO l'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 3 della legge n.213 del 2012;

Ritenuto il presente atto di competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 48 decreto legislativo n. 267/2000, trattandosi di regolamento attinente l'attività interna all'ente;

Acquisiti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1) di prendere atto del verbale di somma urgenza emesso il 25.07.2023 dal Geom. Pasinetti Luca per la esecuzione dei lavori di somma urgenza indicati in oggetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, ai sensi dell'art. 140 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 l'ordine di servizio del 27/07/2023, la perizia tecnica e la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza sopra indicati, emessi il 31.07.2023 dal Geom. Pasinetti Luca, che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3) di sottoporre all'Organo Consiliare, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 3 della legge n.213 del 2012, il provvedimento di riconoscimento della spesa relativa ai lavori di somma urgenza per RIPRISTINO STRADA COMUNALE TOLLE-LINCINO E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLI LATERALI TOLLE E LINCINO NELLA FRAZIONE DI VALLE NEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS) - CUP J11J23001280002 – CIG 9998598018;

4)- di dare atto che:

- detto provvedimento si è reso necessario a seguito a seguito dell'evento calamitoso che ha interessato Saviole dell'Adamello nella notte/mattinata di martedì 25/07/2023, che ha causato la caduta di massi e materiali nell'alveo delle valli laterali che hanno ostruito la strada comunale,

danneggiando i muri di sostegno fino a raggiungere il torrente Poja-Adamè e i pascoli, isolando delle attività economiche (Rifugio Lissone e Baita Adamè), oltre a parte della Malga Lincino (segnalazione tramite il sistema regionale RASDA scheda A ID 2023.00340-A);

- tale circostanza ha determinato pericolo per la pubblica incolumità;

- è stato necessario procedere all'esecuzione di urgenti opere di messa in sicurezza;

- ricorrono pertanto le premesse di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, come da verbale di somma urgenza redatto in data 25.07.2023;

- l'importo dell'intervento ammonta ad € 100.000,00 e che l'ammontare netto dell'appalto è di € 81.967,21, così come meglio evidenziato nella seguente tabella:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO TOTALE
N.P. 02	Approntamento cantiere, compreso trasporto dei macchinari e delle attrezzature							
	Approntamento del cantiere compreso il trasporto dei macchinari e delle attrezzature					1		
	SOMMANO a corpo					1	1 554,22	1 554,22
MO.MMT.010. 0040.a	Escavatore tipo ragno per movimentazione materiali. Potenza 50-70 kW. Incluso Operatore, ogni altro onere.							
	Escavatore tipo ragno per rimozione del materiale roccioso instabile sul versante prossimo alla strada nei vari punti individuati	15			8	120		
	SOMMANO h					120	112,8	13 536,00
MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello							
	Operaio per aiuto nella rimozione dei massi crollati sulla strada e per la rimozione manuale dei massi instabili più piccoli in corrispondenza delle pareti	15			8	120		
	SOMMANO ora					120	32,81	3 937,20
NC.10.150.0 030.f	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - oltre 120 e fino a 160 HP							
	Nolo di pala meccanica per rimozione e contestuale carico su automezzo del materiale roccioso franato che occlude la viabilità	15			8	120		
	SOMMANO ora					120	85,61	10 273,20
NC.10.050.0 010.c	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t							

	Nolo di automezzo per carico del materiale rimosso dalla strada e contestuale scarico e posizionamento dello stesso nei pressi dell'area adiacente in sponda idrografica destra del torrente Poja	15		8	120		
	SOMMANO ora				120	58,18	6 981,60
NC.10.150.0 030.f	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - oltre 120 e fino a 160 HP						
	Nolo di pala meccanica per lo spianamento del materiale posizionato nei pressi delle aree in sponda idrografica destra del torrente poia	15		8	120		
	SOMMANO ora				120	85,61	10 273,20
MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello						
	Operaio per l'aiuto nello spianamento del materiale posizionato nei pressi delle aree in sponda idrografica destra del torrente poia	6		8	48		
	SOMMANO ora				48	32,81	1 574,88
LOMB2301_1F .NP.06.01	Briglia in calcestruzzo, C20/25 (Rck 25) Getto di calcestruzzo. Compreso paramento esterno in pietrame recuperato in loco, formazione di superficie di scarpa, spigoli e/o riseghe, ... to materiale retrostante l'armatura, posizionamento di tubi in PVC di diametro 100 mm per drenaggio. Escluso tubi in PVC						
	Sistemazione delle 3 briglie esistenti in corrispondenza di una delle valli laterali del torrente poia	3		15	45		
	SOMMANO mc				45	667,94	30 057,30
MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello						
	Operaio comune per la sistemazione delle tre briglie in corrispondenza di una delle valli laterali del torrente poia	5		8	40		
	SOMMANO ora				40	32,81	1 312,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro						79.500,00

T O T A L E euro				79.500,00
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO TOTALE	Incid. %	
1	LAVORI	79.500,00	96,99	
2	ONERI SPECIFICI SICUREZZA	2.467,21	3,01	
	IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI DELLA SICUREZZA	81.967,21	100	
	IVA 22%	18.032,79		
	IMPORTO LAVORI ED ONERI COMPRESO IVA	100.000,00		

5) è a carico dell'Amministrazione Comunale la somma di € 35,00 relativa al contributo di gara all'ANAC;

6) la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

7) di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Morgani Serena

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 03/08/2023 giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69*).

Li, 03/08/2023

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000)
- diverrà esecutiva il 28/08/2023 decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Li, 03/08/2023

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Saviore dell'Adamello, 03/08/2023

Segretario Comunale
Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini





COMUNE DI SAVIOIRE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

-- Servizio Urbanistica e LL.PP. --

Prot. 4004

Savioire dell'Adamello, 27/07/2023

OPERE DI SOMMA URGENZA

ART. 140 D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023

COMUNE DI SAVIOIRE DELL'ADAMELLO

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA

RIPRISTINO STRADA COMUNALE TOLLE-LINCINO E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLI LATERALI TOLLE E LINCINO NELLA FRAZIONE DI VALLE NEL COMUNE DI SAVIOIRE DELL'ADAMELLO (BS)

ORDINE DI SERVIZIO

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 relativi al ripristino strada comunale Tolle-Lincino e ripristino sezione idraulica valli laterali nella frazione di Valle nel Comune di Savioire dell'Adamello (BS).

PREMESSO:

- A seguito di una bomba d'acqua che ha interessato Savioire dell'Adamello nella notte/mattinata di martedì 25/07/2023, si è verificato un evento alluvionale con la caduta di massi e materiali nell'alveo delle valli laterali che hanno ostruito la strada comunale, danneggiando i muri di sostegno fino a raggiungere il torrente Poja-Adamè e i pascoli, isolando delle attività economiche (Rifugio Lissone e Baita Adamè), oltre a parte della Malga Lincino
- Che in data 25.07.2023 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo, accertando i danni descritti nella scheda A (RASDA) ID 2023.00340-A.

CONSIDERATO:

- Che tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità;
- Che necessita procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino;
- Che ricorrono pertanto le premesse di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, come da verbale di somma urgenza redatto in data 25.07.2023;
- Che sul luogo è presente con uomini e mezzi l'Impresa Edilscavi Bonomelli con sede in Via Trento, 64 a Savioire dell'Adamello Frazione Valle, Cod. Fisc. 02718500982 e P.I. 02718500982;

- Che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si è formulato un preventivo di massima (vedi tabella sottostante) dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi;
- Che la durata dei lavori sarà di giorni 90;

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO TOTALE
N.P. 02	Approntamento cantiere, compreso trasporto dei macchinari e delle attrezzature							
	Approntamento del cantiere compreso il trasporto dei macchinari e delle attrezzature					1		
	SOMMANO a corpo					1	1 554,22	1 554,22
MO.MMT.010. 0040.a	Escavatore tipo ragno per movimentazione materiali. Potenza 50-70 kW. Incluso Operatore, ogni altro onere.							
	Escavatore tipo ragno per rimozione del materiale roccioso instabile sul versante prossimo alla strada nei vari punti individuati	15			8	120		
	SOMMANO h					120	112,8	13 536,00
MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello							
	Operaio per aiuto nella rimozione dei massi crollati sulla strada e per la rimozione manuale dei massi instabili più piccoli in corrispondenza delle pareti	15			8	120		
	SOMMANO ora					120	32,81	3 937,20
NC.10.150.0 030.f	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - oltre 120 e fino a 160 HP							
	Nolo di pala meccanica per rimozione e contestuale carico su automezzo del materiale roccioso franato che occlude la viabilità	15			8	120		
	SOMMANO ora					120	85,61	10 273,20
NC.10.050.0 010.c	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t							
	Nolo di automezzo per carico del materiale rimosso dalla strada e contestuale scarico e posizionamento dello stesso nei pressi dell'area adiacente in sponda idrografica destra del	15			8	120		

	torrente Poja							
	SOMMANO ora					120	58,18	6 981,60
NC.10.150.0 030.f	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - oltre 120 e fino a 160 HP							
	Nolo di pala meccanica per lo spianamento del materiale posizionato nei pressi delle aree in sponda idrografica destra del torrente poia	15		8	120			
	SOMMANO ora					120	85,61	10 273,20
MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello							
	Operaio per l'aiuto nello spianamento del materiale posizionato nei pressi delle aree in sponda idrografica destra del torrente poia	6		8	48			
	SOMMANO ora					48	32,81	1 574,88
LOMB2301_1F .NP.06.01	Briglia in calcestruzzo, C20/25 (Rck 25) Getto di calcestruzzo. Compreso paramento esterno in pietrame recuperato in loco, formazione di superficie di scarpa, spigoli e/o riseghe, ... to materiale retrostante l'armatura, posizionamento di tubi in PVC di diametro 100 mm per drenaggio. Escluso tubi in PVC							
	Sistemazione delle 3 briglie esistenti in corrispondenza di una delle valli laterali del torrente poia	3		15	45			
	SOMMANO mc					45	667,94	30 057,30
MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello							
	Operaio comune per la sistemazione delle tre briglie in corrispondenza di una delle valli laterali del torrente poia	5		8	40			
	SOMMANO ora					40	32,81	1 312,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro							79.500,00
	TOTALE euro							79.500,00
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO TOTALE	Incid. %					

1	LAVORI	79.500,00	96,99				
2	ONERI SPECIFICI SICUREZZA	2.467,21	3,01				
	IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI DELLA SICUREZZA	81.967,21	100				
	IVA 22%	18.032,79					
	IMPORTO LAVORI ED ONERI COMPRESO IVA	100.000,00					

Che pertanto l'ammontare netto dell'appalto di € 81.967,21 (diconsi euro ottantunomilanovecentosessantasette/21), di cui € 79.500,00 per lavori al netto del ribasso d'asta e di Euro 2.467,21 per oneri per la sicurezza, prezzi proposti dall'ente locale e definiti consensualmente con l'affidatario ai sensi dell'art. 140 comma 3 del D.lgs. 36/2023;

- Che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- Che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite nelle premesse richiamate:

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno ventisette del mese di Luglio dell'anno duemilaventitre

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, l'esecuzione dei lavori di pronto intervento di somma urgenza per RIPRISTINO STRADA COMUNALE TOLLE-LINCINO E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLI LATERALI NELLA FRAZIONE DI VALLE NEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS) per l'ammontare di € 79.500,00, più oneri per la sicurezza di Euro 2.467,21, per un totale di Euro 81.967,21 (IVA 22% esclusa) l'Impresa Edilscavi Bonomelli con sede in Via Trento, 64 a Savioire dell'Adamello Frazione Valle, Cod. Fisc. 02718500982 e P.I. 02718500982.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia di spesa.

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Per accettazione:

L'Impresa

EDILSCAVI BONOMELLI s.r.l.



**Il Tecnico Istruttore
Geom. Pasinetti Luca**



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

-- Servizio Urbanistica e LL.PP. --

OPERE DI SOMMA URGENZA

ART. 140 D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA

RIPRISTINO STRADA COMUNALE TOLLE-LINCINO E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLI LATERALI NELLA FRAZIONE DI VALLE NEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS)

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

(art. 140 comma 4 del D.LGS. 31.03.2023 N. 36)

A seguito di una bomba d'acqua che ha interessato Savio dell'Adamello nella notte/mattinata di martedì 25/07/2023, si è verificato un evento alluvionale, sassi e materiale sono franati dalle valli laterali di Tolle e Lincino ed hanno ostruito la strada comunale, fino a raggiungere il torrente Poja-Adamè e i pascoli, isolando delle attività economiche (Rifugio Lissone e Baita Adamè), oltre a parte della Malga Lincino.

Tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità ed il mancato intervento urgente può evolvere a brevissimo termine come di seguito:

- Sversamento di ulteriore materiale sulla strada.
- Ostruzione delle valli.
- Sversamento di materiale nel torrente denominato "Poja-Adamè" appartenente al reticolo idrico principale, ciò può provocare una situazione di pericolo per gli abitati sottostanti delle Frazioni di Valle e Fresine e per tutta l'area del fiume Poja vista la presenza dopo l'abitato di Fresine dello sbarramento del "Fobbio";

Si ravvisa pertanto una situazione di grave rischio per la pubblica incolumità e la necessità urgente di procedere alla rimozione del materiale dalla strada e dalle valli e al ripristino delle sezioni idrauliche;

Con Verbale redatto in data 25.07.2023, il Tecnico istruttore ha dichiarato che i lavori di Pronto intervento di somma urgenza per **RIPRISTINO STRADA COMUNALE TOLLE-LINCINO E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLI LATERALI NELLA FRAZIONE DI VALLE NEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS)** rivestono carattere di somma urgenza ai sensi ed agli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023.

La presente perizia giustificativa della spesa è stata redatta ai sensi del 4° comma di cui all'art. 140 del citato Decreto Legislativo e riguarda quegli interventi ritenuti indispensabili a garantire la pubblica incolumità e descritti nel predetto Verbale di Somma Urgenza.

Gli interventi riportati nella presente perizia si riferiscono a tutti i lavori di pronto intervento finalizzati alla messa in sicurezza del tratto stradale e al ripristino della sezione idraulica delle valli;

- In dettaglio, per ogni singola categoria di intervento, si specifica quanto appresso:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO TOTALE
N.P. 02	Approntamento cantiere, compreso trasporto dei macchinari e delle attrezzature							
	Approntamento del cantiere compreso il trasporto dei macchinari e delle attrezzature					1		
	SOMMANO a corpo					1	1 554,22	1 554,22
MO.MMT.010. 0040.a	Escavatore tipo ragno per movimentazione materiali. Potenza 50-70 kW. Incluso Operatore, ogni altro onere.							
	Escavatore tipo ragno per rimozione del materiale roccioso instabile sul versante prossimo alla strada nei vari punti individuati	15			8	120		
	SOMMANO h					120	112,8	13 536,00
MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello							
	Operaio per aiuto nella rimozione dei massi crollati sulla strada e per la rimozione manuale dei massi instabili più piccoli in corrispondenza delle pareti	15			8	120		
	SOMMANO ora					120	32,81	3 937,20
NC.10.150.0 030.f	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - oltre 120 e fino a 160 HP							
	Nolo di pala meccanica per rimozione e contestuale carico su automezzo del materiale roccioso franato che occlude la viabilità	15			8	120		
	SOMMANO ora					120	85,61	10 273,20
NC.10.050.0 010.c	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t							

	Nolo di automezzo per carico del materiale rimosso dalla strada e contestuale scarico e posizionamento dello stesso nei pressi dell'area adiacente in sponda idrografica destra del torrente Poja	15		8	120		
	SOMMANO ora				120	58,18	6 981,60
NC.10.150.0 030.f	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - oltre 120 e fino a 160 HP						
	Nolo di pala meccanica per lo spianamento del materiale posizionato nei pressi delle aree in sponda idrografica destra del torrente poia	15		8	120		
	SOMMANO ora				120	85,61	10 273,20
MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello						
	Operaio per l'aiuto nello spianamento del materiale posizionato nei pressi delle aree in sponda idrografica destra del torrente poia	6		8	48		
	SOMMANO ora				48	32,81	1 574,88
LOMB2301_1F .NP.06.01	Briglia in calcestruzzo, C20/25 (Rck 25) Getto di calcestruzzo. Compreso paramento esterno in pietrame recuperato in loco, formazione di superficie di scarpa, spigoli e/o riseghe, ... to materiale retrostante l'armatura, posizionamento di tubi in PVC di diametro 100 mm per drenaggio. Escluso tubi in PVC						
	Sistemazione delle 3 briglie esistenti in corrispondenza di una delle valli laterali del torrente poia	3		15	45		
	SOMMANO mc				45	667,94	30 057,30
MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello						
	Operaio comune per la sistemazione delle tre briglie in corrispondenza di una delle valli laterali del torrente poia	5		8	40		
	SOMMANO ora				40	32,81	1 312,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro						79.500,00
	T O T A L E euro						79.500,00


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO TOTALE	Incid. %					
1	LAVORI	79.500,00	96,99					
2	ONERI SPECIFICI SICUREZZA	2.467,21	3,01					
	IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI DELLA SICUREZZA	81.967,21	100					
	IVA 22%	18.032,79						
	IMPORTO LAVORI ED ONERI COMPRESO IVA	100.000,00						

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra è stata interpellata l'Impresa Edilscavi Bonomelli con sede in Via Trento, 64 a Saviove dell'Adamello Frazione Valle, Cod. Fisc. 02718500982 e P.I. 02718500982, come risulta dall'Ordine di Servizio in data 27.07.2023 prot. 4004.

La ditta sopra indicata si è resa IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE ad eseguire gli interventi e pertanto, con ordine di servizio in data 27.07.2023, ne è stato proposto l'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023.

Saviove dell'Adamello, 31 Luglio 2023

IL TECNICO ISTRUTTORE
(Geom. Pasinetti Luca)





COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

-- Servizio Urbanistica e LL.PP. --

**LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA**

**RIPRISTINO STRADA COMUNALE TOLLE-
LINCINO E RIPRISTINO SEZIONE
IDRAULICA VALLI LATERALI TOLLE E
LINCINO NELLA FRAZIONE DI VALLE
NEL COMUNE DI SAVIORE
DELL'ADAMELLO (BS)**

**RELAZIONE DETTAGLIATA DI PRONTO
INTERVENTO E QUADRO ECONOMICO**

RELAZIONE TECNICA

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Oggetto: **Deliberazione G.R. n. 1033/2013 e decreto U.O. n. 12775 del 24.12.2013 – opere di pronto intervento di somma urgenza (L.R. 14/1973 e s.m.i.).**

Pronto intervento di somma urgenza per RIPRISTINO STRADA COMUNALE TOLLE-LINCINO E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLI LATERALI TOLLE E LINCINO NELLA FRAZIONE DI VALLE NEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS)

Descrizione dell'evento calamitoso: Il dissesto è stato cagionato da una bomba d'acqua che ha interessato Saviole dell'Adamello nella notte/mattinata del 25/07/2023.

Dissesto in atto e cause determinanti il dissesto: Il dissesto ha ostruito il passaggio sulla Strada Comunale "Tolle Lincino" con sovralluvionamento delle valli laterali alla strada.

Ipotesi relative a successive fasi evolutive del dissesto: Il mancato intervento urgente può evolvere a brevissimo termine come di seguito:

- Sversamento di ulteriore materiale sulla strada.
- Ostruzione delle valli.
- Sversamento di materiale nel torrente denominato "Poja-Adamè" appartenente al reticolo idrico principale, ciò può provocare una situazione di pericolo per gli abitati sottostanti delle Frazioni di Valle - Isola e di Fresine e per tutta l'area del fiume Poja vista la presenza dopo l'abitato di Fresine dello sbarramento del "Fobbio";

Indicazione degli elementi a rischio e dei danni possibili: Come indicato ai punti precedenti gli elementi a rischio, a breve termine sono la viabilità e il reticolo idrico.

Proposte tecniche di intervento: sommariamente l'intervento da realizzarsi consiste nel liberare la strada dal materiale e nel ripristino della sezione idraulica della valli laterali.

Per far fronte ai rischi sopra indicati, che determinano pericolo per la pubblica incolumità, verranno realizzati i seguenti lavori:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO TOTALE
N.P. 02	Approntamento cantiere, compreso trasporto dei macchinari e delle attrezzature							
	Approntamento del cantiere compreso il trasporto dei macchinari e delle attrezzature					1		
	SOMMANO a corpo					1	1 554,22	1 554,22
MO.MMT.010.0040.a	Escavatore tipo ragno per movimentazione materiali. Potenza 50-70 kW. Incluso Operatore, ogni altro onere.							
	Escavatore tipo ragno per rimozione del materiale roccioso instabile sul versante prossimo alla strada nei vari punti individuati	15			8	120		
	SOMMANO h					120	112,8	13 536,00
MA.00.005.0015	Operaio comune edile 1° livello							
	Operaio per aiuto nella rimozione dei massi crollati sulla strada e per la rimozione manuale dei massi instabili più piccoli in corrispondenza delle pareti	15			8	120		
	SOMMANO ora					120	32,81	3 937,20
NC.10.150.0030.f	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - oltre 120 e fino a 160 HP							
	Nolo di pala meccanica per rimozione e contestuale carico su automezzo del materiale roccioso franato che occlude la viabilità	15			8	120		
	SOMMANO ora					120	85,61	10 273,20
NC.10.050.0010.c	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t							
	Nolo di automezzo per carico del materiale rimosso dalla strada e contestuale scarico e posizionamento dello stesso nei pressi dell'area adiacente in sponda idrografica destra del torrente Poja	15			8	120		

	SOMMANO ora				120	58,18	6 981,60
NC.10.150.0 030.f	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - oltre 120 e fino a 160 HP						
	Nolo di pala meccanica per lo spianamento del materiale posizionato nei pressi delle aree in sponda idrografica destra del torrente poia	15		8	120		
	SOMMANO ora				120	85,61	10 273,20
MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello						
	Operaio per l'aiuto nello spianamento del materiale posizionato nei pressi delle aree in sponda idrografica destra del torrente poia	6		8	48		
	SOMMANO ora				48	32,81	1 574,88
LOMB2301_1F .NP.06.01	Briglia in calcestruzzo, C20/25 (Rck 25) Getto di calcestruzzo. Compreso paramento esterno in pietrame recuperato in loco, formazione di superficie di scarpa, spigoli e/o riseghe, ... to materiale retrostante l'armatura, posizionamento di tubi in PVC di diametro 100 mm per drenaggio. Escluso tubi in PVC						
	Sistemazione delle 3 briglie esistenti in corrispondenza di una delle valli laterali del torrente poia	3		15	45		
	SOMMANO mc				45	667,94	30 057,30
MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello						
	Operaio comune per la sistemazione delle tre briglie in corrispondenza di una delle valli laterali del torrente poia	5		8	40		
	SOMMANO ora				40	32,81	1 312,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro						79.500,00
	T O T A L E euro						79.500,00
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO TOTALE	Incid. %				
1	LAVORI	79.500,00	96,99				
2	ONERI SPECIFICI SICUREZZA	2.467,21	3,01				
	IMPORTO LAVORI COMPRESO	81.967,21	100				

	ONERI DELLA SICUREZZA							
	IVA 22%	18.032,79						
	IMPORTO LAVORI ED ONERI COMPRESO IVA	100.000,00						

Come si evince dalla tabella, la somma complessiva dei lavori ammonta ad € 100.000,00



QUADRO ECONOMICO DI SPESA

1. **IMPORTO LAVORI**

1.a Importo lavori e somministrazioni

€ 79.500,00

1.b Importo per oneri sicurezza

€ 2.467,21

Totale **€ 81.967,21**

2. **SOMME A DISPOSIZIONE**

2.a I.V.A 22% sui lavori

€ 18.032,79

Totale **€ 18.032,79**

Totale progetto (somma punti 1 e 2)

€ 100.000,00

IL TECNICO COMUNALE

(Geometra Pasinetti Luca)





COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

-- Servizio Urbanistica e LL.PP. --

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA comma 1 art. 140 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023

Il giorno 25 del Mese di Luglio 2023, su segnalazione del Sindaco Morgani Serena, il sottoscritto Geom. PASINETTI LUCA, in qualità di Istruttore Tecnico del Comune di Savio dell'Adamello (BS), si è recato in sopralluogo in località Tolle-Lincino nella frazione di Valle, accertando, che a seguito della bomba d'acqua abbattutasi nella nottata/prima mattinata di martedì 25/07/2023, sassi e materiale sono franati dalle valli laterali di Tolle e Lincino ed hanno ostruito la strada comunale, fino a raggiungere il torrente Poja-Adamè e i pascoli, isolando delle attività economiche (Rifugio Lissone e Baita Adamè), oltre a parte della Malga Lincino.

CONSIDERATO:

- Che le valli laterali Tolle e Lincino vanno a confluire nel torrente denominato "Poja-Adamè" appartenente al reticolo idrico principale e di conseguenza il materiale sversato può ostruire lo stesso torrente;
- Che ciò può provocare una situazione di pericolo per gli abitati sottostanti delle Frazioni di Valle e Fresine e per tutta l'area del fiume Poja vista la presenza dopo l'abitato di Fresine dello sbarramento del "Fobbio";
- Che il fenomeno ha comportato l'impossibilità di accesso ad attività turistico/alberghiere ove risultano isolate delle persone oltre a isolare la malga Lincino;
- Che la strada comunale "Rasega-Tolle-Lincino" viene frequentemente utilizzata anche da pedoni per accedere alla Valle Adamè, oltre che da veicoli di piccole dimensioni;
- Che la strada comunale "Rasega-Tolle-Lincino" viene utilizzata anche per accedere agli impianti idroelettrici della Val Adamè;
- Che permane una condizione di pericolo in quanto le future piogge potrebbero peggiorare la situazione in atto con la possibilità di caduta di ulteriori massi sulla via pubblica e lo scarico di ulteriore materiale verso il reticolo idrico principale;
- Che risulta necessario rimuovere il materiale dalla strada e ripulire i torrenti/canali con il ripristino della sezione idraulica delle valli;

- Che, pertanto, è necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'attivazione di un pronto intervento per la messa in sicurezza;
- Che le opere per un importo stimato di Euro 81.967,21 comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA, dovranno avere immediato avvio;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto dichiara

con il presente VERBALE, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione dei lavori e alla copertura della spesa, da parte della stazione appaltante, così come previsto dall'art. 140 comma 4, del suddetto D.Lgs. n. 36/2023.

- Saviole dell'Adamello, 25/07/2023

IL VERBALIZZANTE



TECNICO ISTRUTTORE
(geom. Pasinetti Luca)

[Handwritten signature]