

LAVORI DI MANUTENZIONE	UM	QUANTITA'	P.U.	IMPORTO
DESCRIZIONE INTERVENTO				
Demolizione di pareti in mattoni, compreso di trasporto alle discariche autorizzate ,compresi gli oneri di smaltimento.AMBULATORIO ECOGRAFIA.	mq	32	22	€ 704,00
formazione di parete in cartongesso sp. 13 cm locale AMBULATORIO ECOGRAFIA.	mq	15	35	€ 525,00
isolamento acustico della parete in cartongesso. locale AMBULATORIO ECOGRAFIA.	mq	15	7,2	€ 108,00
controsoffitti in pannelli di fibra minerale dimensioni 60x60 cm. AMBULATORIO ECOGRAFIA.	mq	60	33	€ 1.980,00
rimozione dei pavimenti in pvc esistenti , compreso trasporto a discarica autorizzata.AMBULATORIO ECOGRAFIA.	n	1	€ 500,00	€ 500,00
posa di pavimentazione in pvc, compreso di rasatura del sottofondo. Locale AMBULATORIO ECOGRAFIA	mq	60	€ 40,00	€ 2.400,00
posa di zoccolo in pvc. Locale AMBULATORIO ECOGRAFIA	ml	50	€ 12,00	€ 600,00
rimozione dei pavimenti in pvc esistenti , compreso trasporto a discarica autorizzata.LOCALE FILTRO FUMO-VANO SCALA-	n	1	€ 500,00	€ 500,00
posa di pavimentazione in pvc,compreso di rasatura del sottofondo. LOCALE FILTRO FUMO – VANO SCALA – GIRO SCALA	mq	39	€ 40,00	€ 1.560,00
posa di zoccolo in pvc. Locale FILTRO FUMO – VANO SCALA – GIRO SCALA	ml	55	€ 12,00	€ 660,00
controsoffitti in pannelli di fibra minerale dimensioni 60x60 cm. FILTRO FUMO	mq	16	€ 33,00	€ 528,00
posa di porta scorrevole in laminato.LOCALE ANTI WC PR 26 dimensione 90x215	n	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00
taglio di muratura per apertura porta,compreso trasporto del materiale di risulta a discarica.SALETTA PR 36 dimensione apertura 160 x 225 h	mq	3,6	€ 259,00	€ 932,40
rimozione del serramento esistente in alluminio, compreso del trasporto a discarica dello stesso. LOCALE SALETTA PR 36	n	1	€ 100,00	€ 100,00
tamponamento in mattoni muratura dove è stato tolto serramento in alluminio, compreso di intonaco civile. LOCALE SALETTA PR 36	mq	3	€ 53,00	€ 159,00
posa di porta scorrevole in laminato. LOCALE SALETTA PR 36 dimensione 130 x 215	n	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00
rimozione dei pavimenti in pvc esistenti , compreso trasporto a discarica autorizzata. SALETTA PR 36	n	1	€ 200,00	€ 200,00
posa di pavimentazione in pvc,compreso di rasatura del sottofondo. SALETTA PR 36	mq	15	€ 40,00	€ 600,00
posa di zoccolo in pvc. LOCALE SALETTA PR 36	ml	16	€ 12,00	€ 192,00
Opere da elettricista, comprensive di:				
-smontaggio e rimontaggio impianti stanza DIAGNOSTICA 2				
-rimozione delle prese e interruttori presenti nelle pareti da demolire LOCALE AMBULATORIO ECOGRAFIA e spostamento su nuove pareti				
-posa di nuove linee dati e prese di corrente LOCALE SALETTA PR 36				
-posa di nuove lampade, lampade di emergenza,rilevatori di fumo su nuovi controsoffitti				
-posa di interruttori,prese su nuova parete in cartongesso				
-comprensivo di materiali e mano d'opera 3 OPERAI	n	1	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Opere GAS MEDICALI, comprensive di:				
-spostamento della linea esistente fissata sulla parete della DIAGNOSTICA 2 da demolire e arretrare				
-rimozione delle scatole e delle prese e successivo riposizionamento a parete ultimata				
-comprensivo di mano d'opera e materiale vario	n	1	€ 800,00	€ 800,00
Opere da idraulico, comprensive di:				
- spostamento di calorifero esistente, LOCALE AMBULATORIO ECOGRAFIA, comprensivo di smontaggio, ricerca tubazioni, rimontaggio.	n	1	€ 500,00	€ 500,00
Opere da tinteggiatore, comprensivo di:				
tinteggiatura delle nuove pareti e dei nuovi locali eseguite a due riprese, con tinta lavabile.				
VANO SCALA – FILTRO FUMO- SALETTA PR 36 – AMBULATORIO ECOGRAFIA	mq	250	€ 5,40	€ 1.350,00
			totale	€ 31.898,40