

Comune di Sellero via Donatori di Sangue
Provincia di Brescia

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: NUOVO PARCHEGGIO IN VIA SAURITI A NOVELLE

COMMITTENTE: comune di Sellero

Data, 24/03/2022

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	demolizioni/rimozioni (Cat 1)							
1 / 1 NP3	Ricerca e tracciamento sottoservizi zona intervento ricerca					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	650,00	650,00
2 / 2 7.2.4.19 a	Fresatura di pavimentazione stradale con idopnea macchina operatrice compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico,nonchè il carico il trasporto e scarico a deposito (escluso l'onere di accesso alla discarica) o reimpiego del materiale di risulta spe cm6MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO 1U.04.010.0010.a strada		35,00	6,000		210,00		
	SOMMANO m2					210,00	2,42	508,20
3 / 3 1.5.1.1m	Demolizione parziale di muratura in sassi compreso cordolo in c.a.escluso trasporto alle discariche demolizione sommità muratura		26,00	0,150	0,500	1,95		
	SOMMANO m3					1,95	90,00	175,50
4 / 4 7.2.3.32	Rimozione e riposizioanemtno in quota di chusinie cadiotie dimensioni 50x70 o diametro 60 esistentiu,per una differenza di quota non superiore a cm 10,compreso il trasporto ed allontanamento dell'eventuale materiale di risulta ed incluso goni materila e per la corretta esecuzione ,escluso l'onere di accesso alle discariche n°2 pozzetti					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	75,00	150,00
5 / 5 G01.001 anas	Smontaggio della barriera, comunque costituita, Ã´ compreso ogni onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al magazzino/deposito del materiale utilizzabile che resta di proprietÃ dell'AmministrazioneMODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO 1U.04.030.0010. barriera		27,00			27,00		
	SOMMANO m					27,00	16,49	445,23
6 / 6 NP1	Rimoziione/riposizionamento nelle nuva posizione del palo completo di faro completo della messa in sciurezza dei cavi elettrici palo illuminazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'200,00	1'200,00
7 / 7 7.2.3.4	Trasporto agli impainti di smaltimento/reecupero di materiali non compatti ,escluso onere di accesso alla discarica a fino a 10 km MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO 1C.27.050.0100.a PREZZO PER 100KG discarica					800,00		
	SOMMANO kg					800,00	3,75	3'000,00
8 / 8	Accesso agli impainti di smaltimento/recupero (compreso ecotassa ed							
	A R I P O R T A R E							6'128,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'128,93
7.2.3.5 a	escluso eventuali analisi di laboratorio) per conferimento materiale non compatti tere e rocce da scavo (peso medio al mc kg 2000. codice euoper irfiuti CER 17 05 04 discarica					128,00		
	SOMMANO m3					128,00	11,80	1'510,40
	Fondazioni e pilastri in c.a. (Cat 2)							
9 / 9	Scavo di fondazione in sezione ristretta fino alla profondità di 1.50 metri con carico e trasporto dei materiali agli impianti di smaltimento e recupero escluso l'onere di accesso alla discarica		25,00	2,500	2,000	125,00		
1.4.1.7b bs	scavo per fondazione di valle h media b		25,00	1,300	1,500	48,75		
	scavo per fondazione di monte h media							
	SOMMANO m3					173,75	12,10	2'102,38
10 / 10	sovrapprezzo della voce 1.4.7 per scavo oltre 1.50 metri		25,00	2,500	0,600	37,50		
1.4.1.7 c BS	scavo oltre h1.50 altezza media 0.60							
	SOMMANO m3					37,50	2,04	76,50
11 / 11	Casseforme per getti in calcestruzzo ,compreso il disarmo con altezza netta di piano di appoggio fino a 3.5 metri ,per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive oper edi fondazione MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO 1C.04.400.0010.a	2,00	25,00		0,400	20,00		
D.2.7a	casseforme per fondazione di valle	2,00	2,00		0,400	1,60		
	casseforme per fondazione testate di valle	2,00	25,00		0,300	15,00		
	casseforme per fondazione di monte	2,00		1,200	0,300	0,72		
	casseforme per fondazione testate di monte							
	SOMMANO m2					37,32	17,58	656,09
12 / 12	Getto di calcestruzzo per opere di sottofondazioni o di fondazioni,gettato in opera anche in presenza di acqua ,a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1-XC2 secondo le UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004 in conformità al DM 14/01/2008 per qualsiasi classe di consistenza compresa la fornitura di tutti i materiali occorrenzi, gli eventuali aggettamenti, la vibratura, escluso solo il ferro ed i casseri contabilizzati a parte C20/25 (RCK >=250 kg/cmq) MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO 1C.04.0150010.b		25,00	2,200	0,100	5,50		
1.4.2.2	sottofondazione di valle		25,00	1,300	0,100	3,25		
	sottofondazione di monte							
	SOMMANO m3					8,75	116,74	1'021,48
13 / 13	Fornitura e posa calcestruzzo con classe di esposizione XC1 classe di consistenza S4/S5 conforme alle norme UNI EN 206-1. UNI 11104 e DM 14.01.2008 classe C32/40 RCK >=40n/mm² MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO 1C.04.030.0010.c		25,00	1,800	0,500	22,50		
1.4.2.9c	getto fondazione di valle		25,00	1,200	0,300	9,00		
	getto fondazione di monte							
	SOMMANO m3					31,50	175,59	5'531,09
14 / 14	Fornitura posa in opera e lavorazione di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi lunghezza per cementi armati compreso sfrido, legatura eventuali saldature per ogni onere di capitolato, in barre							
D.2.9								
	A R I P O R T A R E							17'026,87


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'026,87
15 / 15 D.2.14a	ad aderenza migliorata B450C controllato in stabilimento MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO 1C.04.450.0010.a b450 ferro di armatura 150 /mc di valle	22,50			150,000	3'375,00		
	ferro di armatura 150 kg /mc di monte	9,00			150,000	1'350,00		
	SOMMANO kg					4'725,00	1,79	8'457,75
	Micropalo di sottofondazione o di consolidamento eseguiti mediante sonda a rotopercussione, esclusa la fornitura e posa dell'armatura tubolare, ma compreso la fornitura della malta di iniezione ad alta pressione in misura pari al doppio del volume teorico del foro. Prezzo per terne qualsiasi, compreso l'eventuale incamiciamento del foro, la preparazione dei piani di lavoro, il tracciamento degli assi e dei pali, gli oneri relativi al pianto, spianato ed eventualmente spostamento dei macchinari nell'ambito del cantiere ;compreso altresì l'asportazione ed il trasporto alle discariche el materiale di risulta ed ogni altra assistenza. Per ogni metro lineare di palo misurato fino alla quota inferiore dell'armatura tubolare per diametri fino a 125 mm MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO 1C.03.150.0010.b							
	tutta la fondazione h 5.00 per n°48 di valle		48,00		5,000	240,00		
	tutta la fondazione h 5.00 per n°3 per prova di valle		3,00		5,000	15,00		
	tutta la fondazione h 5.00 di monte		48,00		5,000	240,00		
	tutta la fondazione h 5.00 di monte di prova		3,00		5,000	15,00		
	SOMMANO m					510,00	53,90	27'489,00
	Fornitura e posa armatura tubolare in acciaio compreso filettatura secondo le indicazioni di progetto, piatti saldati in testa, elementi di ancoraggio della testa dei pali alla fondazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto in ogni sua parte .Tubo di armatura in acciaio S355 diametro 101.6mm spessore 8 mm MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO 1C.03.1500.0040							
16 / 16 D.2.15	per fondazione e prova lunghezza 5.50 metri di valle	51,00	5,50		18,400	5'161,20		
	per fondazione e prova lunghezza 5.50 metri di monte	51,00	5,50		18,400	5'161,20		
	SOMMANO kg					10'322,40	1,76	18'167,42
	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione: C35/45 XC3 MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO 1C.04.450.0030.d							
	pilastri di valle	6,00	0,50	0,500	4,500	6,75		
	capitelli pilastri di valle area 2.66	2,66			5,000	13,30		
	pilastri di monte	6,00	0,40	0,400	2,900	2,78		
	trave pilastri di monte		0,50	0,300	25,000	3,75		
	trave pilastri di valle		0,50	0,400	23,000	4,60		
	SOMMANO m3					31,18	204,22	6'367,58
18 / 18 D.2.7a	Casseforme per getti in calcestruzzo ,compreso il disarmo con altezza netta di piano di appoggio fino a 3.5 metri ,per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive oper ed i fondazione MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO 1C.04.400.0010.a							
	pilastri di valle	24,00	0,65		4,500	70,20		
	A R I P O R T A R E					70,20		77'508,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					70,20		77'508,62
19 / 19 D.2.9	capitelli pilastri di valle	5,00	4,80		3,500	84,00		
	pilastri di monte	24,00	0,40		2,900	27,84		
	SOMMANO m2					182,04	17,58	3'200,26
	Fornitura posa in opera e lavorazione di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi lunghezza per cementi armati compreso sfrido,legatura eventuali saldature per ogni onere di capitolato, in barre ad aderenza migliorata B450C controllato in stabilimento							
	MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO 1C.04.450.0010.a b450							
	ferri per pilastri 160kg/mc di valle	160,00			21,000	3'360,00		
	ferri per pilastri 160 kg/mc di monte	160,00			2,780	444,80		
	ferri per trave pilastri 160 kg/mc di monte	160,00			3,750	600,00		
	SOMMANO kg					4'404,80	1,79	7'884,59
	soletta in c.a. (Cat 4)							
20 / 20 1.4..4.5a	Fornitura e posa solaio piano con elementi prefabbricati tipo Lastral con suola in calcestruzzo armato con armatura metallica ,liscia sulla parete inferiore,intrigridita da traliccio nel getto,elementi intermedi ai tralicci in polistirolo espanso, getto armature e cappa superiore in calcestruzzo con classe di resistenza C25/30) RCK >=30 N/mm² classe di consistenza S4/S5 classe di esposizione XC1,diametro massimo dell'aggregato 22mm conforme alle norme UNI EN 206-1 UNI 11104 e DM 14.01.2008 escluso il ferro di armatura TIPO lastra 5 cm e 20 di polistirolo con cappa idoneo alla resistenza al fuoco REi 120 prezzo formato da (1.4.45ae 1.4.4.5f e1.4.4.5g) MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO 1C.05.200.0010. f solaiio5+20+5					126,00		
	SOMMANO m2					126,00	50,68	6'385,68
21 / 21 1.5.1.15b	Puntellamento di struttura orizzontale compreso banchine ed attrezzatura varie,disarmo ad opera ultimata					126,00		
	puntellamento solaio							
	SOMMANO m2					126,00	10,00	1'260,00
22 / 22 D.2.7b	Casseforme per getti in calcestruzzo ,compreso il disarmo con altezza netta di piano di appoggio fino a 3.5 metri ,per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive oper ed in elevazioneMODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO 1C.04.400.0020.a							
	testate e cordolo	35,00			0,500	17,50		
	testata lato interno	32,00			0,300	9,60		
	pilastro palo illuminazione	3,08			0,600	1,85		
	SOMMANO m2					28,95	25,12	727,22
23 / 23 D.2.9	Fornitura posa in opera e lavorazione di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi lunghezza per cementi armati compreso sfrido,legatura eventuali saldature per ogni onere di capitolato, in barre ad aderenza migliorata B450C controllato in stabilimento							
	MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO 1C.04.450.0010.a b450							
	ferro d'armatura 160 kg/mc soletta e travetti	30,00			160,000	4'800,00		
	SOMMANO kg					4'800,00	1,79	8'592,00
	A R I P O R T A R E							105'558,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'558,37
24 / 24 1C.450.0020	Rete elettrosaldada di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l'avvertenza di sostituire al termine f_t della Tab. 11.3.Ib, solo nel calcolo del rapporto f_t / f_y , il termine $f_{7\%}$, tensione corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per l'utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione.RETE DIAMETRO 10 MAGLIA 20 PESO LA MQ 6.37 RETE PER ARMATURA SOLAIO	126,00			6,370	802,62		
	SOMMANO kg					802,62	1,77	1'420,64
25 / 25 1.4.2.9d	Fonritura e posa calcestruzzo con classe di esposizione XC1 classe di consistenza S4/S5 conforme alle norme UNI EN 206-1,UNI 11104 e DM 14.01.2008 classe C35/45 RCK>=45n/mm ² MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO 1C.04.030.0030.d soletta area0.72 travi soletta	0,72	25,00			18,00 12,00		
	SOMMANO m3					30,00	204,22	6'126,60
26 / 26 NP2	fornitura e posa canaletta in calcestruzzo polimerico compreso griglia in ghisa per carichi stradali classe C250 luce netta 100 mm compreso rinfilando e livelli, compreso fornitura e posa tubazione in pvc da 100 per metri 30,compreso lo scavo la posa del tubo compreso di pezzi speciali ,il rinfilando con magrone e il riporto del terreno fino alla valle canaletta					29,00		
	SOMMANO m					29,00	170,00	4'930,00
27 / 27 3.3.6	Manto impermeabile carrabile bituminoso spessore 5 cm compreso strato di protezione meccanica in TNT di poliestere strato di separazione e scorrimento in polietilene MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO 1C.13.160.0050. impermeabilizzazione soletta					150,00		
	SOMMANO m2					150,00	28,00	4'200,00
28 / 28 D.5.22c	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) ottenuto con graniglia e pietrischi della IV categoria prevista dalle norme C.N.R. sabbia ed additivo confezionati a caldo in idonei impianti, con dosaggio e modalità indicate dalle norme Tecniche, con bitume di prescritta penetrazione, posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,compresa la spruzzatura preliminare del piano di posa con emulsione,compreso nel prezzo ogni materiale,lavorazione on onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Spessore medio finito 6 cm MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO 1U.04.120.0210.a strada		35,00	6,000		210,00		
	SOMMANO m2					210,00	8,03	1'686,30
	A R I P O R T A R E							123'921,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							123'921,91
29 / 29 D.5.25a	Conglomerato bituminoso per strato d'usura,ottenuto con impiego di pietrischi e graniglie,sabbie ed additivi confezionati a caldo con bitume di prescritta penetrazione, in idonei impianti con dosaggi e le modalità indicate nel C.S.A. steso in opera a perfetta regola d'arte compattati con rulli idonei,compreso la spruzzatura preliminare del paino di posa di emulsione bituminosa,con l'impiego di granigli e pietrischi della II categoria delle norme C.N.R. Spessore finito 3 cmMODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO 1U.04.120.0300. b strada soletta		35,00	6,000		210,00 126,00		
	SOMMANO m2					336,00	5,51	1'851,36
30 / 30 D.9.2 a	Esecuzione di Segnaletica orizzontale di primo impianto o di ripasso eseguita con vernice rifrangente gialla fornita dll'impresa del tipo premiscelato,compreso ogni onere per nolo e attrezzatura ,fornitura di materiale la pulizia della zona di impainto e l'istallazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere. sp 12 cmMODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO 1U.05.100.0010 segnaletica disabili					8,00		
	SOMMANO m2					8,00	6,18	49,44
31 / 31 D.9.3 b	Esecuzione di Segnaletica orizzontale di primo impianto o di ripasso eseguita di tipo permanente eseguita con colato palstico bicomponente a freddo a base di resine metacriliche esenti da solvneti, applicato con macchina operatrice con il sitema a Profililo variabile su fondi bitumati normali sp 15 cmMODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO 1U.05.100.010 delimitazione strisce parcheggio					20,00		
	SOMMANO m2					20,00	6,18	123,60
	guarda rail e pali illuminazione (Cat 3)							
32 / 32 D.6.24	forniutra e posa guard rail classe H2 per bordo ponte completo di tutto quanto necessario per la posa ,secondo quanto indicato nelle certificazioni di omologazione (o nella certificazione di prova dal vero) e conforme adl DM28/06/2011 e s.m.i. BARRIERA PAB CE P2 PER MANUFATTO W5 CON CORRIMANO 2 ONDE MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO 1U.04.150.0050.a guard raill		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	166,99	5'844,65
33 / 33 D.6.25	Fornitura e posa di singolo elemento terminale di guard rail classe H2 per bordo ponte completo di tutti gli accessori necessari in modo di dare il tratto di barriera finito e completo a regola d'arte secondo quanto indicato dalla direzione lavori e conforme al DM28/06/2011 e s.m.i. BARRIERA PAB CE P 2 PER MANUFATTO W5 MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N°DI RIFERIMENTO 1U.04.150.0060.b chiusure					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	252,69	1'010,76
34 / 34	fornitura e posa rete striata per aredo urbano di rivestimento della							
	A R I P O R T A R E							132'801,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							132'801,72
RETE	parte frontale della soletta e dei pilastri di colore simile al corten compreso di ogni onere per dare il lavoro completo a regola d'arte rete d i rivestimento					50,00		
	SOMMANO m2					50,00	35,00	1'750,00
35 / 35 13.2.1	Fornitura e posa cavidotto flessibile,corrugato in polietilene ad alta densit� per posa interrata,colore rosso,autoestinguente,con filo tira cavi resistenza allo schiacciamento di 450 Newton su 5 cm ,compresi sfridi,con filo tiracavi,pezzi speciali diametro 110 mm per pali impianto illuminazione					120,00		
	SOMMANO m					120,00	6,50	780,00
36 / 36 Palo	Fornitura e posa in opera di palo Conico serie standard,in acciaio al carbonio S235 JR UNI EN 10025,diametro base 121 mmx spessore 3mm per 6100 mm Htotale (H fuori terra 5500 mm),cimapalo da 60 mm,solo zincato a caldo a norme UNI EN 1461,con asola sportello 30x132,asola ingresso cavi,senza MAT ,compreso portello tipo SMY non verniciato e compreso morsettiera MVY 406/1 con n�� 1 portafusibile ,n��4 poli diametro 6 mmq,classe II di isolamento.Compreso manicotto tubolare termorestringente applicato a caldo sulla sezione d'incastro.Marcatura CE a norme UNi EN 40, come previsto dalla normativa vigente. palo palo					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	420,00	1'680,00
37 / 37 Led	Fornitura e posa in opera apparecchio illuminante tipo LED TECEO 1 24 led 500 mA da 38 W,con temperatura di colore bianco neutro 4000 k��,4800 lumen,ottica 5118,kit testa palo da 60 mm,classe di isolamento colore standard grigio AKZO NOBEL 150 sabbato,compreso contributo RAEE corpo illuminante apparecchi illuminate					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	500,00	2'000,00
38 / 38 7.4.3.18	Fornitura e posa in opera pozzetto prefabbricato con fondo drenante per passacavi ,dimensioni interne fino a cm 40x40x100, nel prezzo sono comprese le seguenti lavorazioni. posa poz ... ubi esistenti o posati ex novo-messa in quota del chiusino in ghisa,scavo e reinterro conteggiato nelle voci precedenti completo di chiusino pozzetti pe palo pozzetti					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	250,00	1'000,00
39 / 39 7.4.3.18a	Fornitura e posa chiusino in ghisa sferoidale o lamellare perlitica a norme UNI EN 124 classi C250 e C400 per mezzi pesanti ,misura esterna 40x40 chiusini pozzetti					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	70,00	280,00
	generale (Cat 5)							
40 / 40 1.4.7.1a	Intonaco rustico con malata bastada MODIFICATO SECONDO PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA VOLUME 1.1 N��DI RIFERIMENTO 1C.07.120.0020.a							
	A R I P O R T A R E							140'291,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001	demolizioni/rimozioni	7'639,33
002	Fondazioni e pilastri in c.a.	80'954,14
003	guarda rail e pali illuminazione	14'345,41
004	soletta in c.a.	37'352,84
005	generale	6'054,56
006	oneri della sciurezza	5'200,00
	Totale CATEGORIE euro	151'546,28
	<div>Il Tecnico Fabio ing Fanetti</div> <div></div>	
	A RIPORTARE	