

Traccia 2

1. MURO: Il candidato, con utilizzo del materiale a disposizione ed avendo a disposizione un assistente predisponga i calandri e quanto necessario per la successiva costruzione di tratto di muratura in blocchi di calcestruzzo (il muro non è da costruire) (20 minuti);
2. POZZETTO: Il candidato provveda alla rimessa in quota di un chiusino 50x50 (esterno) con posizionamento di tre corsi di mattoni pieni posati di fascia e relativo telaio e chiusino (20 minuti);
3. PALO SEGNALETICA: Il candidato esegua la posa di un palo per la segnaletica stradale su cordolo in calcestruzzo, mediante formazione del foro di alloggiamento e successiva sigillatura con cemento rapido (15 minuti).