





Legende simboli	
s	Spessore mm
Cond.	Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R	Resistenza termica m ² K/W
M.V.	Massa volumica kg/m ³
C.T.	Capacità termica specifica kJ/Kg
R.V.	Entropia di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto

Descrizione della struttura: Parete Spegliatoit vs Nord PT (30 cm)		Codice: M4
Trasmittanza termica	0,151 W/m ² K	
Spessore	565 mm	
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	-12,2 °C	
Permeanza	6,416 10 ⁻¹⁰ kg/(m ² pa)	
Massa superficiale (con intonaci)	584 kg/m ²	
Massa superficiale (senza intonaci)	547 kg/m ²	

Trasmissione periodica	0,002	W/m ² K				
Fattore attenuazione	0,011					
Sfasamento onda termica	-15,7	h				

Descrizione della struttura: <i>Parete Spogliatoi vs Sud</i>		Codice: <i>M5</i>
Trasmissione termica	0,193 W/m ² K	
Spessore	505 mm	
Temperatura esterna (calcolo potenza invernale)	-12,2 °C	
Permeanza	6,633 10 ⁻¹² kg/m ² sPa	
Massa superficiale (con intonaci)	582 kg/m ²	
Intera interfacciale		

Trasmissione periodica	0,012 W/m ² K	
Fattore attenuazione	0,064 -	
Sfasamento onda termica	-14,0 h	

ED0_ESE_	PROGETTO ESECUTIVO
MEC_	STATO DI PROGETTO
004	ABACO STRUTTURE
REV. 00	DISPERDENTI

Collaboratori esterni:

DODICI ARCHITETTURA Arch. Marco Cillis, Arch. Alice Dadesini, Arch. Stefania Donati	SISTEMA GROUP ENGINEERING S.r.l. via Angelo Mazzoldi, 131 25018 Montichiari (BS)
---	--

