

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: INTERVENTI LOCALITA' TERZANA:INTERVENTO 3 MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE TROBIOLO PER L'AREA AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO DI PISOgne CHE INTERESSA L'ABITATO,LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E STORICHE CUP D58H25000210002 CIG BA01331ADE

COMMITTENTE: COMUNE DI PISOgne (BS)

Data,

IL TECNICO

Fanetti Fabio
Angelo
Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di
Brescia
Ingegnere
18.08.2026
10:45:11
GMT+02:00



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP1	fornitura e posa barra di metallo diametro 20mm in B450C compreso foratura su copertina e struttura in cemento armato della misura di 100 cm compreso foratura,malta per inghisaggio,pulizia del foro numero 2 barre per copertina E L E M E N T I: (L) operio edile prezzario regione lombardia h (L) compressore prezzario regione lombardia h (L) gruppo elettrogeno prezzario regione lombardia h (L) barra prezzario regione lombardia kg (L) avvitatore trapano h (L) resina bicomponente prezzario regione lombardia kg (L) malta di cemento prezzario regione lombardia m3 (L) arrotondamento h	0,300 0,300 0,300 4,930 0,100 0,100 0,140 1,000	32,42 13,75 39,05 1,67 15,00 48,98 144,42 -0,62	9,73 4,13 11,72 8,23 1,50 4,90 20,22 -0,62	
	Sommano euro			59,81	
	Spese Generali 14.00% * (59.81) euro			8,37	
	Sommano euro			68,18	
	Utili Impresa 10% * (68.18) euro			6,82	
	T O T A L E euro / n			75,00	
Nr. 2 NP2	Fornitura e posa di numero 15 strutture prefabbricate come da voce di elenco prezzi struttura consolidatore farfalla (rispettare tutte le indicazioni espresse) da appoggiare alla ... ione del prezzo deriva dalle voci indicate con dimensioni struttte 2,00 metri per 2.50 metri (5mq) ,pulitura briglia. E L E M E N T I: (L) operaio edile prezzario regione lombardia h (L) operaio edile prezzario regione lombardia h (L) operaio metalmeccanico prezzario regione lombardia h (L) escavatore ragno prezzario regione lombardia h (L) compressore prezzario regione lombardia h (L) gruppo leetrogeno prezzario regione lombardia h (L) struttura prefabbricata a corpo (L) arrtondamento a corpo	45,000 45,000 45,000 30,000 30,000 30,000 1,000 1,000	32,42 34,70 25,20 49,91 13,75 39,05 36'625,00 -1,05	1'458,90 1'561,50 1'134,00 1'497,30 412,50 1'171,50 36'625,00 -1,05	
	Sommano euro			43'859,65	
	Spese Generali 14.00% * (43 859.65) euro			6'140,35	
	Sommano euro			50'000,00	
	Utili Impresa 10% * (50 000.00) euro			5'000,00	
	T O T A L E euro / corpo			55'000,00	
Nr. 3 NP3	Formazione di piazzola a monte e valle per trasporto materiale con elicotteroIl D.Lgs 494/96, con le sue successive integrazioni e modificazioni, regolamenta in Italia le misure ne ... ONE PIAZZOLA, RIMOZIONE TOTALE A FINE LAVORO AL FINE DI RIPORTARE KLE CONDIZIONI ORIGINARIE DELLA ZONA INTERESSATA E L E M E N T I: (L) operaio edile prezzario regione lombardia h (L) operaio edile prezzario regione lombarida h (L) operaio edile prezzario regione lombarida h (L) pala gommata prezzario regione lombardia h (L) escavatore cingolato prezzario regione lombardia h (L) cancello prezzario regione lombardia cal (L) rete di recinzione prezzario regione lombardia m2 (L) arrotondamentoi h	0,250 0,200 0,200 0,300 0,300 0,050 0,350 1,000	32,42 34,70 28,96 35,59 35,63 1'711,58 35,60 -0,70	8,11 6,94 5,79 10,68 10,69 85,58 12,46 -0,70	
	Sommano euro			139,55	
	Spese Generali 14.00% * (139.55) euro			19,54	
	Sommano euro			159,09	
	Utili Impresa 10% * (159.09) euro			15,91	
	T O T A L E euro / m2			175,00	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 4 NP4	Incremento per trasporti per utilizzazione di mezzi di piccole dimensioni (trattori) su strade silvopastorali (lunghezza circa 4km) con riduzione della portata al fine di evitare la ... ma con eventuali piccoli interventi sulle scarpate al fine di evitare rotture di gomme dei mezzi ,ripristino strade E L E M E N T I: (L) operaio edile prezzario regione lombardia h (L) operaio edile prezzario regione lombardia h (L) trattrice prezzario edile h (L) arrotondamento h	85,000 85,000 70,000 1,000	32,42 34,70 51,08 -3,02	2'755,70 2'949,50 3'575,60 -3,02	
	Sommano euro			9'277,78	
	Spese Generali 14.00% * (9 277.78) euro			1'298,89	
	Sommano euro			10'576,67	
	Utili Impresa 10% * (10 576.67) euro			1'057,67	
	T O T A L E euro / a corpo			11'634,34	
Nr. 5 NP5	Opere di mitigazione e di compensazione impatto ambientale monitoraggio ambientale E L E M E N T I: (L) operaio giardiniere prezzario regione lombardia h (L) operaio giardiniere prezzario regione lombardia h (L) trattrice prezzario regione lombardia h (L) miscuglio di vegetale prezzario regione lombardia kg (L) compensazioni a corpo	25,000 25,000 25,000 150,000 1,000	27,82 25,53 44,30 4,16 8'896,47	695,50 638,25 1'107,50 624,00 8'896,47	
	Sommano euro			11'961,72	
	Spese Generali 14.00% * (11 961.72) euro			1'674,64	
	Sommano euro			13'636,36	
	Utili Impresa 10% * (13 636.36) euro			1'363,64	
	T O T A L E euro / a corpo			15'000,00	
Nr. 6 PISTA	Formazione di pista accesso al cantiere e per eseguire e trasportare il materiale necessario per le varie opere, il tutto su stradina esistente di circa 650 metri da sistemare per p ... a stradina, opere di protezione provvisorie a valle nelle zone di passaggio vallette, creazione di piazzole di scambio. E L E M E N T I: (L) operaio edile prezzario regione lombardia h (L) operaio edile prezzario regione lombardia h (L) operaio forestale prezzario regione lombardia h (L) trattrice incluso cippatrice prezzario regione lombardia h (L) escavatore ragno prezzario regione lombardia h (L) arrotondamento h	0,300 0,200 0,200 0,300 0,300 1,000	32,42 34,70 24,80 51,08 49,91 -0,09	9,73 6,94 4,96 15,32 14,97 -0,09	
	Sommano euro			51,83	
	Spese Generali 14.00% * (51.83) euro			7,26	
	Sommano euro			59,09	
	Utili Impresa 10% * (59.09) euro			5,91	
	T O T A L E euro / m			65,00	
Nr. 7 PROVE	prove di sfilamento tiranti completa di tutto il necessario per eseguire le prove con rilascio della documentazione finale delle briglie metallica, compreso la manodopera necessaria per portare l'attrezzatura in sito, e per la gestione del lavoro E L E M E N T I: (L) operaio edile prezzario regione lombardia h (L) pompa oleodinamica, martinetto relazione tecnica a corpo	8,000 1,000	32,42 5'322,78	259,36 5'322,78	
	Sommano euro			5'582,14	
	Spese Generali 14.00% * (5 582.14) euro			781,50	
	Sommano euro			6'363,64	
	Utili Impresa 10% * (6 363.64) euro			636,36	
	A R I P O R T A R E				

