

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTI LOCALITA' TERZANA:INTERVENTO 3 MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE TROBIOLO PER L'AREA AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO DI PISOGNE CHE INTERESSA L'ABITATO,LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E STORICHE CUP D58H25000210002 CIG BA01331ADE

COMMITTENTE: COMUNE DI PISOGNE (BS)

Data,

Fanetti Fabio
IL TECNICO
Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di
Brescia
Ingegnere
18.08.2026
10:46:51
GMT+02:00



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 PISTA	<p>LAVORI A MISURA</p> <p>PISTA,STRADA.TAGLIO PIANTE,PIAZZOLA (Cat 1)</p> <p>Formazione di pista accesso al cantiere e per eseguire e trasportare il materiale necessario per le varie opere,il tutto su stradina esistente di circa 650 metri da sistemare per permettere il passaggio di trattori e ragno.. Manutenzione continua e tenuta della stessa per tutta la durata del cantiere.Formazione di eventuali barriere di protezione nei punti di maggior pericolo,formazione di canalette per lo scarico dell'acqua superficiale nei punti di attraversamento vallette.Formazione inoltre di pista lungo l'alveo per potere eseguire le lavorazioni (taglio piante,brilgie,struttura metallica,risagomatura alveo) per una lunghezza di 125 metri larghezza adeguata al passaggio del ragno.Le operazioni necessarie per rendere utilizzabile la pista di 650 metri sono sramatura delle piante,risagomatura scarpata di mote per allargamento stradale,livellamento sede stradale ,posa del materiale eccedente la zona di lavoro steso e rullato sopra la stradina, opere di protezione provvisorie a valle nelle zone di passaggio vallette,creazione di piazzole di scambio. tutto l'intervento</p> <p>SOMMANO m</p>					775,00		
						775,00	65,00	50'375,00
2 NP3	<p>Formazione di piazzola a monte e valle per trasporto materiale con elicotteroll D.Lgs 494/96, con le sue successive integrazioni e modificazioni, regolamenta in Italia le misure necessarie per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili, ovvero in "qualunque luogo di lavoro dove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile "; il D.Lgs. 624/96,OGGI DLGS81/2008 regolamenta la stessa materia nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.</p> <p>I cantieri così definiti comprendono dunque anche quelli dove vengono usati gli elicotteri, sia per l'allestimento del cantiere che durante l'esecuzione dei lavori.</p> <p>La grande flessibilità e attitudine dell'elicottero a raggiungere in breve tempo i posti più impervi, lo rendono a volte indispensabile per eseguire talune tipologie di lavoro di montaggio industriale. Altre volte l'elicottero viene usato semplicemente perché " più economico" e flessibile degli altri mezzi di trasporto, in quanto può permettere di evitare spese di approntamento dei percorsi via terra necessari per raggiungere il cantiere o permette di velocizzare la realizzazione dei lavori da svolgere.</p> <p>L'arrivo di un elicottero in un cantiere o nelle sue vicinanze introduce dei rischi aggiuntivi ai lavoratori, rischi che ovviamente devono essere presi in considerazione nella redazione del piano di sicurezza e di coordinamento. Le attività di lavoro svolte con gli elicotteri devono essere specificate nella licenza dell'Operatore</p> <p>L'operatore deve altresì preoccuparsi della stesura del piano di volo e del rispetto dei limiti delle ore di attività del pilota, nonché delle eventuali comunicazioni alle Autorità aeronautiche in caso di sorvolo di aree regolamentate o proibite. Sul Certificato di Navigabilità (C.N.) degli elicotteri deve inoltre essere riportata la categoria d'impiego ed in particolare deve essere indicato, nel modello R.A.I. 154, la possibilità di trasporto di carichi esterni.Secondo quanto previsto dalle norme gli elicotteri possono essere certificati in categorie 1,2 o 3 in funzione delle performance assicurate nelle varie fasi del volo e degli equipaggiamenti disponibili.Gli elicotteri monorotore, in uso per le attività di lavoro aereo nei cantieri, sono certificati in categoria 3 e rispondono ai requisiti delle JAR/FAR 27 per elicotteri di peso massimo al decollo inferiore a 3.175 Kg. Per l'impiego di trasporto pubblico di passeggeri, elicotteri più grandi, normalmente plurimotori, possono essere certificati in classe 1 o 2 e categoria A o B in funzione della possibilità dimostrata di poter continuare il decollo con rateo di salita di almeno 100 piedi al minuto</p>							
	A R I P O R T A R E							50'375,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'375,00
	<p>in caso di avaria di uno dei propulsori (cat. A) o assicurare un atterraggio in sicurezza (Cat. B).Le caratteristiche delle elisuperfici sono indicate dall'Operatore nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) e sono di massima le seguenti:1. Le dimensioni minime dell'area di approdo e decollo devono essere almeno pari a 1,5 volte la distanza compresa tra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in movimento (D.M.10 /3/1988 - ad esempio 26x26 m se l'elicottero è del tipo AB 412 e 22x22 m se del tipo SA316/319-B, SA315-B,AS-350 B-3);2. La superficie di contatto del carrello di atterraggio deve essere pianeggiante (indicativamente almeno 3x3 m ed inclinazione inferiore a 6°);3. Se l'area è circondata da ostacoli (case, linee ad alta tensione, alberi ad alto fusto, etc.), le dimensioni devono essere opportunamente maggiorate;4. L'area deve avere almeno due lati liberi da ostacoli per consentire l'avvicinamento ed il decollo dell'elicottero;5. Eventuali linee ad alta tensione non debbono interessare l'avvicinamento all'area da più di due lati e l'elisuperficie non deve essere attraversata da linee elettriche o cavi a sbalzo di qualsiasi tipo;6. Il terreno non deve essere troppo fangoso e cedevole, per evitare l'affondamento dell'elicottero;l'eventuale erba non deve interferire con il rotore di coda;7. Non devono essere presenti al suolo e nelle vicinanze elementi che possano essere sollevati dal flusso d'aria del rotore, sia per il pericolo di finire nelle pale dell'elicottero e sia per non sollecitare pericolosamente le eventuali strutture di sostegno (teloni di ponteggi, lamiere, sacchi di plastica,teli, coperte, cassonetti delle immondizie, etc.);8. Nelle vicinanze non devono essere presenti residui di lavorazioni agricole (paglia, fieno, ecc.),sabbia o polvere, per non precludere la visibilità al pilota o finire nelle prese d'aria del motore,all'arrivo dell'elicottero;9. Eventuali elementi infissi nel terreno quali cartelloni, insegne pubblicitarie e di segnalazione situate ai confini dell'area devono essere ancorati stabilmente;10. Eventuali depositi di combustibile o di materiali infiammabili non dovranno essere allestiti nelle immediate vicinanze dall'area di approdo e posti in ogni caso ad almeno 15 metri dal perimetro dell'area stessa;11. Se l'utilizzo dell'elisuperficie è ricorrente, è necessario il posizionamento di una manica. PERTANTO LE DIMENSIONI MINIME DELLE PIAZZOLE SI RITENGONO IDONEE NELLA MISURA DI 50 MQ (SALVO INDICAZIONI DIVERSE DELL'OPERATORE) CON PIANO LIVELLATO E COSTIPATO (CON EVENTUALE FORNITURA DI MATERIALE)PER RENDERE IDONEO L'ATTERRAGGIO,BARRIERE DI PROTEZIONE,TAGLIO PIANTE,ACCORDI BONARI CON PROPRIETARI E RELATIVO INDENNIZZO,RICHIESTA GESTORI VIE PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE PIAZZOLA, RIMOZIONE TOTALE A FINE LAVORO AL FINE DI RIPORTARE LE CONDIZIONI ORIGINARIE DELLA ZONA INTERESSATA</p> <p>numero 2 piazzole mq 50</p> <p>SOMMANO m2</p>	2,00	50,00			100,00		
						100,00	175,00	17'500,00
3 NP4	<p>Incremento per trasporti per utilizzazione di mezzi di piccole dimensioni (trattori) su strade silvopastorali (lunghezza circa 4km)con riduzione della portata al fine di evitare la distruzione del fondo, ma con eventuali piccoli interventi sulle scarpate al fine di evitare rotture di gomme dei mezzi ,ripristino strade tutto l'intervento</p> <p>SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00	11'634,34	11'634,34
4 LOM261.OC .AAB.Ma20. B0000.Qa00 0.1080.-	<p>OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 700 ÷ 900. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%.OP Bosco,</p>							
	A R I P O R T A R E							79'509,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79'509,34
5 LOM261.RP. 00.80.00.001 0.a	generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%.RP Trattatrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)RP Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e) taglio piante 20 metri da sse alveo per una lunghezza in dx e sx di metri 125					1,00		
	SOMMANO ha					1,00	14'233,55	14'233,55
	Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,1. Escluso: trasferimento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.80.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione minuti di volo.					850,00		
	trasporto piante					850,00	32,89	27'956,50
6 LOM261.OC .EEA.Mc09. A6402.Na00 0.0005.a	BRIGLIE IN CEMENTO ARMATO E RIVESTIMENTO (Cat 2)							
	OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/ relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia.							
	LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione.							
	SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso. Profondità generica.							
	briglia sezione 1 scavo di sbancamento		13,00	3,500	0,500	22,75		
	briglia sezione 1 scavo di sbancamento in sx altezza media 1.90		6,50	3,500	1,900	43,23		
	briglia sezione 1 scavo di sbancamento in dx altezza media 1.90		6,50	3,500	1,900	43,23		
	briglia sezione 2 scavo di sbancamento		13,00	3,500	0,500	22,75		
	briglia sezione 2 scavo di sbancamento in sx altezza media 1.60		6,50	3,500	1,600	36,40		
	briglia sezione 2 scavo di sbancamento in dx altezza media 1.90		6,50	3,500	1,900	43,23		
	briglia sezione 3 scavo di sbancamento in dx altezza media 1.65		5,50	3,000	1,650	27,23		
	briglia sezione 3 scavo di sbancamento in sx altezza media 1.65		4,00	3,000	1,650	19,80		
	briglia sezione 4 scavo di sbancamento in dx altezza media 1.00		4,00	3,000	1,000	12,00		
	briglia sezione 4 scavo di sbancamento in sx altezza media 1.00		5,00	3,000	1,000	15,00		
	briglia sezione 5 scavo di sbancamento per tutta la zona di intervento area 20	20,00		3,500		70,00		
	briglia sezione 6 scavo di sbancamento per tutta la zona di intervento area 21	21,00		3,500		73,50		
	briglia sezione 11 scavo di sbancamento per tutta la zona di intervento area 18	18,00		3,000		54,00		
	briglia sezione 12 scavo di sbancamento per tutta la zona di intervento area 15	15,00		3,000		45,00		
	briglia sezione 13 scavo di sbancamento per tutta la zona di intervento area 12	15,00		3,000		45,00		
	briglia sezione 14 scavo di sbancamento per tutta la zona di intervento area 18	18,00		3,000		54,00		
	briglia sezione 15 scavo di sbancamento per tutta la zona di intervento area 22	22,00		3,500		77,00		
	briglia sezione 17 scavo di sbancamento per tutta la zona di intervento area 20	20,00		3,500		70,00		
	briglia sezione 19 scavo di sbancamento per tutta la zona di intervento area 45	45,00		3,500		157,50		
	SOMMANO m3					931,62	13,07	12'176,27
	A R I P O R T A R E							133'875,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133'875,66
7 LOM261.OC .EEA.Mc09. A6402.Na00 0.0005. b	OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/ relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate;carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso. Profondità generica. briglia sezione 1 nella misura del 30 % dello sbancamento briglia sezione 1 nella misura del 30 % della fondazione briglia sezione 2 nella misura del 30 % dello sbancamento briglia sezione 2 nella misura del 30 % della fondazione briglia sezione 3nella misura del 30 % dello sbancamento briglia sezione 3 nella misura del 30 % della fondazione briglia sezione 4 nella misura del 30 % dello sbancamento briglia sezione 4 nella misura del 30 % della fondazione briglia sezione 5 nella misura del 30 % dello sbancamento briglia sezione 5 nella misura del 30 % della fondazione briglia sezione 6 nella misura del 30 % dello sbancamento briglia sezione 6 nella misura del 30 % della fondazione briglia sezione 11 nella misura del 30 % dello sbancamento briglia sezione 11 nella misura del 30 % della fondazione briglia sezione 12 nella misura del 30 % dello sbancamento briglia sezione 12 nella misura del 30 % della fondazione briglia sezione 13 nella misura del 30 % dello sbancamento briglia sezione 13 nella misura del 30 % della fondazione briglia sezione 14 nella misura del 30 % dello sbancamento briglia sezione 14 nella misura del 30 % della fondazione briglia sezione 15 nella misura del 30 % dello sbancamento briglia sezione 15 nella misura del 30 % della fondazione briglia sezione 17 nella misura del 30 % dello sbancamento briglia sezione 17 nella misura del 30 % della fondazione briglia sezione 19 nella misura del 30 % dello sbancamento briglia sezione 19 nella misura del 30 % della fondazione SOMMANO m3	109,21 22,75 102,38 22,75 47,03 13,50 15,00 27,00 70,00 36,40 73,50 31,85 54,00 16,20 45,00 16,20 45,00 16,20 54,00 16,20 77,00 27,30 70,00 27,30 157,50 27,30			0,300 0			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							149'746,78
.EEA.Pa10.E 5100.J0001.0 250.a	<p>esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità.OP Fondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S3. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantitàRM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30LV Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseriRP Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.</p> <p>fondazione briglia sezione 1 fondazione briglia sezione 2 fondazione briglia sezione3 fondazione briglia sezione 4 fondazione briglia sezione 5 fondazione briglia sezione 6 fondazione briglia sezione 11 fondazione briglia sezione 12 fondazione briglia sezione 13 fondazione briglia sezione 14 fondazione briglia sezione 15 fondazione briglia sezione 17 fondazione briglia sezione 19</p> <p>incremento delle misure reali pari aa 144.25 per ritiri e adattamenti in fase esecutiva nella misura del 20% pari a 28.85%</p>							
			11,00	2,500	0,500	13,75		
			11,00	2,500	0,500	13,75		
			8,00	2,000	0,500	8,00		
			8,00	2,000	0,500	8,00		
			11,00	2,500	0,500	13,75		
			11,00	2,500	0,500	13,75		
			8,00	2,000	0,500	8,00		
			8,00	2,000	0,500	8,00		
			8,00	2,000	0,500	8,00		
			11,00	2,500	0,500	13,75		
			11,00	2,500	0,500	13,75		
			11,00	2,500	0,500	13,75		
						28,85		
	SOMMANO m3					173,10	231,53	40'077,84
10 LOM261.OC .EEA.Pa10.E 0100.J0001.0 005.a	<p>OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] MAGGIORE DI 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Quantit� di conglomerato cementizio gettato [m��] ���� 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.OP Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4; uso di conglomerato cementizio con almeno il 5% di materie riciclate rispetto al peso del prodotto rispondente ai criteri contenuti nel punto 2.5.2 del Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32V Getto con pompa. Incluso:</p>							
	A RIPORTARE							189'824,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							189'824,62
	vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.							
	muratura verticale briglia sezione 1		11,00	0,800	0,500	4,40		
	muratura verticale briglia sezione 1 ara 0.75	0,75	11,00			8,25		
	muratura verticale briglia sezione 2		11,00	0,800	0,500	4,40		
	muratura verticale briglia sezione 2	0,75	11,00			8,25		
	muratura verticale briglia sezione 3 area 1	1,00	8,00			8,00		
	muratura verticale briglia sezione 4 area 1	1,00	8,00			8,00		
	muratura verticale briglia sezione 5 area 1.15	1,15	11,00			12,65		
	muratura verticale briglia sezione 6 area 1.15	1,15	11,00			12,65		
	muratura verticale briglia sezione 11 area 1	1,00	8,00			8,00		
	muratura verticale briglia sezione 12 area 1	1,00	8,00			8,00		
	muratura verticale briglia sezione 13 area 1	1,00	8,00			8,00		
	muratura verticale briglia sezione 14 area 1	1,00	8,00			8,00		
	muratura verticale briglia sezione 15 area 1.15	1,15	11,00			12,65		
	muratura verticale briglia sezione 17 area 1.15	1,15	11,00			12,65		
	muratura verticale briglia sezione 19 area 1.15	1,15	11,00			12,65		
	incremento delle misure reali pari a 136.55 per ritiri e adattamenti in fase esecutiva nella misura del 20% pari 30.04					30,04		
	SOMMANO m3					166,59	224,59	37'414,45
11 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 9700.Sb017. 0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).OP Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).RM Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimentoRM Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto							
	armatura per fondazione 150kg /mc briglia sezione 1	150,00			13,750	2'062,50		
	armatura per elevazione 150kg /mc briglia sezione 1	150,00			12,650	1'897,50		
	armatura per fondazione 150kg /mc briglia sezione 2	100,00			13,750	1'375,00		
	armatura per elevazione 150 kg /mc briglia sezione 2	150,00			12,650	1'897,50		
	armatura per fondazione 150 kg /mc briglia sezione 3	150,00			8,000	1'200,00		
	armatura per elevazione 150 kg /mc briglia sezione 3	150,00			8,000	1'200,00		
	armatura per fondazione 150 kg /mc briglia sezione 4	150,00			8,000	1'200,00		
	armatura per elevazione 150 kg /mc briglia sezione 4	150,00			8,000	1'200,00		
	armatura per fondazione 150 kg /mc briglia sezione 5	150,00			13,750	2'062,50		
	armatura per elevazione e 150 kg /mc briglia sezione 5	150,00			12,650	1'897,50		
	armatura per fondazione e 150 kg /mc briglia sezione 6	150,00			13,750	2'062,50		
	armatura per elevazione 150 kg /mc briglia sezione 6	150,00			12,650	1'897,50		
	armatura per fondazione 150 kg /mc briglia sezione 11	150,00			8,000	1'200,00		
	armatura per elevazione 150 kg /mc briglia sezione 11	150,00			8,000	1'200,00		
	armatura per fondazione 150 kg /mc briglia sezione 12	150,00			8,000	1'200,00		
	armatura per elevazione 150 kg /mc briglia sezione 12	150,00			8,000	1'200,00		
	armatura per fondazione 150 kg /mc briglia sezione 13	150,00			8,000	1'200,00		
	armatura per elevazione 150 kg /mc briglia sezione 13	150,00			8,000	1'200,00		
	armatura per fondazione 150 kg /mc briglia sezione 14	150,00			8,000	1'200,00		
	armatura per elevazione 150 kg /mc briglia sezione 14	150,00			8,000	1'200,00		
	armatura per fondazione 150 kg /mc briglia sezione 15	150,00			13,750	2'062,50		
	armatura per elevazione 150 kg /mc briglia sezione 15	150,00			12,750	1'912,50		
	armatura per fondazione 150 kg /mc briglia sezione 17	150,00			13,750	2'062,50		
	armatura per elevazione 150 kg /mc briglia sezione 17	150,00			12,750	1'912,50		
	armatura per fondazione 150 kg /mc briglia sezione 19	150,00			13,750	2'062,50		
	armatura per elevazione 150 kg /mc briglia sezione 19	150,00			12,750	1'912,50		
	A R I P O R T A R E					41'477,50		227'239,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					41'477,50		227'239,07
	SOMMANO kg					41'477,50	1,67	69'267,43
12 LOM261.RT. 00.00.30.001 0.i	<p>Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti per vani scala pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,50 spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti e filo di ferro, travi squadrate di legno, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 1</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 1</p> <p>casseforma per elevazione briglia sezione 1</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 2</p> <p>casseforma per elevazione briglia sezione 2</p> <p>casseforma per elevazione briglia sezione 2</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 3 fondazione</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 3 fondazione</p> <p>casseforma per elevazione briglia sezione 3 fondazione area 11</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 4</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 4</p> <p>casseforma per elevazione briglia sezione 4 elevazione area 11</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 5</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 5</p> <p>casseforma per elevazione briglia sezione 5 area 16</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 6</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 6</p> <p>casseforma per elevazione briglia sezione 6 area 16</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 11</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 11</p> <p>casseforma per elevazione briglia sezione 11 area 11</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 12</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 12</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 12 area 11</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 13</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 13</p> <p>casseforma per elevazione briglia sezione 13 area 11</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 14</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 14</p> <p>casseforma per elevazione briglia sezione 14 area 11</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 15</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 15</p> <p>casseforma per elevazione briglia sezione 15</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 17</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 17</p> <p>casseforma per elevazione briglia sezione 17 area 16</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 19</p> <p>casseforma per fondazione briglia sezione 19</p> <p>casseforma per elevazione briglia sezione 19 area 16</p>	2,00	11,00		0,500	11,00		
		2,00	2,50		0,500	2,50		
		15,00			2,000	30,00		
		2,00	11,00		0,500	11,00		
		2,00	2,50		0,500	2,50		
						15,00		
		2,00	8,00		0,500	8,00		
		2,00	2,00		0,500	2,00		
		2,00	11,00			22,00		
		2,00	8,00		0,500	8,00		
		2,00	2,00		0,500	2,00		
		2,00	11,00		0,500	11,00		
		2,00	11,00		0,500	11,00		
		2,00	2,50		0,500	2,50		
		2,00	16,00			32,00		
		2,00	11,00			22,00		
		2,00	2,50			5,00		
		2,00	16,00			32,00		
		2,00	8,00			16,00		
		2,00	2,00			4,00		
		2,00	11,00			22,00		
		2,00	8,00			16,00		
		2,00	2,00			4,00		
		2,00	11,00			22,00		
		2,00	8,00			16,00		
		2,00	2,00			4,00		
		2,00	11,00			22,00		
		2,00	2,50			5,00		
		2,00	16,00			32,00		
		2,00	11,00			22,00		
		2,00	2,50			5,00		
		2,00	16,00			32,00		
		2,00	11,00			22,00		
		2,00	2,50			5,00		
		2,00	16,00			32,00		
	SOMMANO m2					574,50	10,34	5'940,33
13 LOM261.OC .EEA.Mb11. C0100.Mb00 0.0000.-	<p>OPERA: Sistema di muratura, in pietrame di media-piccola pezzatura di roccia naturale generico; geometria: faccia a vista; spessore [cm] ≤ 60. Incluso: connettori, sistema angolare. Escluso: strato di intonacatura, strato di controsoffittatura.</p> <p>LAVORO: Ristilatura con tecnica Reticolatus; funzione: consolidamento rinforzo. Incluso: scarnitura dei giunti di circa [cm] = 6; lavaggio; applicazione ed inserimento trefoli.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una sola faccia della parete.OP Sistema di muratura, in pietrame di media-piccola pezzatura di roccia naturale generico; geometria: faccia a vista; spessore [cm] ≤ 60. Incluso: connettori, sistema angolare. Escluso: strato di intonacatura, strato di controsoffittatura.RM Kit ristilatura armata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: consolidamento strutturale; impiego: murature di spessore [cm] ≤ 60; diametro nominale fili longitudinali (Ø) [mm] = 3 ÷ 5 diametro</p>							
	A RIPORTARE							302'446,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							302'446,83
14 LOM261.OC .ADA.Pa04. B0115.Mb00 0.0005.-	nominale fili trasversali (Ø) [mm] = 8 maglia [cm] = 40x40; resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 907 resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 1026 resistenza allo snervamento caratteristica di fili trasversale [Mpa] = 828. Componenti: trefolo, kit ristilatura armata. Incluso: sistema di aggancio ai trefoli, rinforzo angolare, morsetti							
	rivestimento muratura briglia sezione 1					15,00		
	rivestimento muratura briglia sezione 2					15,00		
	rivestimento muratura briglia sezione 3					8,00		
	rivestimento muratura briglia sezione 4					8,00		
	rivestimento muratura briglia sezione 5					15,00		
	rivestimento muratura briglia sezione 6					15,00		
	rivestimento muratura briglia sezione 11					8,00		
	rivestimento muratura briglia sezione 12					8,00		
	rivestimento muratura briglia sezione 13					8,00		
	rivestimento muratura briglia sezione 14					8,00		
	rivestimento muratura briglia sezione 15					15,00		
	rivestimento muratura briglia sezione 17					15,00		
	rivestimento muratura briglia sezione 19					15,00		
	SOMMANO m2					153,00	209,50	32'053,50
	OPERA: Difesa spondale di roccia naturale generico; spessore [cm] ≥ 30.							
	LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: intasamento e stuccatura delle fughe per l'intero spessore con conglomerato cementizio; lisciatura superficiale a cazzuola rovescia e malta cementizia; formazione di viabilità di servizio e successiva rimozione. Escluso: scavo; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: pietrame duro di cava in lastre, contro terra e malta. Previa preparazione e regolarizzazione del piano di appoggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.OP Difesa spondale di roccia naturale generico; spessore [cm] ≥ 30. SPECIFICHE TECNICHE: pietrame duro di cava in lastre, contro terra e malta.M Lastra di roccia naturale marmo rosso asiago; spessore [cm] = 30RM Premiscelato malta da ripristino fibrorinforzata; funzione: riparazione superficiale riempimento; impiego: interno esterno strutture in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 modulo a compressione [GPa] = 11 uso [classe] = R2							
	SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento a reattività pozzolanica, bicomponente ad elevata duttilità; sistemi di protezione della superficie del calcestruzzo [categoria] = MC - IRRM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale non strutturale drenante; classe di consistenza [classe] = S3 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato							
	SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturaliLV Formazione con mezzo meccanico. Incluso: intasamento e stuccatura delle fughe per l'intero spessore con conglomerato cementizio; lisciatura superficiale a cazzuola rovescia e malta cementizia; formazione di viabilità di servizio e successiva rimozione. Escluso: scavo; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: previa preparazione e regolarizzazione del piano di appoggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.							
	copertina in granito sommitale per briglia sezione 1					7,00		
	copertina in granito sommitale per briglia sezione 2					7,00		
	copertina in granito sommitale per briglia sezione 3					4,00		
	copertina in granito sommitale per briglia sezione 4					4,00		
	copertina in granito sommitale per briglia sezione 5					7,00		
	copertina in granito sommitale per briglia sezione 6					7,00		
	copertina in granito sommitale per briglia sezione 11					4,00		
	copertina in granito sommitale per briglia sezione 12					4,00		
	copertina in granito sommitale per briglia sezione 13					4,00		
	A R I P O R T A R E					48,00		334'500,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					48,00		334'500,33
15 NP1	copertina in granito sommitale per briglia sezione 14					4,00		
	copertina in granito sommitale per briglia sezione 15					7,00		
	copertina in granito sommitale per briglia sezione 17					7,00		
	copertina in granito sommitale per briglia sezione 19					7,00		
	SOMMANO m2					73,00	157,08	11'466,84
	fornitura e posa barra di metallo diametro 20mm in B450C compreso foratura su copertina e struttura in cemento armato della misura di 100 cm compreso foratura,malta per inghisaggio,pulizia del foro numero 2 barre per copertina							
	inghisaggio copertina briglia sezione numero 1					24,00		
	inghisaggio copertina briglia sezione numero 2					24,00		
	inghisaggio copertina briglia sezione numero 3					12,00		
	inghisaggio copertina briglia sezione numero 4					12,00		
	inghisaggio copertina briglia sezione numero 5					24,00		
	inghisaggio copertina briglia sezione numero 6					24,00		
	inghisaggio copertina briglia sezione numero11					12,00		
	inghisaggio copertina briglia sezione numero12					12,00		
	inghisaggio copertina briglia sezione numero13					12,00		
	inghisaggio copertina briglia sezione numero 14					12,00		
	inghisaggio copertina briglia sezione numero 15					24,00		
	inghisaggio copertina briglia sezione numero 17					24,00		
	inghisaggio copertina briglia sezione numero 19					24,00		
	SOMMANO n					240,00	75,00	18'000,00
16 LOM261.RP. 00.80.00.001 0.a	Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,1. Escluso: trasferimento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.80.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione minuti di volo.							
	briglia sezione 1 trasporto pali kg totale 2847.6 con doppia rotazione					11,36		
	briglia sezione 1 trasporto armatura kg totale 3959 con doppia rotazione					13,08		
	briglia sezione 1 trasporto calcestruzzo ,pietre copertina e rivestimento casseri kg 48825 con doppia rotazione					195,20		
	briglia sezione 1 chiamata euro 600					18,24		
	briglia sezione 2 trasporto pali kg totale 2847.60 con doppia rotazione					11,36		
	briglia sezione 2 trasporto aramtura kg totale 3959 con doppia rotazione					13,08		
	briglia sezione 2 trasporto calcestruzzo,pietra copertine e rivestimento casseri kg totale 68200 con doppia rotazione					195,20		
	briglia sezione 2 chiamta euro 600					18,24		
	briglia sezione 3 trasporto pali kg totali 2034 con doppia rotazione					8,00		
	briglia sezione 3 trasporto armatura 2400 kg con doppia rotazione					9,00		
	briglia sezione 3 trasporto calcestruzzo,pietre copertina rivestimento casseri con doppia rotazione kg 29400					98,00		
	briglia sezione 4 trasporto pali 2034 kg con doppia rotazione					8,00		
	briglia sezione 4 trasporto pali 2400 kg con doppia rotazione					9,00		
	briglia sezione 4 trasporto calcestruzzo pietre copertina rivestimento casseri con doppia rotrazione kg 29400					98,00		
	briglia sezione 5 trasporto trasporto pali kg 2847.60 con doppia rotazione					11,36		
	briglia sezione 5 trasporto trasporto aramtura kg 3959 con doppia rotazione					13,08		
	briglia sezione 5 trasporto trasporto calcestruzzo ,pietre copertinba rivestimento casseri kg 49500 con doppia rotazione					195,20		
	briglia sezione 6 trasporto trasporto pali kg 2847.60 con doppia rotazione					11,36		
	briglia sezione 6 trasporto trasporto aramtura kg 3595 con doppia rotazione					13,08		
	briglia sezione 6 trasporto trasporto calcestruzzo,pietre,copertina rivestimento casseri kg 49500 con doppia rotazione					195,20		
	briglia sezione 11 trasporto trasporto pali kg 2034 con doppia rotazione					8,00		
	briglia sezione 11 trasporto trasporto armatura 2400 kg con doppia rotazione					9,00		
	briglia sezione 11 trasporto trasporto calcestruzzo,pietra,copertine							
	A R I P O R T A R E					1'162,04		363'967,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					422,00		472'649,14
	utilizzo di escavatore ragno per tutto l'intervento della sezione 4					90,00		
	montaggio sonda per perforazione 1 metro lora					25,00		
	utilizzo di escavatore ragno per tutto l'intervento della sezione 5					126,00		
	utilizzo di escavatore ragno per tutto l'intervento della sezione 5					25,00		
	montaggio sonda pe perforazione 1 metro l ora					126,00		
	utilizzo di escavatore ragno per tutto l'intervento della sezione 6					15,00		
	utilizzo di escavatore ragno per tutto l'intervento della sezione 6					90,00		
	montaggio sonda per perforazione 1 metro l ora					15,00		
	utilizzo di escavatore ragno per tutto l'intervento della sezione 11					90,00		
	utilizzo di escavatore ragno per tutto l'intervento della sezione 11					15,00		
	montaggio sonda per peforazione 1 metro lora					90,00		
	utilizzo di escavatore ragno per tutto l'intervento della sezione 12					15,00		
	utilizzo di escavatore ragno per tutto l'intervento della sezione 12					90,00		
	montaggio sonda per perforazione 1 metro lora					15,00		
	utilizzo di escavatore ragno per tutto l'intervento della sezione 13					90,00		
	utilizzo di escavatore ragno per tutto l'intervento della sezione 13					15,00		
	montaggio sonda per perforazione 1 metro lora					126,00		
	utilizzo di escavatore ragno per tutto l'intervento della sezione 14					25,00		
	utilizzo di escavatore ragno per tutto l'intervento della sezione 14					126,00		
	montaggio sonda per perforazione 1 metro lora					25,00		
	utilizzo di escavatore ragno per tutto l'intervento della sezione 15					126,00		
	utilizzo di escavatore ragno per tutto l'intervento della sezione 15					25,00		
	montaggio sonda per perforazione 1 metro l ora					126,00		
	utilizzo di escavatore ragno per tutto l'intervento della sezione 17					25,00		
	utilizzo di escavatore ragno per tutto l'intervento della sezione 17					126,00		
	montaggio sonda per perforazione 1 metro lora					25,00		
	utilizzo di escavatore ragno per tutto l'intervento della sezione 19					126,00		
	utilizzo di escavatore ragno per tutto l'intervento della sezione 19					126,00		
	montaggio sonda per perforazione 1 metro lora					1'687,00	94,78	159'893,86
	SOMMANO h							
19	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da							
LOM261.RP.	conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)							
00.00.00.002	detrazione per importo escavatore in riferimento alle voci di scavo					-25,00		
0.d	sezione 1					-25,00		
	detrazione per importo escavatore in riferimento alle voci di scavo					-15,00		
	sezione 2					-15,00		
	detrazione per importo escavatore in riferimento alle voci di scavo					-25,00		
	sezione 3					-25,00		
	detrazione per importo escavatore in riferimento alle voci di scavo					-15,00		
	sezione 4					-25,00		
	detrazione per importo escavatore in riferimento alle voci di scavo					-15,00		
	sezione 5					-25,00		
	detrazione per importo escavatore in riferimento alle voci di scavo					-15,00		
	sezione 6					-15,00		
	detrazione per importo escavatore in riferimento alle voci di scavo					-25,00		
	sezione 11					-25,00		
	detrazione per importo escavatore in riferimento alle voci di scavo					-15,00		
	sezione 12					-15,00		
	detrazione per importo escavatore in riferimento alle voci di scavo					-15,00		
	sezione 13					-15,00		
	detrazione per importo escavatore in riferimento alle voci di scavo					-15,00		
	sezione 14					-25,00		
	detrazione per importo escavatore in riferimento alle voci di scavo					-25,00		
	sezione 15					-25,00		
	detrazione per importo escavatore in riferimento alle voci di scavo					-25,00		
	sezione 17					-25,00		
	detrazione per importo escavatore in riferimento alle voci di scavo					-25,00		
	sezione 19					-265,00	68,59	-18'176,35
	SI DETRAGGONO h							
	MICROPALI (Cat 3)							
20	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale;							
LOM261.OC	impiego: fondazioni sottofondazioni ancoraggi; diametro (Ø) [mm]							
	A R I P O R T A R E							614'366,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							614'366,65
EEA.Pa04.E 5705.G0000. 0000.b	<p>= 101 ÷ 125.</p> <p>LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione.OP Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni sottofondazioni ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 101 ÷ 125RM Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32LV Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione.RP Trivellatrice cingolata; impiego: micropali tiranti fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.e)</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente.RP Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali tiranti iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)</p> <p>micropalio 101.6 sp10 briglia sezione 1</p> <p>micropalio 101.6 sp10 briglia sezione 2</p> <p>micropalio 101.6 sp10 briglia sezione 3</p> <p>micropalio 101.6 sp10 briglia sezione 4</p> <p>micropalio 101.6 sp10 briglia sezione 5</p> <p>micropalio 101.6 sp10 briglia sezione 6</p> <p>micropalio 101.6 sp10 briglia sezione 11</p> <p>micropalio 101.6 sp10 briglia sezione 12</p> <p>micropalio 101.6 sp10 briglia sezione 13</p> <p>micropalio 101.6 sp10 briglia sezione 14</p> <p>micropalio 101.6 sp10 briglia sezione 15</p> <p>micropalio 101.6 sp10 briglia sezione 17</p> <p>micropalio 101.6 sp10 briglia sezione 19</p>	21,00			6,000	126,00		
		21,00			6,000	126,00		
		15,00			6,000	90,00		
		15,00			6,000	90,00		
		21,00			6,000	126,00		
		21,00			6,000	126,00		
		15,00			6,000	90,00		
		15,00			6,000	90,00		
		15,00			6,000	90,00		
		15,00			6,000	90,00		
		15,00			6,000	90,00		
		21,00			6,000	126,00		
		21,00			6,000	126,00		
		21,00			6,000	126,00		
	SOMMANO					1'422,00	70,19	99'810,18
21 LOM261.OC .ADB.Pa02.E 9710.Sb000. 0000.a	<p>OPERA: Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa generico; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 85 ÷ 125.</p> <p>LAVORO: Posa. Incluso: fornitura.OP Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa generico; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 85 ÷ 125.RM Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rivestimento provvisorio; impiego: micropali LV Posa. Incluso: fornitura.</p> <p>armatura micropali briglia sezione 1 diametro 101.6 sp 10</p> <p>armatura micropali briglia sezione 2 diametro 101.6 sp 10</p> <p>armatura micropali briglia sezione 3 diametro 101.6 sp 10</p> <p>armatura micropali briglia sezione 4 diametro 101.6 sp 10</p> <p>armatura micropali briglia sezione 5 diametro 101.6 sp 10</p> <p>armatura micropali briglia sezione 6 diametro 101.6 sp 10</p> <p>armatura micropali briglia sezione 11 diametro 101.6 sp 10</p> <p>armatura micropali briglia sezione 12 diametro 101.6 sp 10</p> <p>armatura micropali briglia sezione 13 diametro 101.6 sp 10</p> <p>armatura micropali briglia sezione 14 diametro 101.6 sp 10</p> <p>armatura micropali briglia sezione 15 diametro 101.6 sp 10</p> <p>armatura micropali briglia sezione 17 diametro 101.6 sp 10</p> <p>armatura micropali briglia sezione 19 diametro 101.6 sp 10</p>	21,00			6,000	126,00		
		21,00			6,000	126,00		
		15,00			6,000	90,00		
		15,00			6,000	90,00		
		21,00			6,000	126,00		
		21,00			6,000	126,00		
		15,00			6,000	90,00		
		15,00			6,000	90,00		
		15,00			6,000	90,00		
		15,00			6,000	90,00		
		21,00			6,000	126,00		
		21,00			6,000	126,00		
		21,00			6,000	126,00		
	A R I P O R T A R E					1'422,00		714'176,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'422,00		714'176,83
	SOMMANO m					1'422,00	22,07	31'383,54
22 Struttura CO NSOLIDAT ORE FARFA LLA	<p align="center">CONSOLIDAMENTO VERSANTI CON STRUTTURA METALLICA (Cat 4)</p> <p>Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata monoancoraggio per il consolidamento dei pendii, posizionato come indicato nelle planimetrie di progetto, secondo il tracciamento eseguito sul terreno e prodotta in regime di qualità EN ISO 9001:2015 (relativo al settore manifatturiero). In particolare la struttura dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali: Geometria con posizionamento orizzontale: Base 2,50m x Altezza 2,00m Geometria con posizionamento verticale: Base 2,00m x Altezza 2,50m Dimensionato secondo le Norme Tecniche delle Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018) Capitolo 4 (Strutture in acciaio) e Capitolo 6 (Progettazione geotecnica). Possedere il foro centrale nell'incrocio fra le travi di sostegno (carpenteria metallica) per permettere di realizzare gli ancoraggi di fondazione anche dopo aver posato ed reinterato la struttura in modo da velocizzare le attività di montaggio e realizzare l'ancoraggio dall'esterno della struttura. La struttura non deve possedere funi di controvento per l'irrigidimento della struttura e deve essere dotata di tubo di collegamento telescopico per adattarsi alle diverse configurazioni di scavo. Le varie strutture devono poter essere collegate fra di loro con opportuni accessori di collegamento che ne permettano la continuità strutturale. Nei punti di collegamento devono potersi alloggiare eventuali ancoraggi in barra per il rinforzo per il terreno da computarsi a parte. La geometria della struttura prevede che l'opera possa adattarsi alle condizioni del terreno, secondo le geometrie ed angoli previsti in progetto garantendo che gli elementi attigui possano essere fisicamente solidarizzate con gli accessori specifici previsti nel kit di montaggio. E' compreso l'onere per eseguire tutte le opere secondo i dettagli del progetto, il collegamento con le fondazioni (che sono computate a parte). Gli elementi che compongono il sistema sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Travi principali dimensione minima HEA100 in acciaio S275JR con modulo di resistenza minima $W_{xx}: 72.8 \text{ cm}^3$ •Piastra di collegamento centrale 120mm x 10mm x 250mm in acciaio S275JR •Tubo di collegamento al terreno diametro minimo D.89mm, sp.5mm, L=1500mm in acciaio S235JR •Doppia rete metallica d.filo.2,7mm, maglia 100mm x 80mm, UNI-EN 10223-3, zincata secondo EN 10244-2 Classe A, Rivestimento Polimerico in PVC Grigio UNI EN 10245-2 •Funi di bordo ed intermedie spiriodali in acciaio zincato diametro minimo D.10mm (formazione 1x19), classe 1770N/mm², EN12385-10, zincatura EN10244-2 classe A, carico di rottura minimo 93,10kN •Piastra di fondazione (se presente) di dimensione minima 800mm x 800mm x 20mm in acciaio S355J2 •Barra di regolazione in barra GEWI D.20mm per la regolazione del tubo telescopico dall'esterno della struttura •Grilli tipo ad alta resistenza con coefficiente di sicurezza pari a 6 bulloni zincati classe 8.8 secondo UNI EN 15048•Altri elementi ove previsto, dalla dichiarazione di conformità CE del singolo componente ai sensi del DPR n.246/93 Tutti i materiali e/o componenti devono essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazione di origine e dichiarazioni di conformità, secondo le normative applicabili, in particolare EN 1090 (strutture in acciaio), EN ISO 1461 (zincatura carpenteria metallica), nonché, ove previsto, dalla dichiarazione di conformità CE del singolo componente ai sensi del DPR n.246/93. <p>Il produttore deve essere in possesso: •Certificato di conformità di produzione per i componenti di strutture in acciaio, secondo EN1090-1:2009+A1:2011. Classe di esecuzione: fino a EXC3</p> <ul style="list-style-type: none"> •Certificazione di qualità delle saldature riguardo alla EN ISO 3834-2 •Certificato per il sistema di gestione secondo EN ISO 9001: 2015 <p>Tutte le certificazioni, della struttura Farfalla e dei suoi componenti,</p>							
	A RIPORTARE							745'560,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							745'560,37
	i manuali di installazione e la documentazione tecnica di prodotto, prima dell'accettazione dei materiali in cantiere devono essere sottoposte per approvazione ALLA D.L ; la struttura dovrà essere installato secondo le specifiche del manuale di installazione.inoltre fornitura e posa rete antiosiva in fibra di juta su tutta la superficie front PER LA FORMAZIONE DEL PREZZO SI E' UTILIZZATO COME RIFERIMENTO LA VOCE DI PREZZIARIO DELLA REGIONE LOMBARDIA LOM261.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.g da monte sezione 12 a sezione D		107,50		2,500	268,75		
	SOMMANO m2					268,75	400,00	107'500,00
23 LOM261.OC .EEA.Pa02.E 9715.Sb001. 0015.-	OPERA: Tirante, trefoli di lega ferrosa acciaio generico o barre; funzione: ancoraggio; impiego: palificazioni diaframmi; lunghezza [m] ≤ 20; snervamento [kg/mm²] ≥ 85 resistenza a trazione [t] ≤ 90. Escluso: piastra di ripartizione e testa di ancoraggio; rivestimento provvisorio del foro. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione/rotopercussione terreno; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio; carico e trasporto materiali di risulta in discariche autorizzate. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: cementazione ancoraggio con miscela cementizia (acqua, cemento con resistenza a compressione [classe] = 32,5 R, additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro; perforazione a rotazione in terreni esclusa roccia dura.OP Tirante, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio; impiego: palificazioni diaframmi; lunghezza [m] ≤ 20; snervamento [kg/mm²] ≥ 85 resistenza a trazione [t] ≤ 90. Escluso: piastra di ripartizione e testa di ancoraggio; rivestimento provvisorio del foro.LV Posa. Incluso: preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione/rotopercussione terreno; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio; carico e trasporto materiali di risulta in discariche autorizzate. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: cementazione ancoraggio con miscela cementizia (acqua, cemento con resistenza a compressione [classe] = 32,5 R, additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro; perforazione a rotazione in terreni esclusa roccia dura. tiranti di ancoraggio inclinato diametro 38 mm tiranti di ancoraggio verticale diametro 32 mm	43,00 59,00	10,00 6,00			430,00 354,00		
	SOMMANO m					784,00	91,39	71'649,76
24 LOM261.OC .ADA.Ma05. B0010.Za000 .0000.-	OPERA: Scarpata, di alveo di materiale generico. LAVORO: Consolidamento con mezzo meccanico; funzione: per prevenzione di movimenti franosi rimodellazione scarpata zona protezione barriere metalliche					2'050,00		
	SOMMANO m2					2'050,00	13,48	27'634,00
25 LOM261.RP. 00.00.00.006 0.d	utilizzo di escavatore ragno utilizzo di escavatore ragno per foratura e risagomatura scarpata					130,00		
	SOMMANO h					130,00	94,78	12'321,40
26 LOM261.RP. 00.00.00.002 0.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) detrazione escavatore					-65,00		
	SI DETRAGGONO h					-65,00	68,59	-4'458,35
27	Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,1. Escluso:							
	A R I P O R T A R E							960'207,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							960'207,18
LOM261.RP. 00.80.00.001 0.a	trasferimento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.80.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione minuti di volo. utilizzo elicottero per trasporto struttura metallica e tiranti kg18000 doppia rotazione chiamata					66,00 18,24		
	SOMMANO m					84,24	32,89	2'770,65
	RIVESTIMENTO BRIGLIA (Cat 5)							
28 NP2	Fornitura e posa di numero 15 strutture prefabbricate come da voce di elenco prezzi struttura consolidatore farfalla (rispettare tutte le indicazioni espresse) da appoggiare alla parete verticale delle briglie (numero 3) al fine di consolidare la struttura compreso di tirantatura centrale e lungo i lati inclinati con tiranti da 32 mm per una lunghezza di 6 metri inclinati di 8 gradi. La formazione del prezzo deriva dalle voci indicate con dimensioni struttte 2,00 metri per 2.50 metri (5mq) ,pulitura briglia. rivestimento briglie numero 3					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	55'000,00	55'000,00
29 LOM261.RP. 00.00.00.006 0.d	utilizzo di escavatore ragno utilizzo escavatore ragno per la perforazione er per la posa delle strutture					60,00		
	SOMMANO h					60,00	94,78	5'686,80
30 LOM261.RP. 00.80.00.001 0.a	Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,1. Escluso: trasferimento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.80.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione minuti di volo. utilizzo elicottero per il trasoprtto della struttura prefabbricata per il rivestimento delle briglie esistenti kg 5000 con doppia rotazione utilizzo elicottero per il trasoprtto della struttura prefabbricata per il rivestimento delle briglie esistenti kg 5000 con doppia rotazione chiamata					15,00 18,00		
	SOMMANO m					33,00	32,89	1'085,37
	MITIGAZIONE (Cat 6)							
31 NP5	Opere di mitigazione e di compensazione impatto ambientale monitoraggio ambientale tutto l'intervento					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'000,00	15'000,00
	PROVE E PULIZIE (Cat 7)							
32 PROVE	prove di sfilamento tiranti completa di tutto il necessario per eseguirle le prove con rilascio della documentazione finale delle briglia metallica,compreso la manodopera necessrie per portare l'attrezzaaura in sito, e per la gestione del lavoro prove					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	7'000,00	7'000,00
33 Rifiuti	Pulizia dai rifiuti ricontrati lungo la stradina provvisoria pulizia da materiale eterogeneo proveniente da attivita antropica,da rifiuti							
	A R I P O R T A R E							1'046'750,00

